



Composições Analíticas com Preço Unitário
PONTE ARROIO JACUTINGA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,65%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Composições Próprias
Composições Principais

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PM-Ivora 01	Próprio	Escoramento em madeira para pontilhões, pontes e viadutos de concreto armado (REF ORSE 8185)	ESCO - ESCORAMENTO	m³	1,0000000	79,02	79,02	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6700000	28,95	19,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6700000	24,31	16,28	
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1700000	8,05	1,36	
Insumo	00020208	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0325000	103,37	3,35	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2250000	25,84	5,81	
Insumo	M0285	SICRO3	Pontaletes para escoramento - D = 15 cm	Material	m	0,3850000	6,36	2,44	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,2000000	13,59	16,30	
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6900000	5,08	13,66	
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0850000	5,08	0,43	
MO sem LS =>					13,04	LS =>	14,72	MO com LS =>	27,76
Valor do BDI =>					17,89			Valor com BDI =>	96,91

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PM-Ivora 02	Próprio	BUZINOTE 1,00m EM TUBO PVC 100mm COM BASE DE DRENO EM BRITA 2 (REF SBC 021020)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	49,62	49,62

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0670000	28,78	1,92	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6260000	25,07	15,69	
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0000000	32,01	32,01	
				MO sem LS =>	6,51	LS =>	7,35	MO com LS =>	13,86
				Valor do BDI =>	11,23			Valor com BDI =>	60,85

Composições Auxiliares

Total sem BDI	255.502,06
Total do BDI	57.792,04
Total Geral	313.294,10

Thiago Piovezan
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS197.361