

MEMORIAL DESCRITIVO
ACADEMIA AO AR LIVRE
LOCALIDADE DE LAJEADO SILVA/INTERIOR
MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-RS

ESTABELECIMENTO: LOCALIDADE DE LAJEADO SILVA, INTERIOR, MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA – RS.

ENDEREÇO DA OBRA: Coordenadas 27°49'06.1"S e 54°09'56.4"W.

CNPJ: 87.612.826/0001-90.

SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO.

RT DO PROJETO: CLAYTON EDUARDO SCHÖNARDIE – ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 170525.

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever parâmetros mínimos de materiais e serviços para a obra de construção de uma Academia ao Ar Livre. A obra localiza-se na Localidade de Lajeado Silva, Interior, Independência – RS, conforme as coordenadas 27°49'06.1"S e 54°09'56.4"W. A obra terá a área de 56,00 m² (7 x 8 m) e compreende a construção de um piso em concreto com acabamento polido para instalação de equipamentos de ginástica em academia ao ar livre.

1. SERVIÇOS INICIAIS

O Projeto Arquitetônico da construção da academia ao ar livre é composto de pranchas contendo o Mapa e Endereço da Obra (Prancha 01/05), Planta Baixa Técnica (Prancha 02/05), Vistas e Perspectiva (Prancha 03/05), Corte AA' e Corte BB' (Prancha 04/05) e Planta de Locação e Equipamentos (05/05), Acompanha o Projeto Arquitetônico o presente Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma físico-financeiro e ART, sendo responsável pelos mesmos o Engenheiro Civil Clayton Eduardo Schönardie, sob CREA RS 170525.

2. LIMPEZA E TERRAPLENAGEM

Será feita a limpeza da vegetação existente no local, composta por grama.

Após a limpeza do local, será feita a terraplenagem do terreno com equipamento adequado para tal serviço.

3. PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO

Será executado piso em concreto armado que receberá os equipamentos de academia. Entre a camada de solo e o pavimento, será aplicada uma camada de material granular, com espessura de 5,00 cm, e uma camada separadora em lona plástica.

Sobre a camada separadora, será executado o pavimento em concreto armado, com espessura total de 8,00 cm. Serão executadas juntas de dilatação, conforme dimensões de projeto, a qual receberá tratamento plástico. Finalizada a execução do pavimento em concreto armado, o mesmo receberá acabamento polido. Deve-se atentar para a plena compactação do solo anterior à execução do piso em concreto e ser obedecido o tempo de cura normal do concreto.

4. ILUMINAÇÃO

Será instalado um refletor no poste existente no local. O refletor será ligado à rede elétrica da existente e possuirá interruptor.

5. EQUIPAMENTOS

Respeitado o processo de cura normal do pavimento em concreto, serão instalados os equipamentos que compõem a academia ao ar livre, devendo a instalação seguir de acordo com as instruções do fabricante. A disposição dos equipamentos deve seguir conforme o projeto e em acordo com a Fiscalização.

6. PINTURA

O piso de concreto com acabamento polido não receberá pintura. Os equipamentos da academia deverão vir pintados.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:

Durante a execução da obra, deverá ser feita periodicamente a remoção dos entulhos e detritos gerados. Após concluídos todos os serviços e executados os arremates necessários, deverá ser feita a limpeza geral da obra.

Todos os casos e detalhes omissos no presente Memorial Descritivo, ficam subordinados ao respectivo projeto, especificando em comum acordo entre a Fiscalização e o Responsável Técnico. A obra deverá ser executada de acordo com as normas vigentes e aplicáveis à construção civil, além de esmero e capricho.

Independência, maio de 2026.

Clayton Eduardo Schönardie
Engenheiro Civil - CREA RS 170525

Eduardo Maahs Marasca
Prefeito Municipal