



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: ACADEMIA AO AR LIVRE
LOCAL: LOCALIDADE DE LAJEADO SILVA, INTERIOR, INDEPENDÊNCIA - RS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
DATA BASE: 05-2026, NÃO DESONERADO
BDI 20,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. sem BDI (R\$)	BDI (%)	Valor Unit. com BDI (R\$)	Valor Total
1			LIMPEZA E TERRAPLENAGEM						209,59
1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	56	3,1	20,73%	3,74	209,59
2			PISO EM CONCRETO POLIDO						11.118,59
2.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,80	214,37	20,73%	258,81	724,66
2.2	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	56,00	2,82	20,73%	3,40	190,66
2.3	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	56,00	97,33	20,73%	117,51	6.580,36
2.4	COMPOSIÇÃO	COMP2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) JUNTA DE DILATAÇÃO	M	30,00	14,61	20,73%	17,64	529,16
2.5	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,00	135,70	20,73%	163,83	491,49
2.6	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	56,00	38,49	20,73%	46,47	2.602,26
3			ILUMINAÇÃO						264,01
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO DE REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 50W, NO POSTE EXISTENTE	UN	1,00	218,68	20,73%	264,01	264,01
4			EQUIPAMENTOS						19.176,66
4.1	COTAÇÃO	COT1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	-	-	4.200,00	4.200,00
4.2	COTAÇÃO	COT2	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	-	-	2.850,00	2.850,00
4.3	COTAÇÃO	COT3	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	-	-	2.833,33	2.833,33
4.4	COTAÇÃO	COT4	INSTALAÇÃO DE CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	-	-	3.243,33	3.243,33
4.5	COTAÇÃO	COT5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	-	-	3.033,00	3.033,00
4.6	COTAÇÃO	COT6	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	-	-	1.750,00	1.750,00
4.7	COTAÇÃO	COT7	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	1,00	-	-	1.267,00	1.267,00
5			LIMPEZA						117,64
5.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	56,00	1,74	20,73%	2,10	117,64
MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS									12.354,60
MATERIAL									18.531,89
TOTAL									30.886,49

Independência, maio de 2026.

Clayton Eduardo Schönardie
Engenheiro Civil – CREA RS170525
Responsável Técnico

Eduardo Maahs Marasca
Prefeito Municipal de Independência