



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

COMPOSIÇÕES

EMPREENDIMENTO: ACADEMIA AO AR LIVRE

LOCAL: LOCALIDADE DE LAJEADO SILVA, INTERIOR, INDEPENDÊNCIA - RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

COMPOSIÇÕES						
Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Valor Unitário (R\$)	
					Custo	Custo Total
COMPOSIÇÃO 1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) JUNTA DE DILATAÇÃO			M		89,99	14,61
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1,00	0,42	0,42
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,25	34,86	8,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	29,88	2,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	24,83	2,48
COMPOSIÇÃO 2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO DE REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 50W, NO POSTE EXISTENTE			UN		150,15	218,68
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,00	28,74	28,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	31,99	9,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	26,69	8,01
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,33	6,23	2,08
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	4,86	72,90
SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	18,36	91,80
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,17	33,28	5,55

Clayton Eduardo Schönardie
Engenheiro Civil – CREA RS170525
Responsável Técnico