

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**BAZZA ENGENHARIA**

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

Prop.: Prefeitura Municipal de Roque Gonzales**BDI:** 24,01%**Obra:** Perfuração de poço tubular**Encargos Sociais Horista:** 11,95%**Local:** Colônia Limeira Fundos: LATITUDE SUL 28°4'50,80"S 55°6'5,74"O Altitude 134 metros**Encargos Sociais Mensalista:** 69,29%**Munic.:** Roque Gonzales-RS**Data:** 12/05/2026**Orçamento Não Desonerado****SINAPI mai-26**

Item		Descrição	Quant.	Unidade	Valor unt.	Valor unt. com BDI	Valor total
1		FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR					
1.0	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2mx2m)	1	m²	4,00	494,87	494,87
1.1	Cotação	Transporte dos Equipamentos	1	unid	4.513,33	5.596,98	5.596,98
1.2	Cotação	Montagem do canteiro de obras	1	unid	1.650,00	2.046,17	2.046,17
1.3	Cotação	Perfuração em 12" de diâmetro até rocha 0 a 6 m	6	mt	261,33	324,08	1.944,45
1.4	Cotação	Perfuração com 6" de diâmetro 6 a 150 m	144	mt	183,33	227,35	32.738,04
1.5	Cotação	Laje de concreto de 1,00 x 1,00 x 0,25 m	1	unid	743,33	921,80	921,80
1.6	Cotação	Proteção Sanitário com calda de cimento 0 a 6 m	6	mt	145,00	179,81	1.078,89
1.7	Cotação	Tampa do Poço 6"	1	unid	240,81	298,63	298,63
1.8	Cotação	Revestimento geomecânico 6" 0 a 6 m	6	mt	347,33	430,72	2.584,34
1.9	Cotação	Ensaio de bombeamento 24 horas com gerador	1	und	6.133,33	7.605,94	7.605,94
1.10	Cotação	Análise físico química e Microbiológica (padrão outorga)	1	und	1.742,07	2.160,34	2.160,34
1.11	COMP 1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	8	mt	221,83	275,09	2.200,73
1.12	COMP 2	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES 2,0 X 1,70 M, INCLUSIVE CADEADO. PAINEL ÚNICO	1	um	900,56	1.116,78	1.116,78

1.13	Cotação	Tamponamento (caso necessário). Projeto e Execução e registro no SIOUT	150	mt	19,01	23,57	3.536,15
		TOTAL DA OBRA					64.324,12

Roque Gonzales-RS 25 de maios 2026


 Eng Minas Felipe Signor Castaman
 CREA-RS230009

