



AVALIAÇÃO TÉCNICA

EDITAL 0047/2026 – PROCESSO 315

Conforme item 4.3.2 do Edital, as propostas serão submetidas à análise técnica por empresa de consultoria especializada antes da habilitação, com a finalidade de verificar o atendimento às especificações e aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

Segue abaixo resposta à análise técnica apresentada.

ITEM 04 – BRAÇOS

Referente aos documentos recebidos, constatamos que o catálogo técnico do fabricante (Metal Forte) apresenta ambiguidades em seu desenho esquemático e omissão de cotas dimensionais em relação ao exigido no Termo de Referência (TR).

Para que seja possível uma análise técnica conclusiva, solicito que realizem os seguintes questionamentos, preferencialmente mediante apresentação de declaração formal da fabricante ou desenho técnico detalhado atualizado:

- A cota "A" (3500 mm) informada no catálogo refere-se ao comprimento linear total do tubo ou à projeção horizontal? Qual é a medida exata da projeção horizontal do modelo MF-3S para atestar o cumprimento da exigência do edital?

O Termo de Referência exige que o comprimento do braço/tubo seja de 3500 mm (± 100 mm) e que a projeção horizontal seja de 3000 mm (± 100 mm). Na tabela do catálogo apresentado, a dimensão "A" é informada como 3500 mm. Contudo, no desenho esquemático do mesmo documento, a indicação visual da letra "A" aponta para a projeção horizontal do braço.

- O modelo MF-3S atende à cota de furação exigida de 38 mm (± 2 mm)? Solicita-se a comprovação ou declaração desta medida.

O Termo de Referência exige que a sapata possua uma cota específica de distância para a furação, fixada em 38 mm (± 2 mm). O catálogo técnico fornecido lista diversas dimensões da sapata (C, E, F, G, H), porém omite a medida correspondente à furação.

Aguardamos o retorno com as informações solicitadas para prosseguimento da avaliação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA



Atenciosamente,

Bruna Favero Pessin
Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana