



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS	Nº TransfereGOV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEF FERNANDO RAMOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA COBERTA - DRENAGEM PLUVIAL	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA QUADRA COBERTA - DRENAGEM PLUVIAL									116.442,34	
1.			EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA - COBERTURA DE ACESSO - DRENAGEM PLUVIAL					-	116.442,34	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	10.709,16	
1.1.0.1.	Composição	CM - 258	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 3 (TRÊS) MESES	%	1,00	8.620,43	BDI 1	10.709,16	10.709,16	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.862,01	
1.2.0.1.	Composição	CM - 095	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	520,43	BDI 1	646,53	1.862,01	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	4.186,20	
1.3.0.1.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	64,00	5,14	BDI 1	6,39	408,96	RA
1.3.0.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	8,10	10,10	BDI 1	12,55	101,66	RA
1.3.0.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,08	123,20	BDI 1	153,05	2.154,94	RA
1.3.0.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	704,00	1,74	BDI 1	2,16	1.520,64	RA
1.4.			QUADRA					-	77.963,61	
1.4.1.			PISO					-	77.963,61	
1.4.1.1.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	32,76	661,51	BDI 1	821,79	26.921,84	RA
1.4.1.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	609,00	38,49	BDI 1	47,82	29.122,38	RA
1.4.1.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	609,00	28,47	BDI 1	35,37	21.540,33	RA
1.4.1.4.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	26,96	11,32	BDI 1	14,06	379,06	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL					-	16.773,54	
1.5.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,00	186,30	BDI 1	231,44	15.043,60	RA
1.5.0.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	22,00	42,24	BDI 1	52,47	1.154,34	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	38423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00	46,33	BDI 1	57,56	575,60	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.476,69	

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS	Nº TransfereGOV 00	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	Apelido do Empreendimento EMEF FERNANDO RAMOS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA DA QUADRA COBERTA - DRENAGEM PLUVIAL	Município / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA QUADRA COBERTA - DRENAGEM PLUVIAL									116.442,34	
1.6.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	609,00	1,74	BDI 1	2,16	1.315,44	RA
1.6.0.2.	Composição	CM - 028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	875,00	1,99	BDI 1	2,47	2.161,25	RA
1.7.			CORRIMÃO TUBO PRETO, PINTADO					-	1.471,13	
1.7.0.1.	SINAPI-I	395	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	6,00	3,68	BDI 1	4,57	27,42	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	24,83	BDI 1	30,85	493,60	RA
1.7.0.3.	SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,80	694,79	BDI 1	863,14	690,51	RA
1.7.0.4.	SINAPI-I	21001	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M	M	10,00	20,90	BDI 1	25,96	259,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO
Local
quinta-feira, 9 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ISADORA VIANA FRANKEN
CREA/CAU: CAU A151376-1
ART/RRT: 0



Assinantes



ISADORA VIANA FRANKEN

Assinou em 13/07/2026 às 13:13:23 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.385.960-****.

Eu, ISADORA VIANA FRANKEN, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

MJK-R6D-ERZ-O27