



MEMÓRIA DE RATEIO DOS VALORES DE REFERÊNCIA POR ITEM

Rateio proporcional da média global segundo os pesos do orçamento técnico do Convênio

Orçamento técnico do Convênio – sem BDI	R\$ 97.711,82	BDI do orçamento técnico	20,00%	Orçamento técnico c/ BDI	R\$ 117.254,18
Valor médio global adotado	R\$ 100.266,66	Fator de adequação	0,855122	Controle – soma rateada	R\$ 100.266,66

METODOLOGIA: cada item mantém sua participação percentual no orçamento técnico do Convênio. O valor técnico com BDI é multiplicado pelo fator de adequação = média global + orçamento técnico global com BDI. Assim, a soma dos valores de referência por item coincide com a média global de R\$ 100.266,66.

Item	Grupo	Descrição	Un.	Qtd.	Total técnico s/ BDI	Total técnico c/ BDI	Peso no orçamento	Total ref. rateado	Unitário ref. rateado
1.1	1	Transporte, instalação e desinstalação – perfuratriz, equipe e equipamentos necessários à perfuração do poço	VB	1	R\$ 9.892,52	R\$ 11.871,02	10,12%	R\$ 10.151,18	R\$ 10.151,1769
1.2	1	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização em concreto	UN	2	R\$ 1.518,32	R\$ 1.821,98	1,55%	R\$ 1.558,02	R\$ 779,0095
1.3	1	Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, conforme padrão do Programa	M²	4	R\$ 1.700,00	R\$ 2.040,00	1,74%	R\$ 1.744,45	R\$ 436,1124
2.1	2	Tubo chapa preta E = 3/16" – 12"	M	5	R\$ 2.458,30	R\$ 2.949,96	2,52%	R\$ 2.522,58	R\$ 504,5153
2.2	2	Cimentação do poço – fornecimento e aplicação de nata de cimento	M³	1,1	R\$ 1.025,20	R\$ 1.230,24	1,05%	R\$ 1.052,01	R\$ 956,3687
2.3	2	Perfuração inicial em DN 12"	M	10	R\$ 2.440,00	R\$ 2.928,00	2,50%	R\$ 2.503,80	R\$ 250,3798
2.4	2	Perfuração rotopneumática em rocha ígnea/fraturada – DN 150 (6")	M	140	R\$ 21.560,00	R\$ 25.872,00	22,06%	R\$ 22.123,72	R\$ 158,0266
2.5	2	Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150 mm	M	20	R\$ 5.440,00	R\$ 6.528,00	5,57%	R\$ 5.582,24	R\$ 279,1119
2.6	2	Cimentação/selamento sanitário – fornecimento e aplicação de nata de cimento	M³	1	R\$ 933,00	R\$ 1.119,60	0,95%	R\$ 957,39	R\$ 957,3949
3.1	3	Flange sextavado de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 6"	UN	1	R\$ 305,62	R\$ 366,74	0,31%	R\$ 313,61	R\$ 313,6110
3.2	3	Bomba submersa para poço tubular profundo, dimensionada conforme resultado do ensaio	UN	1	R\$ 9.490,00	R\$ 11.388,00	9,71%	R\$ 9.738,13	R\$ 9.738,1324
3.3	3	Caixa de inspeção para aterramento	UN	1	R\$ 54,43	R\$ 65,32	0,06%	R\$ 55,85	R\$ 55,8532
3.4	3	Haste de aterramento – fornecimento e instalação	UN	1	R\$ 169,89	R\$ 203,87	0,17%	R\$ 174,33	R\$ 174,3321
3.5	3	Tubo aço galvanizado com costura, DN 1 1/4"	M	140	R\$ 8.638,00	R\$ 10.365,60	8,84%	R\$ 8.863,86	R\$ 63,3133
3.6	3	Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/4"	UN	24	R\$ 414,72	R\$ 497,66	0,42%	R\$ 425,56	R\$ 17,7318
3.7	3	Curva 90 graus de ferro galvanizado, de 1 1/4"	UN	3	R\$ 191,28	R\$ 229,54	0,20%	R\$ 196,28	R\$ 65,4271
3.8	3	União de ferro galvanizado, de 1 1/4"	UN	8	R\$ 410,64	R\$ 492,77	0,42%	R\$ 421,38	R\$ 52,6721
3.9	3	Válvula de retenção de bronze, de 1 1/4"	UN	1	R\$ 147,99	R\$ 177,59	0,15%	R\$ 151,86	R\$ 151,8595
3.10	3	Niple de ferro galvanizado, de 1 1/4"	UN	8	R\$ 142,72	R\$ 171,26	0,15%	R\$ 146,45	R\$ 18,3065
3.11	3	Cabo multipolar de cobre, flexível, 0,6/1 kV	M	160	R\$ 8.396,80	R\$ 10.076,16	8,59%	R\$ 8.616,35	R\$ 53,8522
3.12	3	Hidrômetro/medidor de água DN 1", vazão máxima 10 m³/h	UN	1	R\$ 818,84	R\$ 982,61	0,84%	R\$ 840,25	R\$ 840,2500
3.13	3	Tubo PVC soldável DN 20 mm para medição de níveis	M	130	R\$ 539,50	R\$ 647,40	0,55%	R\$ 553,61	R\$ 4,2585
3.14	3	Dosador de cloro	UN	1	R\$ 1.029,08	R\$ 1.234,90	1,05%	R\$ 1.055,99	R\$ 1.055,9871
3.15	3	Mão de obra de instalação hidráulica	H	32	R\$ 530,24	R\$ 636,29	0,54%	R\$ 544,10	R\$ 17,0033
3.16	3	Auxiliar de instalação hidráulica	H	32	R\$ 448,96	R\$ 538,75	0,46%	R\$ 460,70	R\$ 14,3968
3.17	3	Mão de obra de instalação elétrica	H	32	R\$ 557,12	R\$ 668,54	0,57%	R\$ 571,69	R\$ 17,8652
4.1	4	Entrada de energia elétrica, aérea, conforme disponibilidade da rede	UN	1	R\$ 1.507,77	R\$ 1.809,32	1,54%	R\$ 1.547,19	R\$ 1.547,1932
4.2	4	Portão de ferro 1,30 x 2,40 m	UN	1	R\$ 1.754,50	R\$ 2.105,40	1,80%	R\$ 1.800,37	R\$ 1.800,3744
4.3	4	Poste de concreto para energia elétrica – 7,0 m	UN	1	R\$ 326,70	R\$ 392,04	0,33%	R\$ 335,24	R\$ 335,2421
4.4	4	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado	M	8	R\$ 1.183,44	R\$ 1.420,13	1,21%	R\$ 1.214,38	R\$ 151,7979
4.5	4	Alvenaria de blocos de concreto estrutural	M²	8	R\$ 843,84	R\$ 1.012,61	0,86%	R\$ 865,90	R\$ 108,2380
4.6	4	Servente de obras	H	12	R\$ 215,52	R\$ 258,62	0,22%	R\$ 221,16	R\$ 18,4296
4.7	4	Concreto FCK = 25 MPa – preparo no local	M³	1,5	R\$ 465,83	R\$ 559,00	0,48%	R\$ 478,01	R\$ 318,6733
4.8	4	Sarrafo de madeira para cobertura/estrutura	M	4	R\$ 17,28	R\$ 20,74	0,02%	R\$ 17,73	R\$ 4,4330
4.9	4	Telha de fibrocimento ondulada, sem amianto	UN	3	R\$ 188,88	R\$ 226,66	0,19%	R\$ 193,82	R\$ 64,6062
4.10	4	Tinta acrílica premium	GL	1	R\$ 182,27	R\$ 218,72	0,19%	R\$ 187,04	R\$ 187,0358
4.11	4	Tinta esmalte sintético premium	L	1	R\$ 37,99	R\$ 45,59	0,04%	R\$ 38,98	R\$ 38,9833
5.1	5	Análise físico-química e bacteriológica da água	UN	1	R\$ 1.476,20	R\$ 1.771,44	1,51%	R\$ 1.514,80	R\$ 1.514,7978
5.2	5	Ensaio de bombeamento – teste de vazão e recuperação de nível	H	24	R\$ 2.844,96	R\$ 3.413,95	2,91%	R\$ 2.919,35	R\$ 121,6394
5.3	5	Desinfecção do poço	VB	1	R\$ 938,00	R\$ 1.125,60	0,96%	R\$ 962,53	R\$ 962,5256
5.4	5	Outorga/regularização do poço e documentação técnica necessária	UN	1	R\$ 6.475,47	R\$ 7.770,56	6,63%	R\$ 6.644,78	R\$ 6.644,7823