



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01745

Bento Gonçalves, 25 de setembro de 2026.

Ao Licitações

Assunto: CC 23/2026 - Pavimentação Rua Pedro Dalla Costa

Sr

Bom dia

Em anexo proposta/planilha da empresa Concresul Ltda para vossa análise e Parecer Técnico.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Alexandre Faes da Silva
Assessor Administrativo



Assinado com senha por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 222477-34 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222477-34>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202601745A



**CONCRESUL**
ENGENHARIA

CONSTRUINDO
CAMINHOS QUE
FAZEM HISTÓRIA

www.concresul.com



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 222477.1443604-7414 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222477.1443604-7414>



SEFINOFI202601745A

SIGA



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bento Gonçalves

Edital

Concorrência Eletrônica nº **23/2026**

Processo Administrativo nº **447/2026**

Endereço Eletrônico: **www.pregaobanrisul.com.br**

Data de abertura: **24 de setembro de 2026**

Horário: **10h00min**

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho da **Rua Pedro Dalla Costa**, a ser executada em regime de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo, minuta de contrato, cronograma físico financeiro e demais documentos anexos ao presente edital.

Proposta de Preços

CONGRESUL ENGENHARIA
www.congresul.com

Matriz
Rua José Benediti, 2720 | Salgado | 54.21053355 | 95706-500 | Bento Gonçalves | RS
Filiais
Casca | Estância Velha | Flores da Cunha | Farroupilha | Guaporé



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 222477.1443604-7414 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222477.1443604-7414>



SEFINOFI202601745A



À Comissão de Contratação
Município de Bento Gonçalves-RS
Edital de Concorrência Eletrônica nº 23/2026
Processo Administrativo nº 447/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa Congresul Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº 26.277.170/0001-01, estabelecida na Rua José Benediti, nº 2720, Bairro Salgado, no município de Bento Gonçalves-RS, por meio de seu representante legal, Sr. Willian Grazia Reginato, portador do documento de identidade nº 1064182858 e CPF nº 998.115.880-15, vem apresentar proposta de preços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho da **Rua Pedro Dalla Costa**, no município de Bento Gonçalves-RS, com fornecimento de material e mão de obra.

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, BDI e Encargos Sociais em anexo.

O valor global da proposta é de **R\$ 597.842,87** (quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo R\$ 538.058,58 (quinhentos e trinta e oito mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) de material e R\$ 59.784,29 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) de mão de obra.


Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com fretes, equipamentos, equipamentos mecânicos, viaturas, recursos humanos e materiais, encargos fiscais, sociais, comerciais, previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação, inclusive à integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Prazo de execução: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento Ordem de Início emitida pela Administração;

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. **E-mail:** licitacao.e@congresul.com

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4

Bento Gonçalves-RS, 24 de setembro de 2026.


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

CONGRESUL ENGENHARIA
www.congresul.com

Matriz
Rua José Benediti, 2720 | Salgado | 54.21053355 | 95706-500 | Bento Gonçalves | RS
Filiais
Casca | Estância Velha | Flores da Cunha | Farroupilha | Guaporé



Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 222477.1443604-7414 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222477.1443604-7414>



SEFINOF1202601745A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Edital: Concorrência Eletrônica nº 23/2026 Proponente: Concresul Engenharia Ltda CNPJ: 26.277.170/0001-01 Inscr. Estadual: 010/0180612 Endereço: Rua José Benedetti, nº 2720, Bairro Salgado, Bento Gonçalves-RS Fone: (54) 2105-3355 E-mail: licitacao.e@concresul.com Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4									
#PÚBLICO									
Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES						
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA PEDRO DALLA COSTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO DALLA COSTA						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA PEDRO DALLA COSTA									
1.			PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ TRECHO DA RUA PEDRO DALLA COSTA						597.842,87
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						597.842,87
1.1.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN.	1,00	8.137,74	BDI 1	9.928,04	9.928,04
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS						12.210,65
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	494,84	BDI 1	603,70	2.716,65
1.2.0.2.	Composição	02	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA OBRA - INCLUSO SINALIZAÇÃO NOTURNA	M	200,00	6,41	BDI 1	7,82	1.564,00
1.2.0.3.	Composição	37	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN.	1,00	6.500,00	BDI 1	7.930,00	7.930,00
1.3.			TERRAPLENAGEM						46.859,20
1.3.0.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	230,00	15,73	BDI 1	19,19	4.413,70
1.3.0.2.	SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATE 1,5 M. PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. COM SOLO ARGILOARENOSO. AF_08/2023	M3	270,00	69,32	BDI 1	84,57	22.833,90



1.3.0.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	270,00	13,14	BDI 1	16,03	4.328,10	RA
1.3.0.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	345,00	7,54	BDI 1	9,20	3.174,00	RA
1.3.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.450,00	2,88	BDI 1	3,51	12.109,50	RA
1.4.			DRENAGEM - AJUSTE DE NÍVEL DE BOCAS DE LOBO						3.226,26	
1.4.0.1.	Composição	30	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (SUBIDA DE NÍVEL)	UN.	6,00	259,95	BDI 1	317,14	1.902,84	RA
1.4.0.2.	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN.	3,00	361,59	BDI 1	441,14	1.323,42	RA
1.5.			MEIOS-FIOS						8.960,00	
1.5.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100,00	53,14	BDI 1	64,83	6.483,00	RA
1.5.0.2.	SICRO	4915777	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	M	100,00	20,30	BDI 1	24,77	2.477,00	RA
1.6.			BASE, SUB-BASE E IMPRIMAÇÃO						160.398,74	
1.6.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.300,00	3,03	BDI 1	3,70	8.510,00	RA
1.6.0.2.	SINAPI	105752	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	18,00	155,76	BDI 1	190,03	3.420,54	RA
1.6.0.3.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	460,00	173,41	BDI 1	211,56	97.317,60	RA
1.6.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9.560,00	2,88	BDI 1	3,51	33.555,60	RA
1.6.0.5.	Composição	10	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO	M2	2.300,00	6,27	BDI 1	7,65	17.595,00	RA



1.7.				PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - 1A CAMADA					9.085,00
1.7.0.1.	Composição	14		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	2.300,00	3,24	BDI 1	9.085,00
1.8.				CAMADA ASFÁLTICA EM CBUQ 3CM - REGULARIZAÇÃO					142.815,43
1.8.0.1.	Composição	15		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E CAP50/70	M3	69,00	1.568,32	BDI 1	132.021,15
1.8.0.2.	SINAPI	102332		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	303,05	2,08	BDI 1	769,75
1.8.0.3.	SINAPI	102333		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	707,11	0,80	BDI 1	692,97
1.8.0.4.	SINAPI	100977		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	69,00	8,31	BDI 1	699,66
1.8.0.5.	SINAPI	97914		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.070,00	3,42	BDI 1	8.631,90
1.9.				PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - 2A CAMADA					9.085,00
1.9.0.1.	Composição	14		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	2.300,00	3,24	BDI 1	9.085,00
1.10.				CAMADA ASFÁLTICA EM CBUQ 4CM - FINAL COMPACTA E LIMPA					190.420,55
1.10.0.1.	Composição	15		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E CAP50/70	M3	92,00	1.568,32	BDI 1	176.028,20
1.10.0.2.	SINAPI	102332		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	404,06	2,08	BDI 1	1.026,31
1.10.0.3.	SINAPI	102333		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	942,82	0,80	BDI 1	923,96
1.10.0.4.	SINAPI	100977		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	92,00	8,31	BDI 1	932,88



1.10.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.760,00	3,42	BDI 1	4,17	11.509,20	RA
1.11.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						4.854,00	
1.11.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						4.854,00	
1.11.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 10 CM. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	600,00	6,63	BDI 1	8,09	4.854,00	RA

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Bento Gonçalves-RS, 24 de setembro de 2026.

26.277.170/0001-07

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benediti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Edital: Concorrência Eletrônica nº 23/2026 Proponente: Concresul Engenharia Ltda CNPJ: 26.277.170/0001-01 Inscr. Estadual: 010/0180612 Endereço: Rua José Benediti, 2720, Bairro Salgado, Bento Gonçalves/RS Fone: (54) 2105-3355 E-mail: licitacao.e@concresul.com Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4					
PROPOSTANTE / TOMADOR BENTO GONÇALVES/RS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO DALLA COSTA		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA PEDRO DALLA COSTA	
Item	Descrição	Valor R\$	Parcelas:	1 09/26	2 10/26
1.	PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ TRECHO DA RUA PEDRO DALLA COSTA	R\$ 597.842,87	% Período:	52,02%	47,98%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.928,04	% Período:	50,00%	50,00%
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.210,65	% Período:	50,00%	50,00%
1.3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 46.859,20	% Período:	100,00%	
1.4.	DRENAGEM - AJUSTE DE NÍVEL DE BOCAS DE LOBO	R\$ 3.226,26	% Período:	100,00%	
1.5.	MEIOS-FIOS	R\$ 8.960,00	% Período:	100,00%	
1.6.	BASE, SUB-BASE E IMPRIMAÇÃO	R\$ 160.398,74	% Período:	100,00%	
1.7.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - 1A CAMADA	R\$ 9.085,00	% Período:	100,00%	
1.8.	CAMADA ASFÁLTICA EM CBUQ 3CM - REGULARIZAÇÃO	R\$ 142.815,43	% Período:	50,00%	50,00%
1.9.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - 2A CAMADA	R\$ 9.085,00	% Período:		100,00%
1.10.	CAMADA ASFÁLTICA EM CBUQ 4CM - FINAL COMPACTA E LIMPA	R\$ 190.420,55	% Período:		100,00%



1.11. SINALIZAÇÃO VIÁRIA		R\$ 4.854,00	% Período:		100,00%
R\$ 597.842,87	Período:		%:	52,02%	47,98%
			Repasse:		
			Contrapartida:	310.997,86	286.845,01
			Outros:		
			Investimento:	310.997,86	286.845,01
Acumulado:		%:	52,02%		100,00%
		Repasse:			
		Contrapartida:	310.997,86		597.842,87
		Outros:			
		Investimento:	310.997,86		597.842,87
		Administração Local:	50,00%		100,00%

R\$ 26.277.170/0001-01

CONCREUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

Bento Gonçalves-RS, 24 de setembro de 2026.

Willian Grazia Reginato

Engenheiro Civil CREA RS158810

Sócio-administrador

Bento Gonçalves-RS, 24 de setembro de 2026.


Willian Grazia Reginato
 Engenheiro Civil CREA RS158810
 Sócio-administrador

26.277.170/0001-01

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
 Linha Salgado - CEP: 95706-500
 BENTO GONÇALVES - RS



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Edital: Concorrência Eletrônica nº 23/2026 - Processo Administrativo nº 447/2026;

Objeto: Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho da Rua Pedro Dalla Costa, no município de Bento Gonçalves-RS, com fornecimento de material e mão de obra.

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,00%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bento Gonçalves-RS, 24 de setembro de 2026.


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador


CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

CONCRESUL ENGENHARIA
www.concresul.com

Matriz
Rua José Benedetti, 2720 | Salgado | 54.21053355 | 95706-500 | Bento Gonçalves | RS
Filiais
Casca | Estância Velha | Flores da Cunha | Farroupilha | Guaporé



ENCARGOS SOCIAIS

Edital: Concorrência Eletrônica nº 23/2026 - Processo Administrativo nº 447/2026;

Objeto: Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ em trecho da Rua Pedro Dalla Costa, no município de Bento Gonçalves-RS, com fornecimento de material e mão de obra.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO - MENSALISTA (%)		
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
Total		36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feridos	Não incide
B3	Auxílio – Enfermidades	0,67%
B4	13º Salário	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,02%
B9	Férias Gozadas	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,03%
Total		18,00%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,73%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,26%
Total		7,59%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,28%
	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	
Total		6,90%
TOTAL (A+B+C+D)		69,29%

Bento Gonçalves-RS, 24 de setembro de 2026.

26.277.170/0001-01

CONGRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benediti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

CONGRESUL ENGENHARIA
www.congresul.com

Matriz
Rua José Benediti, 2720 | Salgado | 54.21053355 | 95706-500 | Bento Gonçalves | RS
Filiais
Casca | Estância Velha | Flores da Cunha | Farroupilha | Guaporé





MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01746

Bento Gonçalves, 25 de setembro de 2026.

Ao
Alexandre Faes da Silva
Assessor Administrativo
Licitações

Assunto: CC 23/2026 - Pavimentação Rua Pedro Dalla Costa

Prezado pregoeiro,

Analisou-se a proposta apresentada pela empresa CONGRESUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 26.277.170/0001-01. conforme subitens 5.5, 9.9 e 12.3 do edital supracitado e verifica-se que:

A proposta contempla a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI e encargos sociais.

Com relação aos documentos apresentados na proposta - planilha orçamentária, cronograma, cálculo de BDI e encargos sociais - verifica-se que a documentação está de acordo com as exigências do edital.

Encaminha-se para a Comissão de Licitações para que dê andamento no processo.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Miguel Pastore Bernardi
Arquiteto

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por MIGUEL PASTORE BERNARDI.
Documento Nº: 222571-34 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222571-34>



SEFINOFI202601746A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças



Assinado com senha por MIGUEL PASTORE BERNARDI.
Documento Nº: 222571-34 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222571-34>

