

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	FABRICAÇÃO DE PILAR METÁLICO TRELIÇADO COM PERFIL "U" COM 7,00m DE COMPRIMENTO (INCLUSO ENGASTE EM FUNDAÇÃO) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ICAMENTO	UN		1.625,15	1.650,64
SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	1	373,19	393,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,649	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3362	29,22	31,14
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	90,4932132	8,85	8,85
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,378	68,41	68,41
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	40,6351678	8,41	8,41

MARÇO DE 2026.

Data

Responsável Técnico: ÍGOR M. KIST
CREA/CAU: RS246150