

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº Transfere GOV não se aplica	PROponente / TOMADOR SMVOP	Apelido do Empreendimento Serv. remendos asfálticos CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE não se aplica	MUNICÍPIO / UF Bento Gonçalves	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
não se aplica									15.974.400,00	
1.			REMENDOS MENORES						8.800.400,00	
1.1.			REMENDOS MENORES QUE 500M² COM CBUQ DISPONIBILIZADOS PELA SMVOP						8.800.400,00	
1.1.1.	Composição	PMBG.0001	CAPEAMENTO DA VIA PAVIMENTADA, SEM FRESAGEM, espessura CBUQ 3cm (SMVOP disponibiliza o CBUQ posto usina)	M2	20.000,00	51,93	BDI 1	63,35	1.267.000,00	RA
1.1.2.	Composição	PMBG.0002	REMENDO FRESADO, espessura de recapeamento CBUQ 5cm (SMVOP disponibiliza o CBUQ posto usina)	M2	20.000,00	83,00	BDI 1	101,26	2.025.200,00	RA
1.1.3.	Composição	PMBG.0003	REMENDO FRESADO, espessura de recapeamento CBUQ 7cm (SMVOP disponibiliza o CBUQ posto usina)	M2	20.000,00	87,28	BDI 1	106,48	2.129.600,00	RA
1.1.4.	Composição	PMBG.0004	REMENDO PROFUNDO, espessura de recapeamento CBUQ 5cm (SMVOP disponibiliza o CBUQ posto usina) Execução somente a partir da imprimação, base não incluída	M2	20.000,00	67,43	BDI 1	82,26	1.645.200,00	RA
1.1.5.	Composição	PMBG.0005	REMENDO PROFUNDO, espessura de recapeamento CBUQ 7cm (SMVOP disponibiliza o CBUQ posto usina) Execução somente a partir da imprimação, base não incluída	M2	20.000,00	71,04	BDI 1	86,67	1.733.400,00	RA
2.			REMENDOS MAIORES						7.174.000,00	
2.1.			REMENDOS MAIORES QUE 500M² COM CBUQ FORNECIDO PELA EMPRESA LICITANTE						7.174.000,00	
2.1.1.	Composição	PMBG.0006	REMENDO DA VIA, SEM FRESAGEM, espessura CBUQ 5cm	M2	14.000,00	127,42	BDI 1	155,45	2.176.300,00	RA
2.1.2.	Composição	PMBG.0007	REMENDO DA VIA, SEM FRESAGEM, espessura CBUQ 7cm	M2	6.000,00	174,80	BDI 1	213,26	1.279.560,00	RA
2.1.3.	Composição	PMBG.0008	REMENDO DA VIA, COM FRESAGEM, espessura CBUQ 5cm	M2	14.000,00	138,00	BDI 1	168,36	2.357.040,00	RA
2.1.4.	Composição	PMBG.0009	REMENDO DA VIA, COM FRESAGEM, espessura CBUQ 7cm	M2	6.000,00	185,94	BDI 1	226,85	1.361.100,00	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Preço total do serviço, incluindo todas as despesas, sem ônus adicionais ao Município (contratante). O contratado deverá executar o(s) serviço(s) respeitando todas as normas pertinentes (segurança, canteiro de obras, etc.), prevalecendo a ética e a boa técnica executiva.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bento Gonçalves

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL KOLLING

CREA/CAU: RS276880

ART/RR: 14518146

Documento assinado digitalmente



GABRIEL KOLLING

Data: 14/08/2026 14:00:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO

↓