

ORÇAMENTO					
Modalidade	Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico			Nº 1	Ano Jul-26
Descrição do Objeto	Reforma da Edificação da UBS COSTA DA SERRA				
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro			CNPJ	
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia				
Preço T. Estimado	R\$			1.015.024,06	

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência**	Data de Referência**	Descrição do item*	Estimativa						Pr. Unit. Material	Pr. Unit. Mão de obra	
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	% Encargos Sociais**			
1SERVIÇOS INICIAIS															
1	1	1.1	SINAPI	90778	abril-26	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,0000	H	175,7400	28.118,4000	29,53%	83,24%	0,0000	175,7400	
2SERVIÇOS PRELIMINARES															
1	2	2.1	SINAPI	103689	abril-26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,0000	M2	637,4900	1.274,9800	29,53%	83,24%	578,4600	59,0300	
1	3	2.2	SINAPI	98459	abril-26	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	30,0000	M2	105,7000	3.171,0000	29,53%	83,24%	59,8200	45,8800	
1	4	2.3	COMPOSICAO_PROPRIA	008	abril-26	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4,0000	MÊS	1.295,3000	5.181,2000	29,53%	83,24%	1295,3000	0,0000	
1	5	2.4	SETOP	ED-16358	janeiro-26	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350)	2,0000	un	462,8700	925,7400	29,53%	83,24%	360,1400	102,7300	
1	6	2.5	SETOP	ED-50137	janeiro-26	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	2,0000	un	2.159,6000	4.319,2000	29,53%	83,24%	1951,5500	208,0500	
3DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES E LIMPEZA PARCIAL															
1	7	3.1	SINAPI	97647	abril-26	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	205,0000	M2	4,9300	1.010,6500	29,53%	83,24%	0,0000	4,9300	
1	8	3.2	SINAPI	97652	abril-26	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	45,0000	UN	263,1700	11.842,6500	29,53%	83,24%	0,0000	263,1700	
1	9	3.3	SINAPI	97645	abril-26	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10,0000	M2	34,3500	343,5000	29,53%	83,24%	0,0000	34,3500	
1	10	3.4	SINAPI	97624	abril-26	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10,0000	M3	149,8000	1.498,0000	29,53%	83,24%	0,0000	149,8000	
1	11	3.5	SINAPI	99814	abril-26	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	320,0000	M2	2,1300	681,6000	29,53%	83,24%	0,0600	2,0700	
1	12	3.6	SINAPI	99821	abril-26	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	50,0000	M2	6,4500	322,5000	29,53%	83,24%	0,9300	5,5200	
4MURO DE ENTRADA															
1	13	4.1	SINAPI	93358	abril-26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	7,0000	M3	120,3000	842,1000	29,53%	83,24%	0,0000	120,3000	
1	14	4.2	SINAPI	96534	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	28,0000	M2	96,7900	2.710,1200	29,53%	83,24%	27,0500	69,7400	
1	15	4.3	SINAPI	104920	abril-26	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	804,0000	KG	13,4500	10.813,8000	29,53%	83,24%	10,0100	3,4400	
1	16	4.4	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,5000	M3	1.047,7300	3.667,0600	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100	
1	17	4.5	SINAPI	96530	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	35,0000	M2	173,0900	6.058,1500	29,53%	83,24%	93,4000	79,6900	
1	18	4.6	SINAPI	104919	abril-26	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	320,0000	KG	15,8900	5.084,8000	29,53%	83,24%	11,4500	4,4400	
1	19	4.7	SINAPI	92800	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	77,0000	KG	12,3400	950,1800	29,53%	83,24%	9,8400	2,5000	
1	20	4.8	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,5000	M3	1.047,7300	3.667,0600	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100	
1	21	4.9	SINAPI	89307	abril-26	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	155,0000	M2	130,3800	20.208,9000	29,53%	83,24%	59,9600	70,4200	
1	22	4.10	SINAPI	89996	abril-26	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	94,0000	KG	13,3500	1.254,9000	29,53%	83,24%	9,6700	3,6800	
1	23	4.11	SINAPI	89998	abril-26	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	155,0000	KG	12,6200	1.956,1000	29,53%	83,24%	9,7100	2,9100	

1	24	4.12	SINAPI	92800	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	60,0000	KG	12,3400	740,4000	29,53%	83,24%	9,8400	2,5000
1	25	4.13	SINAPI	89995	abril-26	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	3,3000	M3	1.429,6100	4.717,7100	29,53%	83,24%	817,0200	612,5900
1	26	4.14	SINAPI	89993	abril-26	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	1,4000	M3	1.479,6600	2.071,5200	29,53%	83,24%	816,0300	663,6300
1	27	4.15	SINAPI	100701	abril-26	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	8,5000	M2	829,7200	7.052,6200	29,53%	83,24%	766,0000	63,7200
1	28	4.16	SINAPI	100726	abril-26	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	20,0000	M2	37,3600	747,2000	29,53%	83,24%	10,7100	26,6500
5						CALÇADAS DE PASSEIO EM BLOCOS DE CONCRETO								
1	29	5.1	SINAPI	93358	abril-26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	8,5000	M3	120,3000	1.022,5500	29,53%	83,24%	0,0000	120,3000
1	30	5.2	SINAPI	94273	abril-26	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	70,0000	M	67,7800	4.744,6000	29,53%	83,24%	51,2500	16,5300
1	31	5.3	SINAPI	100947	abril-26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	75,0000	TXKM	3,3600	252,0000	29,53%	83,24%	2,8900	0,4700
1	32	5.4	SINAPI	92396	abril-26	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	55,0000	M2	107,3300	5.903,1500	29,53%	83,24%	82,9900	24,3400
6						ÁREA COBERTA EXTERNA FRONTAL								
1	33	6.1	SINAPI	93358	abril-26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	3,0000	M3	120,3000	360,9000	29,53%	83,24%	0,0000	120,3000
1	34	6.2	SINAPI	99059	abril-26	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	22,0000	M	81,4000	1.790,8000	29,53%	83,24%	29,3000	52,1000
1	35	6.3	SINAPI	96534	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,0000	M2	96,7900	387,1600	29,53%	83,24%	27,0500	69,7400
1	36	6.4	SINAPI	104920	abril-26	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	87,0000	KG	13,4500	1.170,1500	29,53%	83,24%	10,0100	3,4400
1	37	6.5	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,5000	M3	1.047,7300	523,8700	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100
1	38	6.6	SINAPI	97083	abril-26	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	30,0000	M2	4,5900	137,7000	29,53%	83,24%	0,2500	4,3400
1	39	6.7	SINAPI	97086	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	30,0000	M2	167,7300	5.031,9000	29,53%	83,24%	36,6100	131,1200
1	40	6.8	SINAPI	97087	abril-26	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	30,0000	M2	3,5600	106,8000	29,53%	83,24%	2,8900	0,6700
1	41	6.9	SINAPI	97088	abril-26	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	45,0000	KG	21,4100	963,4500	29,53%	83,24%	19,3200	2,0900
1	42	6.10	SINAPI	97096	abril-26	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	3,0000	M3	855,2000	2.565,6000	29,53%	83,24%	826,1300	29,0700
1	43	6.11	SINAPI	87682	abril-26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	1,2000	M2	68,3600	82,0300	29,53%	83,24%	36,8400	31,5200
1	44	6.12	SINAPI	95875	abril-26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	75,0000	M3XKM	3,7600	282,0000	29,53%	83,24%	3,3300	0,4300
1	45	6.13	SINAPI	92447	abril-26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	4,0000	M2	258,7000	1.034,8000	29,53%	83,24%	131,9600	126,7400
1	46	6.14	SINAPI	92803	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	37,0000	KG	11,2500	416,2500	29,53%	83,24%	10,8800	0,3700
1	47	6.15	SINAPI	92759	abril-26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	10,0000	KG	17,6500	176,5000	29,53%	83,24%	10,5900	7,0600
1	48	6.16	SINAPI	103682	abril-26	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,5000	M3	1.316,7500	658,3800	29,53%	83,24%	871,6900	445,0600
1	49	6.17	SINAPI	92263	abril-26	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	10,0000	M2	226,0100	2.260,1000	29,53%	83,24%	158,4600	67,5500
1	50	6.18	SINAPI	92803	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	33,0000	KG	11,2500	371,2500	29,53%	83,24%	10,8800	0,3700
1	51	6.19	SINAPI	92759	abril-26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	11,0000	KG	17,6500	194,1500	29,53%	83,24%	10,5900	7,0600

1	52	6.20	SINAPI	103669	abril-26	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1,8000	M3	1.291,2300	2.324,2100	29,53%	83,24%	873,5200	417,7100
1	53	6.21	SINAPI	100367	abril-26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	8,0000	UN	1.322,7900	10.582,3200	29,53%	83,24%	746,8500	575,9400
1	54	6.22	SINAPI	92543	abril-26	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	13,5000	M2	32,8600	443,6100	29,53%	83,24%	21,8000	11,0600
1	55	6.23	SINAPI	94210	abril-26	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	13,5000	M2	67,9800	917,7300	29,53%	83,24%	57,4200	10,5600
1	56	6.24	SINAPI	96111	abril-26	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	30,0000	M2	92,4000	2.772,0000	29,53%	83,24%	64,8200	27,5800
1	57	6.25	SINAPI	96121	abril-26	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	30,0000	M	17,5200	525,6000	29,53%	83,24%	9,2500	8,2700
1	58	6.26	SINAPI	87257	abril-26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	30,0000	M2	78,8500	2.365,5000	29,53%	83,24%	63,5400	15,3100
1	59	6.27	SINAPI	88650	abril-26	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	15,0000	M	14,7700	221,5500	29,53%	83,24%	10,4700	4,3000
1	60	6.28	SINAPI	94227	abril-26	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	13,5000	M	94,3400	1.273,5900	29,53%	83,24%	77,0500	17,2900
1	61	6.29	SINAPI	100327	abril-26	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	30,0000	M	86,9200	2.607,6000	29,53%	83,24%	72,5900	14,3300
1	62	6.30	SINAPI	89580	abril-26	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	18,0000	M	106,8000	1.922,4000	29,53%	83,24%	97,4400	9,3600
1	63	6.31	SINAPI	104168	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4,0000	UN	174,0300	696,1200	29,53%	83,24%	155,4300	18,6000
1	64	6.32	SINAPI	104167	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,0000	UN	179,0300	358,0600	29,53%	83,24%	160,4300	18,6000
7						ÁREA DE ATENDIMENTO								
1	65	7.1	SINAPI	96116	abril-26	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	200,0000	M2	95,4400	19.088,0000	29,53%	83,24%	71,6200	23,8200
1	66	7.2	SINAPI	96121	abril-26	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	60,0000	M	17,5200	1.051,2000	29,53%	83,24%	9,2500	8,2700
1	67	7.3	SINAPI	87620	abril-26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	200,0000	M2	44,3800	8.876,0000	29,53%	83,24%	26,6100	17,7700
1	68	7.4	SINAPI	104595	abril-26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	200,0000	M2	79,4000	15.880,0000	29,53%	83,24%	63,4800	15,9200
1	69	7.5	SINAPI	88650	abril-26	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	100,0000	M	14,7700	1.477,0000	29,53%	83,24%	10,4700	4,3000
1	70	7.6	SINAPI	87275	abril-26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	150,0000	M2	92,8600	13.929,0000	29,53%	83,24%	48,1400	44,7200
1	71	7.7	SINAPI	96359	abril-26	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	315,0000	M2	154,2500	48.588,7500	29,53%	83,24%	124,3400	29,9100
1	72	7.8	SINAPI	96373	abril-26	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	20,0000	M	15,0900	301,8000	29,53%	83,24%	11,7900	3,3000
1	73	7.9	SINAPI	88497	abril-26	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	650,0000	M2	25,3800	16.497,0000	29,53%	83,24%	7,4700	17,9100
1	74	7.10	SINAPI	88485	abril-26	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	785,0000	M2	5,0200	3.940,7000	29,53%	83,24%	1,7200	3,3000
1	75	7.11	SINAPI	88489	abril-26	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	650,0000	M2	17,7800	11.557,0000	29,53%	83,24%	9,5800	8,2000
1	76	7.12	COMPOSICAO_PROPRIA	003	abril-26	PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI	130,0000	M²	226,7700	29.480,1000	29,53%	83,24%	190,9500	35,8200
1	77	7.13	SINAPI	94588	abril-26	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	20,0000	M	99,2900	1.985,8000	29,53%	83,24%	52,2100	47,0800
1	78	7.14	SINAPI	102169	abril-26	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	7,0000	M2	436,8800	3.058,1600	29,53%	83,24%	419,8900	16,9900

1	79	7.15	SINAPI	90788	abril-26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,0000	UN	1.383,7700	4.151,3100	29,53%	83,24%	1320,9500	62,8200
1	80	7.16	SINAPI	90790	abril-26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	15,0000	UN	1.428,1500	21.422,2500	29,53%	83,24%	1360,6000	67,5500
1	81	7.17	SINAPI	90793	abril-26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	1,0000	UN	1.739,2800	1.739,2800	29,53%	83,24%	1644,8400	94,4400
1	82	7.18	SINAPI	90831	abril-26	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,0000	UN	266,3400	799,0200	29,53%	83,24%	216,5100	49,8300
1	83	7.19	SINAPI	91306	abril-26	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	15,0000	UN	266,3400	3.995,1000	29,53%	83,24%	216,5100	49,8300
1	84	7.20	SINAPI	90830	abril-26	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	2,0000	UN	303,5300	607,0600	29,53%	83,24%	238,5800	64,9500
1	85	7.21	SINAPI	99862	abril-26	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	25,0000	M2	635,8000	15.895,0000	29,53%	83,24%	310,6500	325,1500
1	86	7.22	SINAPI	89999	abril-26	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	20,0000	KG	20,7100	414,2000	29,53%	83,24%	10,1300	10,5800
1	87	7.23	SINAPI	89307	abril-26	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	4,0000	M2	130,3800	521,5200	29,53%	83,24%	59,9600	70,4200
1	88	7.24	SINAPI	89993	abril-26	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	1,0000	M3	1.479,6600	1.479,6600	29,53%	83,24%	816,0300	663,6300
1	89	7.25	SINAPI	87310	abril-26	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	1,0000	M3	660,1400	660,1400	29,53%	83,24%	477,6100	182,5300
1	90	7.26	SINAPI	87389	abril-26	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	2,0000	M3	6.208,8700	12.417,7400	29,53%	83,24%	6059,2400	149,6300
1	91	7.27	SINAPI	100717	abril-26	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	20,0000	M2	13,2500	265,0000	29,53%	83,24%	1,6300	11,6200
1	92	7.28	SINAPI	91341	abril-26	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,1500	M2	1.255,3400	3.954,3200	29,53%	83,24%	1228,8600	26,4800
1	93	7.29	SINAPI	100726	abril-26	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	4,5000	M2	37,3600	168,1200	29,53%	83,24%	10,7100	26,6500
1	94	7.30	SINAPI	86889	abril-26	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4,0000	UN	1.072,0100	4.288,0400	29,53%	83,24%	972,6400	99,3700
1	95	7.31	SINAPI	94223	abril-26	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	1,0000	M	108,8700	108,8700	29,53%	83,24%	104,1200	4,7500
1	96	7.32	SINAPI	101979	abril-26	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	60,0000	M	58,5900	3.515,4000	29,53%	83,24%	48,8800	9,7100
1	97	7.33	SINAPI	92616	abril-26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	11,0000	UN	2.486,1000	27.347,1000	29,53%	83,24%	1737,5400	748,5600
1	98	7.34	SINAPI	100727	abril-26	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	100,0000	M2	37,6400	3.764,0000	29,53%	83,24%	35,0700	2,5700
1	99	7.35	SINAPI	104314	abril-26	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	1.590,4000	KG	14,5300	23.108,5100	29,53%	83,24%	11,0500	3,4800
1	100	7.36	SINAPI	94216	abril-26	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	203,0000	M2	227,5100	46.184,5300	29,53%	83,24%	223,3500	4,1600
1	101	7.37	SINAPI	89306	abril-26	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	20,0000	M2	128,0100	2.560,2000	29,53%	83,24%	60,1500	67,8600
1	102	7.38	SINAPI	89996	abril-26	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	21,0000	KG	13,3500	280,3500	29,53%	83,24%	9,6700	3,6800
1	103	7.39	SINAPI	89998	abril-26	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	37,0000	KG	12,6200	466,9400	29,53%	83,24%	9,7100	2,9100

1	104	7.40	SINAPI	92800	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	14,0000	KG	12,3400	172,7600	29,53%	83,24%	9,8400	2,5000
1	105	7.41	SINAPI	89995	abril-26	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	0,4000	M3	1.429,6100	571,8400	29,53%	83,24%	817,0200	612,5900
1	106	7.42	SINAPI	89993	abril-26	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	0,8500	M3	1.479,6600	1.257,7100	29,53%	83,24%	816,0300	663,6300
8							EDIFICAÇÃO DOS FUNDOS							
1	107	8.1	SINAPI	96116	abril-26	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	60,0000	M2	95,4400	5.726,4000	29,53%	83,24%	71,6200	23,8200
1	108	8.2	SINAPI	96121	abril-26	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	55,0000	M	17,5200	963,6000	29,53%	83,24%	9,2500	8,2700
1	109	8.3	SINAPI	94562	abril-26	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	5,4000	M2	689,8400	3.725,1400	29,53%	83,24%	612,8600	76,9800
1	110	8.4	SINAPI	99862	abril-26	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	20,0000	M2	635,8000	12.716,0000	29,53%	83,24%	310,6500	325,1500
1	111	8.5	SINAPI	94807	abril-26	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	1,0000	UN	878,0100	878,0100	29,53%	83,24%	811,2000	66,8100
1	112	8.6	SINAPI	100726	abril-26	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	4,5000	M2	37,3600	168,1200	29,53%	83,24%	10,7100	26,6500
1	113	8.7	SINAPI	87620	abril-26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	60,0000	M2	44,3800	2.662,8000	29,53%	83,24%	26,6100	17,7700
1	114	8.8	SINAPI	104595	abril-26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	65,0000	M2	79,4000	5.161,0000	29,53%	83,24%	63,4800	15,9200
1	115	8.9	SINAPI	88650	abril-26	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	60,0000	M	14,7700	886,2000	29,53%	83,24%	10,4700	4,3000
1	116	8.10	SINAPI	87275	abril-26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	16,5100	M2	92,8600	1.533,1200	29,53%	83,24%	48,1400	44,7200
1	117	8.11	SINAPI	96359	abril-26	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	24,0000	M2	154,2500	3.702,0000	29,53%	83,24%	124,3400	29,9100
1	118	8.12	SINAPI	88495	abril-26	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	48,0000	M2	16,1900	777,1200	29,53%	83,24%	4,0300	12,1600
1	119	8.13	SINAPI	88485	abril-26	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	225,0000	M2	5,0200	1.129,5000	29,53%	83,24%	1,7200	3,3000
1	120	8.14	SINAPI	88489	abril-26	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	225,0000	M2	17,7800	4.000,5000	29,53%	83,24%	9,5800	8,2000
1	121	8.15	SINAPI	102169	abril-26	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	7,0000	M2	436,8800	3.058,1600	29,53%	83,24%	419,8900	16,9900
1	122	8.16	SINAPI	90788	abril-26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	1,0000	UN	1.383,7700	1.383,7700	29,53%	83,24%	1320,9500	62,8200
1	123	8.17	SINAPI	90790	abril-26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,0000	UN	1.428,1500	4.284,4500	29,53%	83,24%	1360,6000	67,5500
1	124	8.18	SINAPI	99857	abril-26	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	17,0000	M	88,2700	1.500,5900	29,53%	83,24%	49,2900	38,9800
1	125	8.19	SINAPI	101165	abril-26	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	2,5000	M3	1.448,3300	3.620,8300	29,53%	83,24%	874,2100	574,1200
1	126	8.20	SINAPI	101963	abril-26	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	9,0000	M2	245,1500	2.206,3500	29,53%	83,24%	191,4400	53,7100
1	127	8.21	SINAPI	103682	abril-26	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,5000	M3	1.316,7500	658,3800	29,53%	83,24%	871,6900	445,0600
1	128	8.22	SINAPI	87682	abril-26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	9,0000	M2	68,3600	615,2400	29,53%	83,24%	36,8400	31,5200

1	129	8.23	SINAPI	89307	abril-26	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	9,2000	M2	130,3800	1.199,5000	29,53%	83,24%	59,9600	70,4200
1	130	8.24	SINAPI	97647	abril-26	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	20,0000	M2	4,9300	98,6000	29,53%	83,24%	0,0000	4,9300
1	131	8.25	SINAPI	94210	abril-26	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	20,0000	M2	67,9800	1.359,6000	29,53%	83,24%	57,4200	10,5600
9						ÁREA COBERTA EXTERNA DOS FUNDOS								
1	132	9.1	SINAPI	104790	abril-26	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,7000	M3	159,9400	111,9600	29,53%	83,24%	62,2000	97,7400
1	133	9.2	SINAPI	93358	abril-26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,5000	M3	120,3000	180,4500	29,53%	83,24%	0,0000	120,3000
1	134	9.3	SINAPI	96534	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	5,0000	M2	96,7900	483,9500	29,53%	83,24%	27,0500	69,7400
1	135	9.4	SINAPI	104920	abril-26	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	150,0000	KG	13,4500	2.017,5000	29,53%	83,24%	10,0100	3,4400
1	136	9.5	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,7000	M3	1.047,7300	733,4100	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100
1	137	9.6	SINAPI	87682	abril-26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	30,0000	M2	68,3600	2.050,8000	29,53%	83,24%	36,8400	31,5200
1	138	9.7	SINAPI	92269	abril-26	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	11,0000	M2	154,9200	1.704,1200	29,53%	83,24%	115,3600	39,5600
1	139	9.8	SINAPI	92803	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	41,0000	KG	11,2500	461,2500	29,53%	83,24%	10,8800	0,3700
1	140	9.9	SINAPI	92759	abril-26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,0000	KG	17,6500	264,7500	29,53%	83,24%	10,5900	7,0600
1	141	9.10	SINAPI	103669	abril-26	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,6000	M3	1.291,2300	774,7400	29,53%	83,24%	873,5200	417,7100
1	142	9.11	SINAPI	92447	abril-26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	8,0000	M2	258,7000	2.069,6000	29,53%	83,24%	131,9600	126,7400
1	143	9.12	SINAPI	92803	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	61,0000	KG	11,2500	686,2500	29,53%	83,24%	10,8800	0,3700
1	144	9.13	SINAPI	92759	abril-26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,0000	KG	17,6500	229,4500	29,53%	83,24%	10,5900	7,0600
1	145	9.14	SINAPI	103682	abril-26	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,6000	M3	1.316,7500	790,0500	29,53%	83,24%	871,6900	445,0600
1	146	9.15	SINAPI	100367	abril-26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	10,0000	UN	1.322,7900	13.227,9000	29,53%	83,24%	746,8500	575,9400
1	147	9.16	SINAPI	92543	abril-26	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	30,0000	M2	32,8600	985,8000	29,53%	83,24%	21,8000	11,0600
1	148	9.17	SINAPI	94210	abril-26	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	30,0000	M2	67,9800	2.039,4000	29,53%	83,24%	57,4200	10,5600
1	149	9.18	SINAPI	96116	abril-26	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	35,0000	M2	95,4400	3.340,4000	29,53%	83,24%	71,6200	23,8200
1	150	9.19	SINAPI	96121	abril-26	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	35,0000	M	17,5200	613,2000	29,53%	83,24%	9,2500	8,2700
1	151	9.20	SINAPI	94227	abril-26	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	13,5000	M	94,3400	1.273,5900	29,53%	83,24%	77,0500	17,2900
1	152	9.21	SINAPI	87257	abril-26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	30,0000	M2	78,8500	2.365,5000	29,53%	83,24%	63,5400	15,3100
1	153	9.22	SINAPI	88650	abril-26	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	9,0000	M	14,7700	132,9300	29,53%	83,24%	10,4700	4,3000
1	154	9.23	SINAPI	100327	abril-26	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	11,7500	M	86,9200	1.021,3100	29,53%	83,24%	72,5900	14,3300
1	155	9.24	SINAPI	89580	abril-26	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	12,0000	M	106,8000	1.281,6000	29,53%	83,24%	97,4400	9,3600

1	156	9.25	SINAPI	104168	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4,0000	UN	174,0300	696,1200	29,53%	83,24%	155,4300	18,6000
1	157	9.26	SINAPI	104167	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,0000	UN	179,0300	358,0600	29,53%	83,24%	160,4300	18,6000
10 CASA DE MÁQUINAS														
1	158	10.1	SINAPI	93358	abril-26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	3,2000	M3	120,3000	384,9600	29,53%	83,24%	0,0000	120,3000
1	159	10.2	SINAPI	99059	abril-26	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	24,0000	M	81,4000	1.953,6000	29,53%	83,24%	29,3000	52,1000
1	160	10.3	SINAPI	96534	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	8,0000	M2	96,7900	774,3200	29,53%	83,24%	27,0500	69,7400
1	161	10.4	SINAPI	104920	abril-26	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	230,0000	KG	13,4500	3.093,5000	29,53%	83,24%	10,0100	3,4400
1	162	10.5	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,0000	M3	1.047,7300	1.047,7300	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100
1	163	10.6	SINAPI	97083	abril-26	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	12,0000	M2	4,5900	55,0800	29,53%	83,24%	0,2500	4,3400
1	164	10.7	SINAPI	97086	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	6,0000	M2	167,7300	1.006,3800	29,53%	83,24%	36,6100	131,1200
1	165	10.8	SINAPI	97087	abril-26	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	12,0000	M2	3,5600	42,7200	29,53%	83,24%	2,8900	0,6700
1	166	10.9	SINAPI	97088	abril-26	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	36,0000	KG	21,4100	770,7600	29,53%	83,24%	19,3200	2,0900
1	167	10.10	SINAPI	97096	abril-26	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	3,5000	M3	855,2000	2.993,2000	29,53%	83,24%	826,1300	29,0700
1	168	10.11	SINAPI	87682	abril-26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	12,0000	M2	68,3600	820,3200	29,53%	83,24%	36,8400	31,5200
1	169	10.12	SINAPI	89307	abril-26	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	31,0000	M2	130,3800	4.041,7800	29,53%	83,24%	59,9600	70,4200
1	170	10.13	SINAPI	89996	abril-26	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	29,0000	KG	13,3500	387,1500	29,53%	83,24%	9,6700	3,6800
1	171	10.14	SINAPI	89998	abril-26	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	29,0000	KG	12,6200	365,9800	29,53%	83,24%	9,7100	2,9100
1	172	10.15	SINAPI	92800	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	7,0000	KG	12,3400	86,3800	29,53%	83,24%	9,8400	2,5000
1	173	10.16	SINAPI	89993	abril-26	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	0,5000	M3	1.479,6600	739,8300	29,53%	83,24%	816,0300	663,6300
1	174	10.17	SINAPI	89995	abril-26	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	0,5000	M3	1.429,6100	714,8100	29,53%	83,24%	817,0200	612,5900
1	175	10.18	SINAPI	101964	abril-26	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	11,0000	M2	220,4200	2.424,6200	29,53%	83,24%	168,6500	51,7700
1	176	10.19	SINAPI	92767	abril-26	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	23,0000	KG	19,3300	444,5900	29,53%	83,24%	10,8600	8,4700
1	177	10.20	SINAPI	103682	abril-26	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1,2000	M3	1.316,7500	1.580,1000	29,53%	83,24%	871,6900	445,0600
1	178	10.21	SINAPI	100357	abril-26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	5,0000	UN	1.359,9500	6.799,7500	29,53%	83,24%	783,6000	576,3500
1	179	10.22	SINAPI	92543	abril-26	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	11,2000	M2	32,8600	368,0300	29,53%	83,24%	21,8000	11,0600
1	180	10.23	SINAPI	94210	abril-26	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	11,0000	M2	67,9800	747,7800	29,53%	83,24%	57,4200	10,5600
1	181	10.24	SINAPI	94227	abril-26	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5,1500	M	94,3400	485,8500	29,53%	83,24%	77,0500	17,2900
1	182	10.25	SINAPI	87257	abril-26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	10,0000	M2	78,8500	788,5000	29,53%	83,24%	63,5400	15,3100

1	183	10.26	SINAPI	88650	abril-26	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	15,0000	M	14,7700	221,5500	29,53%	83,24%	10,4700	4,3000
1	184	10.27	SINAPI	91341	abril-26	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,9000	M2	1.255,3400	4.895,8300	29,53%	83,24%	1228,8600	26,4800
1	185	10.28	SINAPI	89580	abril-26	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	6,0000	M	106,8000	640,8000	29,53%	83,24%	97,4400	9,3600
1	186	10.29	SINAPI	104168	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,0000	UN	174,0300	348,0600	29,53%	83,24%	155,4300	18,6000
1	187	10.30	SINAPI	104167	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,0000	UN	179,0300	179,0300	29,53%	83,24%	160,4300	18,6000
11						MURO DA ÁREA DOS FUNDOS								
1	188	11.1	SINAPI	93358	abril-26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	5,3000	M3	120,3000	637,5900	29,53%	83,24%	0,0000	120,3000
1	189	11.2	SINAPI	96534	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	28,0000	M2	96,7900	2.710,1200	29,53%	83,24%	27,0500	69,7400
1	190	11.3	SINAPI	104920	abril-26	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	804,0000	KG	13,4500	10.813,8000	29,53%	83,24%	10,0100	3,4400
1	191	11.4	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,5000	M3	1.047,7300	3.667,0600	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100
1	192	11.5	SINAPI	96530	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	17,9400	M2	173,0900	3.105,2300	29,53%	83,24%	93,4000	79,6900
1	193	11.6	SINAPI	104919	abril-26	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	166,0000	KG	15,8900	2.637,7400	29,53%	83,24%	11,4500	4,4400
1	194	11.7	SINAPI	92800	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	40,5000	KG	12,3400	499,7700	29,53%	83,24%	9,8400	2,5000
1	195	11.8	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	18,0000	M3	1.047,7300	18.859,1400	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100
1	196	11.9	SINAPI	89307	abril-26	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	81,0000	M2	130,3800	10.560,7800	29,53%	83,24%	59,9600	70,4200
1	197	11.10	SINAPI	89996	abril-26	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	94,0000	KG	13,3500	1.254,9000	29,53%	83,24%	9,6700	3,6800
1	198	11.11	SINAPI	89998	abril-26	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	84,0000	KG	12,6200	1.060,0800	29,53%	83,24%	9,7100	2,9100
1	199	11.12	SINAPI	92800	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	45,0000	KG	12,3400	555,3000	29,53%	83,24%	9,8400	2,5000
1	200	11.13	SINAPI	89995	abril-26	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	1,8000	M3	1.429,6100	2.573,3000	29,53%	83,24%	817,0200	612,5900
1	201	11.14	SINAPI	89993	abril-26	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	1,3700	M3	1.479,6600	2.027,1300	29,53%	83,24%	816,0300	663,6300
12						TORRE DE ELEVAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA								
1	202	12.1	SINAPI	90084	abril-26	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	1,0000	M3	12,5200	12,5200	29,53%	83,24%	8,5800	3,9400
1	203	12.2	SINAPI	99059	abril-26	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	16,0000	M	81,4000	1.302,4000	29,53%	83,24%	29,3000	52,1000
1	204	12.3	SINAPI	95583	abril-26	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	9,0000	KG	20,1100	180,9900	29,53%	83,24%	10,4000	9,7100
1	205	12.4	SINAPI	101175	abril-26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	12,0000	M	159,5500	1.914,6000	29,53%	83,24%	66,5300	93,0200
1	206	12.5	SINAPI	96520	abril-26	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1,0000	M3	124,7400	124,7400	29,53%	83,24%	44,4400	80,3000
1	207	12.6	SINAPI	96534	abril-26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	8,0000	M2	96,7900	774,3200	29,53%	83,24%	27,0500	69,7400
1	208	12.7	SINAPI	104920	abril-26	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	115,0000	KG	13,4500	1.546,7500	29,53%	83,24%	10,0100	3,4400
1	209	12.8	SINAPI	96555	abril-26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,0000	M3	1.047,7300	1.047,7300	29,53%	83,24%	731,4200	316,3100
1	210	12.9	SINAPI	97083	abril-26	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	5,0000	M2	4,5900	22,9500	29,53%	83,24%	0,2500	4,3400
1	211	12.10	SINAPI	97087	abril-26	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	5,0000	M2	3,5600	17,8000	29,53%	83,24%	2,8900	0,6700

1	212	12.11	SINAPI	103073	abril-26	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	5,0000	M2	498,8800	2.494,4000	29,53%	83,24%	442,4600	56,4200
1	213	12.12	SINAPI	92269	abril-26	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	37,0000	M2	154,9200	5.732,0400	29,53%	83,24%	115,3600	39,5600
1	214	12.13	SINAPI	92804	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	125,0000	KG	9,6300	1.203,7500	29,53%	83,24%	9,4300	0,2000
1	215	12.14	SINAPI	92759	abril-26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	32,0000	KG	17,6500	564,8000	29,53%	83,24%	10,5900	7,0600
1	216	12.15	SINAPI	103669	abril-26	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	3,0000	M3	1.291,2300	3.873,6900	29,53%	83,24%	873,5200	417,7100
1	217	12.16	SINAPI	92270	abril-26	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	12,0000	M2	211,3400	2.536,0800	29,53%	83,24%	162,2100	49,1300
1	218	12.17	SINAPI	92803	abril-26	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	42,0000	KG	11,2500	472,5000	29,53%	83,24%	10,8800	0,3700
1	219	12.18	SINAPI	92759	abril-26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	11,0000	KG	17,6500	194,1500	29,53%	83,24%	10,5900	7,0600
1	220	12.19	SINAPI	101793	abril-26	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	18,0000	M3	31,3000	563,4000	29,53%	83,24%	16,8700	14,4300
1	221	12.20	SINAPI	101964	abril-26	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	4,5000	M2	220,4200	991,8900	29,53%	83,24%	168,6500	51,7700
1	222	12.21	SINAPI	92767	abril-26	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,0000	KG	19,3300	463,9200	29,53%	83,24%	10,8600	8,4700
1	223	12.22	SINAPI	103682	abril-26	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,5000	M3	1.316,7500	658,3800	29,53%	83,24%	871,6900	445,0600
1	224	12.23	SINAPI	92267	abril-26	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	4,0000	M2	84,4700	337,8800	29,53%	83,24%	82,8000	1,6700
13						REVESTIMENTO ARGAMASSADO EM PAREDES EXTERNAS								
1	225	13.1	SINAPI	87899	abril-26	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	195,0000	M2	11,7200	2.285,4000	29,53%	83,24%	6,0800	5,6400
1	226	13.2	SINAPI	104217	abril-26	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	195,0000	M2	68,8900	13.433,5500	29,53%	83,24%	22,1000	46,7900
1	227	13.3	SINAPI	88485	abril-26	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	350,0000	M2	5,0200	1.757,0000	29,53%	83,24%	1,7200	3,3000
1	228	13.4	SINAPI	95626	abril-26	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	350,0000	M2	21,3700	7.479,5000	29,53%	83,24%	8,5800	12,7900
14						LAVATÓRIOS, BACIAS SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS PARA BANHEIROS								
1	229	14.1	SINAPI	86943	abril-26	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	11,0000	UN	445,0700	4.895,7700	29,53%	83,24%	398,4300	46,6400
1	230	14.2	SINAPI	86915	abril-26	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	11,0000	UN	344,8600	3.793,4600	29,53%	83,24%	340,1400	4,7200
1	231	14.3	SINAPI	86910	abril-26	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	5,0000	UN	307,6400	1.538,2000	29,53%	83,24%	301,3700	6,2700
1	232	14.4	SINAPI	86887	abril-26	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	21,0000	UN	105,4400	2.214,2400	29,53%	83,24%	97,8100	7,6300
1	233	14.5	SINAPI	86888	abril-26	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4,0000	UN	766,1400	3.064,5600	29,53%	83,24%	714,2800	51,8600
1	234	14.6	SINAPI	93441	abril-26	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	2.010,5600	2.010,5600	29,53%	83,24%	1864,4000	146,1600
1	235	14.7	SINAPI	100866	abril-26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	512,4400	512,4400	29,53%	83,24%	455,2000	57,2400
1	236	14.8	SINAPI	100868	abril-26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	2,0000	UN	574,7800	1.149,5600	29,53%	83,24%	517,4800	57,3000
1	237	14.9	SINAPI	100874	abril-26	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	1,0000	UN	512,4400	512,4400	29,53%	83,24%	455,2000	57,2400

15						ENTRADA DE ENERIGA ELÉTRICA									
1	238	15.1	SINAPI	98111	abril-26	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	1,0000	UN	84,6900	84,6900	29,53%	83,24%	73,4700	11,2200	
1	239	15.2	SINAPI	96986	abril-26	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,0000	UN	206,8400	206,8400	29,53%	83,24%	177,6000	29,2400	
1	240	15.3	COMPOSICAO_PROPRIA	009	abril-26	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLTO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	1,0000	UN	1.226,6400	1.226,6400	29,53%	83,24%	1226,6400	0,0000	
1	241	15.4	SINAPI	101512	abril-26	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	1,0000	UN	3.508,7000	3.508,7000	29,53%	83,24%	2756,0900	752,6100	
16						CONDICIONADORES DE AR									
1	242	16.1	SINAPI	103246	abril-26	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	10,0000	UN	2.704,0100	27.040,1000	29,53%	83,24%	2526,6300	177,3800	
1	243	16.2	SINAPI	103249	abril-26	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	2,0000	UN	3.062,6900	6.125,3800	29,53%	83,24%	2885,3600	177,3300	
1	244	16.3	SINAPI	103252	abril-26	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	2,0000	UN	4.430,7400	8.861,4800	29,53%	83,24%	4238,8900	191,8500	
1	245	16.4	SINAPI	103288	abril-26	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	14,0000	UN	20,4400	286,1600	29,53%	83,24%	2,2400	18,2000	
17						INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1	246	17.1	SINAPI	98111	abril-26	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	4,0000	UN	84,6900	338,7600	29,53%	83,24%	73,4700	11,2200	
1	247	17.2	SINAPI	96986	abril-26	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,0000	UN	206,8400	827,3600	29,53%	83,24%	177,6000	29,2400	
1	248	17.3	SINAPI	91924	abril-26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	500,0000	M	4,2500	2.125,0000	29,53%	83,24%	2,5600	1,6900	
1	249	17.4	SINAPI	91926	abril-26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	750,0000	M	6,2000	4.650,0000	29,53%	83,24%	4,0600	2,1400	
1	250	17.5	SINAPI	91930	abril-26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40,0000	M	13,4300	537,2000	29,53%	83,24%	9,6300	3,8000	
1	251	17.6	SINAPI	91932	abril-26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	170,0000	M	24,1100	4.098,7000	29,53%	83,24%	18,4300	5,6800	
1	252	17.7	COTACAO	PDM1	março-26	CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO QUADRIPLEX TRIFÁSICO 4X16MM² - 35 METROS (FRETE INCLUIDO)	1,0000	m	574,4300	574,4300	29,53%	83,24%	574,4300	0,0000	
1	253	17.8	SINAPI	88264	abril-26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,0000	H	39,0000	312,0000	29,53%	83,24%	0,0000	39,0000	
1	254	17.9	SINAPI	88247	abril-26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,0000	H	32,6400	261,1200	29,53%	83,24%	0,0000	32,6400	
1	255	17.10	SINAPI	91939	abril-26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,0000	UN	43,9600	439,6000	29,53%	83,24%	4,1100	39,8500	
1	256	17.11	SINAPI	91940	abril-26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,0000	UN	25,4100	254,1000	29,53%	83,24%	4,1300	21,2800	
1	257	17.12	SINAPI	91941	abril-26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,0000	UN	16,3000	163,0000	29,53%	83,24%	4,1500	12,1500	
1	258	17.13	SINAPI	PDM2	março-26	CAIXA PVC 2X4" DE EMBUTIR DRYWALL - 100 UNIDADE (FRETE INCLUIDO)	1,0000	un	549,7500	549,7500	29,53%	83,24%	549,7500	0,0000	
1	259	17.14	SINAPI	88264	abril-26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,0000	H	39,0000	312,0000	29,53%	83,24%	0,0000	39,0000	
1	260	17.15	SINAPI	88247	abril-26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,0000	H	32,6400	261,1200	29,53%	83,24%	0,0000	32,6400	
1	261	17.16	SINAPI	91953	abril-26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21,0000	UN	42,9300	901,5300	29,53%	83,24%	16,5600	26,3700	
1	262	17.17	SINAPI	91961	abril-26	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,0000	UN	84,0700	336,2800	29,53%	83,24%	32,7600	51,3100	
1	263	17.18	SINAPI	91990	abril-26	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,0000	UN	48,4700	1.211,7500	29,53%	83,24%	11,3600	37,1100	
1	264	17.19	SINAPI	92023	abril-26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,0000	UN	73,0200	292,0800	29,53%	83,24%	28,0300	44,9900	
1	265	17.20	SINAPI	91967	abril-26	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,0000	UN	88,2000	88,2000	29,53%	83,24%	36,8100	51,3900	
1	266	17.21	SINAPI	92000	abril-26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	80,0000	UN	45,0800	3.606,4000	29,53%	83,24%	17,9600	27,1200	
1	267	17.22	SINAPI	91993	abril-26	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	15,0000	UN	67,6800	1.015,2000	29,53%	83,24%	21,0700	46,6100	
1	268	17.23	SINAPI	97595	abril-26	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	4,0000	UN	108,7900	435,1600	29,53%	83,24%	76,5700	32,2200	

1	269	17.24	SINAPI	103782	abril-26	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	14,0000	UN	37,1400	519,9600	29,53%	83,24%	12,8800	24,2600
1	270	17.25	COMPOSICAO_PROPRIA	002	março-26	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM LÂMPADA TUBULAR LED BIVOLT 2 X 18/20 W	50,0000	UN	47,9700	2.398,5000	29,53%	83,24%	47,9700	0,0000
1	271	17.26	COMPOSICAO_PROPRIA	007	abril-26	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	11,0000	UN	39,0100	429,1100	29,53%	83,24%	5,8200	33,1900
1	272	17.27	SINAPI	93653	abril-26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	3,0000	UN	13,8500	41,5500	29,53%	83,24%	11,2000	2,6500
1	273	17.28	SINAPI	93654	abril-26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	11,0000	UN	13,8500	152,3500	29,53%	83,24%	11,2000	2,6500
1	274	17.29	SINAPI	93658	abril-26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	26,1700	26,1700	29,53%	83,24%	16,7300	9,4400
1	275	17.30	SINAPI	93661	abril-26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,0000	UN	64,8600	259,4400	29,53%	83,24%	59,5100	5,3500
1	276	17.31	SINAPI	93668	abril-26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	81,6300	81,6300	29,53%	83,24%	73,6100	8,0200
1	277	17.32	SINAPI	93672	abril-26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,0000	UN	104,1800	208,3600	29,53%	83,24%	75,6600	28,5200
1	278	17.33	SINAPI	101894	abril-26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	185,4600	185,4600	29,53%	83,24%	131,1400	54,3200
1	279	17.34	COMPOSICAO_PROPRIA	004	abril-26	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - UNIDADE	6,0000	UN	181,4200	1.088,5200	29,53%	83,24%	161,8700	19,5500
1	280	17.35	COMPOSICAO_PROPRIA	005	abril-26	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - UNIDADE	1,0000	UN	184,1500	184,1500	29,53%	83,24%	164,6000	19,5500
1	281	17.36	SINAPI	101875	abril-26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,0000	UN	594,6800	594,6800	29,53%	83,24%	481,4000	113,2800
1	282	17.37	SINAPI	101878	abril-26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,0000	UN	644,5500	1.289,1000	29,53%	83,24%	620,5100	24,0400
1	283	17.38	SINAPI	91834	abril-26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,0000	M	24,2500	4.850,0000	29,53%	83,24%	8,2100	16,0400
1	284	17.39	SINAPI	91836	abril-26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,0000	M	29,0100	5.802,0000	29,53%	83,24%	11,8800	17,1300
1	285	17.40	COTACAO	PDM3	março-26	EXAUSTOR PARA BANHEIRO 150 MM BIVOLT (3 unidades)	1,0000	un	571,5500	571,5500	29,53%	83,24%	571,5500	0,0000
1	286	17.41	SINAPI	90456	abril-26	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	15,0000	UN	7,4800	112,2000	29,53%	83,24%	0,0000	7,4800
1	287	17.42	SINAPI	90447	abril-26	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	100,0000	M	11,2900	1.129,0000	29,53%	83,24%	0,0000	11,2900
18						INSTALAÇÕES DE REDES DE COMUNICAÇÃO								
1	288	18.1	SINAPI	91856	abril-26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,0000	M	18,9900	1.899,0000	29,53%	83,24%	8,0600	10,9300
1	289	18.2	SINAPI	98297	abril-26	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	750,0000	M	11,9100	8.932,5000	29,53%	83,24%	11,2700	0,6400
1	290	18.3	SINAPI	98307	abril-26	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	34,0000	UN	81,7300	2.778,8200	29,53%	83,24%	53,2500	28,4800
1	291	18.4	SINAPI	100553	abril-26	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	20,0000	M	35,0800	701,6000	29,53%	83,24%	28,7900	6,2900
19						INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
1	292	19.1	SINAPI	89355	abril-26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24,0000	M	28,4300	682,3200	29,53%	83,24%	5,9100	22,5200
1	293	19.2	SINAPI	90373	abril-26	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,0000	UN	18,8500	377,0000	29,53%	83,24%	9,6800	9,1700
1	294	19.3	SINAPI	89396	abril-26	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,0000	UN	29,8700	358,4400	29,53%	83,24%	17,6000	12,2700
1	295	19.4	SINAPI	89373	abril-26	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,0000	UN	10,2100	204,2000	29,53%	83,24%	3,6800	6,5300
1	296	19.5	SINAPI	89986	abril-26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12,0000	UN	147,3800	1.768,5600	29,53%	83,24%	134,3000	13,0800

1	297	19.6	SINAPI	89356	abril-26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	42,0000	M	32,7800	1.376,7600	29,53%	83,24%	6,6900	26,0900
1	298	19.7	SINAPI	89362	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,0000	UN	13,3300	266,6000	29,53%	83,24%	2,9000	10,4300
1	299	19.8	SINAPI	89363	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,0000	UN	14,5400	72,7000	29,53%	83,24%	4,0700	10,4700
1	300	19.9	SINAPI	89395	abril-26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,0000	UN	18,4700	369,4000	29,53%	83,24%	4,5300	13,9400
1	301	19.10	SINAPI	89424	abril-26	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,0000	UN	9,2900	185,8000	29,53%	83,24%	3,0400	6,2500
1	302	19.11	SINAPI	89357	abril-26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	54,0000	M	45,6300	2.464,0200	29,53%	83,24%	14,3100	31,3200
1	303	19.12	SINAPI	89367	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,0000	UN	18,6200	279,3000	29,53%	83,24%	6,1000	12,5200
1	304	19.13	SINAPI	89370	abril-26	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,0000	UN	21,8100	327,1500	29,53%	83,24%	9,2100	12,6000
1	305	19.14	SINAPI	89443	abril-26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,0000	UN	24,3500	365,2500	29,53%	83,24%	9,3600	14,9900
1	306	19.15	SINAPI	89386	abril-26	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,0000	UN	13,8700	208,0500	29,53%	83,24%	5,4900	8,3800
1	307	19.16	SINAPI	103978	abril-26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24,0000	M	38,1900	916,5600	29,53%	83,24%	22,4500	15,7400
1	308	19.17	SINAPI	103980	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,0000	UN	25,4100	254,1000	29,53%	83,24%	12,0200	13,3900
1	309	19.18	SINAPI	103981	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,0000	UN	25,5000	255,0000	29,53%	83,24%	12,1100	13,3900
1	310	19.19	SINAPI	104011	abril-26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,0000	UN	36,5600	365,6000	29,53%	83,24%	18,6500	17,9100
1	311	19.20	SINAPI	103988	abril-26	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,0000	UN	18,5200	185,2000	29,53%	83,24%	9,5700	8,9500
1	312	19.21	SINAPI	89711	abril-26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	36,0000	M	30,8200	1.109,5200	29,53%	83,24%	10,5300	20,2900
1	313	19.22	SINAPI	89724	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,0000	UN	15,0100	210,1400	29,53%	83,24%	6,1900	8,8200
1	314	19.23	SINAPI	89726	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	15,3800	153,8000	29,53%	83,24%	6,5500	8,8300
1	315	19.24	SINAPI	89782	abril-26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	21,9100	219,1000	29,53%	83,24%	10,1100	11,8000
1	316	19.25	SINAPI	89752	abril-26	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	11,3100	113,1000	29,53%	83,24%	5,4200	5,8900
1	317	19.26	SINAPI	89712	abril-26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,0000	M	39,6700	952,0800	29,53%	83,24%	17,5100	22,1600
1	318	19.27	SINAPI	89801	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	10,0000	UN	13,7600	137,6000	29,53%	83,24%	11,3300	2,4300
1	319	19.28	SINAPI	89732	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	21,9500	219,5000	29,53%	83,24%	12,2900	9,6600
1	320	19.29	SINAPI	89784	abril-26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	34,3200	343,2000	29,53%	83,24%	21,3800	12,9400
1	321	19.30	SINAPI	89753	abril-26	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	13,8000	138,0000	29,53%	83,24%	7,3800	6,4200
1	322	19.31	SINAPI	89713	abril-26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0000	M	49,6000	892,8000	29,53%	83,24%	23,0000	26,6000

1	323	19.32	SINAPI	89737	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	32,0100	320,1000	29,53%	83,24%	20,3900	11,6200
1	324	19.33	SINAPI	89739	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	33,5700	335,7000	29,53%	83,24%	21,9300	11,6400
1	325	19.34	SINAPI	89786	abril-26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	55,9900	559,9000	29,53%	83,24%	40,3900	15,6000
1	326	19.35	SINAPI	89774	abril-26	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	23,4900	234,9000	29,53%	83,24%	15,7200	7,7700
1	327	19.36	SINAPI	89714	abril-26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,0000	M	55,2300	994,1400	29,53%	83,24%	24,2700	30,9600
1	328	19.37	SINAPI	89744	abril-26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	39,1600	391,6000	29,53%	83,24%	25,5800	13,5800
1	329	19.38	SINAPI	89726	abril-26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	15,3800	153,8000	29,53%	83,24%	6,5500	8,8300
1	330	19.39	SINAPI	89833	abril-26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	10,0000	UN	64,4400	644,4000	29,53%	83,24%	43,9800	20,4600
1	331	19.40	SINAPI	89778	abril-26	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	27,0500	270,5000	29,53%	83,24%	18,0000	9,0500
1	332	19.41	SINAPI	89797	abril-26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	74,9900	374,9500	29,53%	83,24%	56,7700	18,2200
1	333	19.42	SINAPI	104347	abril-26	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	69,6900	348,4500	29,53%	83,24%	52,3300	17,3600
1	334	19.43	SINAPI	104353	abril-26	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	5,0000	UN	60,6600	303,3000	29,53%	83,24%	45,8900	14,7700
1	335	19.44	SINAPI	104344	abril-26	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	59,0300	295,1500	29,53%	83,24%	42,5700	16,4600
1	336	19.45	SINAPI	104346	abril-26	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,0000	UN	65,4400	327,2000	29,53%	83,24%	48,1000	17,3400
1	337	19.46	SINAPI	104348	abril-26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	5,0000	UN	17,5300	87,6500	29,53%	83,24%	16,7200	0,8100
1	338	19.47	SINAPI	104351	abril-26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	5,0000	UN	36,0700	180,3500	29,53%	83,24%	33,0800	2,9900
1	339	19.48	SINAPI	104356	abril-26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	5,0000	UN	47,7200	238,6000	29,53%	83,24%	42,5500	5,1700
1	340	19.49	SINAPI	89710	abril-26	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,0000	UN	28,4100	426,1500	29,53%	83,24%	16,8200	11,5900
1	341	19.50	SINAPI	104329	abril-26	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,0000	UN	127,1000	1.906,5000	29,53%	83,24%	97,0400	30,0600
1	342	19.51	SINAPI	98110	abril-26	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	1,0000	UN	647,5100	647,5100	29,53%	83,24%	626,9200	20,5900
1	343	19.52	SINAPI	86883	abril-26	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	20,0000	UN	17,8700	357,4000	29,53%	83,24%	13,6700	4,2000
1	344	19.53	SINAPI	104341	abril-26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	10,0000	UN	15,6900	156,9000	29,53%	83,24%	9,5000	6,1900

1	345	19.54	SINAPI	91174	abril-26	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	50,0000	M	8,2400	412,0000	29,53%	83,24%	2,6700	5,5700
1	346	19.55	SINAPI	91175	abril-26	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	50,0000	M	13,7200	686,0000	29,53%	83,24%	5,1500	8,5700
1	347	19.56	SINAPI	94229	abril-26	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	20,0000	M	250,8400	5.016,8000	29,53%	83,24%	209,3300	41,5100
20						FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO								
1	348	20.1	SINAPI	97975	abril-26	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	9,0000	UN	902,5300	8.122,7700	29,53%	83,24%	724,5500	177,9800
1	349	20.2	SINAPI	98115	abril-26	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	9,0000	UN	132,7900	1.195,1100	29,53%	83,24%	45,7700	87,0200
1	350	20.3	SINAPI	98067	abril-26	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,0000	UN	8.213,6500	8.213,6500	29,53%	83,24%	4140,5000	4073,1500
1	351	20.4	SINAPI	98089	abril-26	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,0000	UN	7.015,6900	7.015,6900	29,53%	83,24%	3733,7500	3281,9400
1	352	20.5	SINAPI	98079	abril-26	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,0000	UN	9.783,7400	9.783,7400	29,53%	83,24%	5217,6700	4566,0700
1	353	20.6	SINAPI	89849	abril-26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,0000	M	86,5700	519,4200	29,53%	83,24%	64,4900	22,0800
1	354	20.7	SINAPI	104084	abril-26	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	3,0000	UN	123,6600	370,9800	29,53%	83,24%	118,7700	4,8900
1	355	20.8	SINAPI	98555	abril-26	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	20,0000	M2	42,3800	847,6000	29,53%	83,24%	14,3400	28,0400
21						INSTALAÇÕES DE REDE DE OXIGÊNIO								
1	356	21.1	SINAPI	103835	abril-26	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	40,0000	M	86,6300	3.465,2000	29,53%	83,24%	65,9800	20,6500
1	357	21.2	SINAPI	103865	abril-26	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	5,0000	UN	32,4000	162,0000	29,53%	83,24%	11,2900	21,1100
1	358	21.3	SINAPI	103838	abril-26	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	5,0000	UN	23,9600	119,8000	29,53%	83,24%	8,1400	15,8200
1	359	21.4	SINAPI	103847	abril-26	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	5,0000	UN	15,6400	78,2000	29,53%	83,24%	5,1100	10,5300
1	360	21.5	SINAPI	103851	abril-26	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	5,0000	UN	27,4400	137,2000	29,53%	83,24%	19,5100	7,9300
1	361	21.6	SINAPI	95248	abril-26	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,0000	UN	93,6300	468,1500	29,53%	83,24%	88,4900	5,1400
1	362	21.7	ORSE	12896,00	março-26	Válvula de segurança por pressão de 1/2"	5,0000	un	172,9300	864,6500	29,53%	83,24%	152,0400	20,8900
1	363	21.8	EMOP	18.050.0100-0	abril-26	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO,(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	2,0000	un	693,3200	1.386,6400	29,53%	83,24%	676,4100	16,9100
1	364	21.9	ORSE	11218	março-26	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	2,0000	un	1.477,2100	2.954,4200	29,53%	83,24%	1407,2000	70,0100
1	365	21.10	COMPOSICAO_PROPRIA	010	abril-26	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	2,0000	UN	226,4100	452,8200	29,53%	83,24%	216,6600	9,7500
1	366	21.11	ORSE	8733	março-26	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	2,0000	un	1.697,9900	3.395,9800	29,53%	83,24%	1679,3300	18,6600
1	367	21.12	SINAPI	91179	abril-26	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	15,0000	M	22,2200	333,3000	29,53%	83,24%	9,7800	12,4400

22					LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO										
1	368	22.1	SINAPI	99802	abril-26	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	180,0000	M2	0,6900	124,2000	29,53%	83,24%	0,0000	0,6900	
1	369	22.2	SINAPI	99810	abril-26	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	180,0000	M2	8,7300	1.571,4000	29,53%	83,24%	0,9300	7,8000	
1	370	22.3	SINAPI	99803	abril-26	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	180,0000	M2	5,3900	970,2000	29,53%	83,24%	0,8100	4,5800	
1	371	22.4	SINAPI	99806	abril-26	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	150,0000	M2	3,9200	588,0000	29,53%	83,24%	0,8100	3,1100	
1	372	22.5	SINAPI	100974	abril-26	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	10,0000	M3	11,6000	116,0000	29,53%	83,24%	9,6400	1,9600	
1	373	22.6	SINAPI	97637	abril-26	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	30,0000	M2	4,1500	124,5000	29,53%	83,24%	0,0000	4,1500	
1	374	22.7	COMPOSICAO_PROPRIA	006	abril-26	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³	40,0000	TxKM	42,8700	1.714,8000	29,53%	83,24%	12,3900	30,4800	
1	375	22.8	SINAPI	97914	abril-26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	240,0000	M3XKM	4,4300	1.063,2000	29,53%	83,24%	3,7100	0,7200	