



ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra
Manutenção PPCI Policlínica

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orcamentária Analítica

1	EQUIPAMENTOS							42.775,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	000960	SBC	DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL 24 VOLTS	Material	UN	1,00000000	118,90	118,90

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 148,62
Quant. => 55,00 Preço Total => 8.174,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	036204	SBC	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL (COMPATIVEL COM OS DEMAIS COMPONENTES)	Material	UN	1,00000000	3.532,01	3.532,01

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 4.415,01
Quant. => 1,00 Preço Total => 4.415,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	203018	SBC	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL 24 VOLTS	Material	UN	1,00000000	218,61	218,61

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 273,26
Quant. => 10,00 Preço Total => 2.732,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	036784	SBC	SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL 24 VOLTS	Material	UN	1,00000000	238,75	238,75

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 298,43
Quant. => 10,00 Preço Total => 2.984,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	020675	SBC	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 3x1mm2	Material	M	1,00000000	11,29	11,29
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 14,11
					Quant. =>	1.000,00	Preço Total =>	14.110,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	AA1223	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCENDIO	Equipamento	UN	1,00000000	6.912,98	6.912,98
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 8.641,22
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	8.641,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00000000	11,30	11,30
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 14,12
					Quant. =>	30,00	Preço Total =>	423,60


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	AA1224	Próprio	ABRIGO PARA EXTINTOR POLIPROPILENO	Equipamento	UN	1,00000000	369,50	369,50
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 461,87
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	461,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	AA1227	Próprio	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DIVERSAS 300X150mm NORMALIZADAS	Equipamento	UN	1,00000000	22,20	22,20
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 27,75
					Quant. =>	30,00	Preço Total =>	832,50

2		EXECUÇÃO				10.538,74		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	AA1225	Próprio	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	Mão de Obra	UN	1,00000000	4.212,25	4.212,25
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	4.212,25 5.265,31
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 5.265,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	AA1226	Próprio	ADEQUAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO COM TUBULAÇÕES E CONEXÕES 60mm PVC PARA 2 CAIXAS DE ÁGUA 5mm	Serviços	UN	1,00000000	4.218,75	4.218,75
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 5.273,43
						Quant. =>	1,00 Preço Total =>	5.273,43

Total sem BDI 42.653,59
Total do BDI 10.660,35
Total Geral 53.313,94



Eng. Renato Trevisan Duarte - CREA RS 057182
Departamento de Planejamento da PMI