

COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)						
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Coef.	Valor unitário	Valor total
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 135,68	R\$ 1.085,44
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,50	R\$ 72,68	R\$ 1.998,70
TOTAL						R\$ 3.084,14

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA (M2)						
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Coef.	Valor unitário	Valor total
I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	R\$ 7,43	R\$ 7,43
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	R\$ 7,14	R\$ 28,56
I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	R\$ 432,00	R\$ 432,00
I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 14,70	R\$ 1,62
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 28,64	R\$ 28,64
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,37	R\$ 48,74
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100	R\$ 445,34	R\$ 4,45
TOTAL						R\$ 551,44

COMPOSIÇÃO 03 - Massa de assentamento para toda a área de pavimentação, composta por cimento e pó de brita, espessura 7cm (m²)						
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Coef.	Valor unitário	Valor total
I	4720	PÓ DE BRITA	M3	0,0700	R\$ 117,95	R\$ 8,26
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R\$ 24,37	R\$ 8,04
I	1379	CIMENTO PORTLAND CP II-32	KG	17,0000	R\$ 0,95	R\$ 16,15
TOTAL						R\$ 32,45

COMPOSIÇÃO 04 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, com rebaixamento para acesso de veículos (m²)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Valor unitário	Valor total
C	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00180	R\$ 852,64	R\$ 1,53
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22960	R\$ 24,37	R\$ 5,60
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22960	R\$ 29,29	R\$ 6,72
I	370	AREIA MÉDIA - POSTO OBRA	M3	0,00660	R\$ 350,00	R\$ 2,31
TOTAL						R\$ 16,16

COMPOSIÇÃO 05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Valor unitário	Valor total
I	COTAÇÃO	AREIA GROSSA - POSTO OBRA	M3	0,11400	R\$ 350,00	R\$ 39,90
C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33250	R\$ 25,79	R\$ 8,58
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33250	R\$ 24,37	R\$ 8,10
C	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04400	R\$ 702,45	R\$ 30,91
TOTAL						R\$ 87,49

Arquiteta Giovana Zorzi Crestani
CAU A68006-0
Responsável Técnico