

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	SAPATA EM CONCRETO ARMADO 50X50X50CM, ARMADO COM BARRAS 10MM CA-50 C/10CM FCK 30MPA, COMPLETA - FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM, ESPERA DE PILAR	UNI		326,97	342,13
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1	127,23	136,78
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,125	799,57	820,61
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,97	16,59	17,11
SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1,5	11,56	11,82
Composição	02	VIGA DE CONCRETO ARMADO 14x20 (BALDRAME) ARMADA COM 4 BARRAS DE AÇO CA-50 10MM, FCK 30MPA, ESTRIBOS 5MM A CADA 15CM, COMPLETA-FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M		157,48	161,24
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,4	163,25	166,70
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,03	10,49	10,65
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,03	799,57	820,61
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,95	14,53	14,93
Composição	03	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NAPARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20X20CM, APOIO ARTICULADO	M		246,32	249,76
SINAPI	105077	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	1,02	221,85	223,41
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	26,71	29,17
Composição	04	PILAR EM CONCRETO ARMADO , 14x30 ARMADO COM 4 BARRAS CA-50 12MM, FCK 25MPA, COM ESTRIBOS DE 5MM C/15CM, COMPLETO, FORMA, CONCRETAGEM E ARMAÇÃO	M		116,60	118,91
SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,22	118,03	120,83
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,79	10,49	10,65
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,045	992,66	1.019,20
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,86	9,76	9,86
Composição	05	VIGA DE TOPO 14x30, CONCRETO ARMADO COM 4 BARRAS DE AÇO CA-50 10MM, FCK 25MPA, ESTRIBOS 5MM A CADA 15CM, COMPLETA-FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	M		141,95	144,98
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,275	163,25	166,70
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	0,99	10,49	10,65
SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,057	1.011,23	1.039,41
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,5	11,61	11,74
Composição	06	PIA EM AÇO INOX PARA COZINHA, 0,55X1,20M, COM SIFÃO FLEXÍVEL, APOIADA EM ALVENARIA,	UNI		429,75	436,32
SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	1	296,70	296,70
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,88	135,63	142,78
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,002	13,67	13,94
Composição	07	SAPATA EM CONCRETO ARMADO 70X70X50CM, ARMADO COM BARRAS 10MM CA-50 C/10CM FCK 30MPA, COMPLETA - FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM, ESPERA DE PILAR	UNI		497,76	519,98
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,4	127,23	136,78
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,245	799,57	820,61
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,17	16,59	17,11
SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1,85	11,56	11,82
Composição	08	SAPATA ASSOCIADA EM CONCRETO ARMADO 50X75X50CM, ARMADO COM BARRAS 10MM CA-50 C/10CM FCK 30MPA, COMPLETA - FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM, ESPERA DE PILAR	UNI		439,47	459,33
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,25	127,23	136,78
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,175	799,57	820,61
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,25	16,59	17,11
SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1,75	11,56	11,82
Composição	09	SAPATA ASSOCIADA EM CONCRETO ARMADO 120X50X50CM, ARMADO COM BARRAS 10MM CA-50 C/15CM FCK 30MPA, COMPLETA - FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM, ESPERA DE PILAR	UNI		735,85	766,97
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,7	127,23	136,78
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,3	799,57	820,61
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,5	16,59	17,11
SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1,95	11,56	11,82

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	10	MARCO DE MADEIRA COM BANCADA DE MADEIRA L=30CM TRATADA COM PASSA PRATO DE 1,20X1,00CM	UNI		538,18	553,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,402	22,36	24,31
SINAPI-I	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1	216,77	216,77
SINAPI	105089	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	M	1,2	151,50	153,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1921	26,91	29,39
Composição	11	FIXAÇÃO DE TELHA CERÂMICA E ELEMENTOS DE COBERTURA COM PARAFUSO PROPRIO PARA TELHAS AUTOBROCANTE COM CAPA DE PROTEÇÃO, ANEIS DE PROTEÇÃO E CAPA DE PROTEÇÃO DO PARAFUSO (KIT COMPLETO) FORNECIMENTNO E INSTALAÇÃO	M2		27,41	27,98
SINAPI-I	4301	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	18	1,18	1,18
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	26,25	28,68
Composição	12	CONTRAPISO ARMADO (Q-61 3,4MM) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO, ESPESSURA 5CM REF. 8790	M2		58,75	60,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,252	26,91	29,39
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,056	724,11	740,80
SINAPI-I	10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,041	8,26	8,26

15 DE JANEIRO DE 2025

Data

CLEBERSON ANCHIETA
TABORDA:94992240097

Assinado de forma digital por CLEBERSON
ANCHIETA TABORDA:94992240097
Dados: 2025.10.15 17:02:51 -03'00'

Responsável Técnico: CLEBERSON ANCHIETA TABORDA
CREA/CAU: CREA/RS 136.796-D