

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / TOMADOR	APelido DO EMPREENDIMENTO				
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	RUA JOÃO R. RUIZ - CALÇADAS (LOTE 2)				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	SÃO JERÔNIMO	24,23%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO (LOTE 2)									69.322,23	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA JOÃO R. RUIZ (PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS)					-	69.322,23	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	3.721,00	
1.1.1.	Composição	CM - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 1 (UM) MÊS	%CT	100,00	29,95	BDI 1	37,21	3.721,00	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.966,85	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	496,79	BDI 1	617,16	3.999,20	RA
1.2.2.	Composição	CM - 002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO/ CALÇADAS (CONSIDERADO UM RAI0 MÉDIO DE DMT 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 2H DE VIAGEM)	UN	1,00	1.583,88	BDI 1	1.967,65	1.967,65	RA
1.3.			PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS					-	50.392,73	
1.3.1.	Composição	SINAPI 94316	EXECUÇÃO DE ATERRO MECANIZADO, COM RETROESCAVADEIRA E COMPACTADOR DE SOLOS, INCLUSO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (SINAPI 94316 ADAPTADA)	M3	32,76	75,47	BDI 1	93,76	3.071,58	RA
1.3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	16,38	222,23	BDI 1	276,08	4.522,19	RA
1.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	21,52	898,34	BDI 1	1.116,01	24.016,54	RA
1.3.4.	Composição	SINAPI 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, EM PLACA CIMENTÍCIA 25X25CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO NA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA (SINAPI 104658 ADAPTADA)	M2	73,20	163,64	BDI 1	203,29	14.880,83	RA
1.3.5.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	23,04	136,31	BDI 1	169,34	3.901,59	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS					-	9.241,65	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	56,00	1,81	BDI 1	2,25	126,00	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,00	31,66	BDI 1	39,33	1.101,24	RA
1.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	371,00	1,80	BDI 1	2,24	831,04	RA
1.4.4.	Composição	CM - 003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM (2 PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM, E=3,35MM, 6,23KG/M (COMPRIMENTO 3,20M), INCLUSO INSTALAÇÃO.	UN	1,00	491,41	BDI 1	610,48	610,48	RA
1.4.5.	Composição	CM - 004	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM, E=3,35MM, 6,23KG/M (COMPRIMENTO 3,20M), INCLUSO INSTALAÇÃO.	UN	2,00	602,29	BDI 1	748,22	1.496,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento				
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	RUA JOÃO R. RUIZ - CALÇADAS (LOTE 2)				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	SÃO JERÔNIMO	24,23%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO (LOTE 2)									69.322,23	
1.4.6.	Composição	CM - 005	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-32b -1 PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGULO, DIMENSÕES 450X450MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM, E=3,35MM, 6,23KG/M (COMPRIMENTO 3,20M), INCLUSO INSTALAÇÃO.	UN	4,00	384,51	BDI 1	477,68	1.910,72	RA
1.4.7.	Composição	CM - 006	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	468,00	2,06	BDI 1	2,56	1.198,08	RA
1.4.8.	Composição	CM - 002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO/ CALÇADAS (CONSIDERADO UM RAI0 MÉDIO DE DMT 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 2H DE VIAGEM)	UN	1,00	1.583,88	BDI 1	1.967,65	1.967,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Segue em anexo as planilhas detalhadas de Memória de Cálculo, Composições, Cotações, BDI, Coronograma Físico-Financeiro, Planilha de Levantamentos de Eventos e Encargos Sociais.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO
Local
quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SIMONE PEREIRA DE LIMA
CREA/CAU: RS 272701
ART/RRT: 14379695

Assinantes



SIMONE PEREIRA DE LIMA

Assinou em 24/08/2026 às 09:20:32 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.776.700-**.

Eu, SIMONE PEREIRA DE LIMA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

3GJ-7YN-DD9-71E