



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares												
OBRA		ESTRADA VICINAL DE SALTINHO - Ligando BR 285 à Comunidade local										
LOCAL		BOZANO/RS										
Município		ÁREA = 1.500,00m²										
		COMPRIMENTO = 250,00m LARGURA = 6,00m										
		Data Base: Agosto/2026 - (Desonerado) SINAPI E SICRO										
		Encargos Sociais: 56,67% (mensalista)										
		BDI = 24,50%										
ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO MÃO DE OBRA UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO TOTAL	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2	CP 06 Locação de Pavimentação, AF_10/2018	250,00	m	R\$ 0,92	24,50	R\$ 1,15	R\$ 0,12	R\$ 30,00	R\$ 1,03	R\$ 257,50	R\$ 287,50	
		TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 30,00										
2.	ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO											
2.1	CP 01 Assentamento de guidamelo-fio em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para uso viário, sem rejunte, incluso escavação, recheio e transporte	500,00	m	R\$ 61,34	24,50	R\$ 76,37	R\$ 50,97	R\$ 25.485,00	R\$ 25,40	R\$ 12.700,00	R\$ 38.185,00	
		TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO R\$ 25.485,00										
3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA											
3.1	CP 02 Execução de pavimento em pedras poliédricas de basalto irregular	1.500,00	m²	R\$ 41,21	24,50	R\$ 51,31	R\$ 31,31	R\$ 46.965,00	R\$ 20,00	R\$ 30.000,00	R\$ 76.965,00	
3.2	93590 Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 47 Km)	14.100,00	m³ x Km	R\$ 1,08	24,50	R\$ 1,34	R\$ 1,14	R\$ 16.074,00	R\$ 0,20	R\$ 2.820,00	R\$ 18.894,00	
3.3	CP 03 Colcho de argila com espalhamento manual	225,00	m²	R\$ 12,19	24,50	R\$ 15,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,18	R\$ 3.415,50	R\$ 3.415,50	
		TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA R\$ 63.039,00										
4.	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO											
4.1	CP 04 Rejuntamento da pavimentação poliédrica com pó de pedra (e=2cm)	1.500,00	m²	R\$ 4,31	24,50	R\$ 5,37	R\$ 3,27	R\$ 4.905,00	R\$ 2,10	R\$ 3.150,00	R\$ 8.055,00	
4.2	97915 Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 47 Km)	1.410,00	m³ x Km	R\$ 1,29	24,50	R\$ 1,61	R\$ 1,41	R\$ 1.988,10	R\$ 0,20	R\$ 282,00	R\$ 2.270,10	
4.3	CP 05 Compactação	1.500,00	m²	R\$ 0,56	24,50	R\$ 0,70	R\$ 0,65	R\$ 975,00	R\$ 0,05	R\$ 75,00	R\$ 1.050,00	
		TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO R\$ 7.868,10										
		TOTAL PROLONGAMENTO DA ESTRADA DA LINHA 11 R\$ 96.422,10										
		MATERIAL										
		MÃO DE OBRA										
		TOTAL R\$ 149.122,10										

BOZANO, Setembro de 2026

Daniel Freddo
DANIELA FREDDO
ENG CIVIL CREA RS 11 7081

Gederson Macri
GEDERSON MACRI
PREFEITO MUNICIPAL