



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

OBRA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares

Data Base: Agosto/2026 - (Desonerado) SINAPI E SICRO

LOCAL

ESTRADA VICINAL DA LINHA 10 - Ligarão BR 285 à Comunidade local

Encargos Sociais: 56,67% (mensalistic)

Município

BOZANO/RS

ÁREA = 810,00m²

COMPRIMENTO = 135,00m LARGURA = 6,00m

BDI = 24,50%

ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	Custo Unitário SINAPI sem BDI	BDI %	PREÇO UNITÁRIO com BDI	PREÇO MATERIAL		PREÇO MÃO DE OBRA		PREÇO TOTAL
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	CP 06 Locação de Pavimentação, Af_10/2018	135,00	m	R\$ 0,92	24,50	R\$ 1,15	R\$ 0,12	R\$ 16,20	R\$ 1,03	R\$ 139,05	R\$ 155,25
				TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$		16,20		R\$ 139,05	R\$ 155,25
2.	ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO										
2.1	CP 01 Assentamento de guilherme-fio em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para uso viário, sem rejunte, incluso escavação, recheio e transporte	270,00	m	R\$ 61,34	24,50	R\$ 76,37	R\$ 50,97	R\$ 13.761,90	R\$ 25,40	R\$ 6.858,00	R\$ 20.619,90
				TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO		R\$ 13.761,90			R\$ 6.858,00		R\$ 20.619,90
3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA										
3.1	CP 02 Execução de pavimento em pedras polidricas de basalto irregular	810,00	m²	R\$ 41,21	24,50	R\$ 51,31	R\$ 31,31	R\$ 25.361,10	R\$ 20,00	R\$ 16.200,00	R\$ 41.561,10
3.2	93590 Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30km - (DMT 34 Km)	5.508,00	m³ x Km	R\$ 1,08	24,50	R\$ 1,34	R\$ 1,14	R\$ 6.279,12	R\$ 0,20	R\$ 1.101,60	R\$ 7.380,72
3.3	CP 03 Colchão de argila com espalhamento manual	121,50	m²	R\$ 12,19	24,50	R\$ 15,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,18	R\$ 1.844,37	R\$ 1.844,37
				TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		R\$ 31.640,22			R\$ 19.145,97		R\$ 50.786,19
4.	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO										
4.1	CP 04 Rejuntamento da pavimentação poliédrica com pó de pedra (e=2cm)	810,00	m²	R\$ 4,31	24,50	R\$ 5,37	R\$ 3,27	R\$ 2.648,70	R\$ 2,10	R\$ 1.701,00	R\$ 4.349,70
4.2	97915 Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30km - (DMT 34 Km)	550,80	m³ x Km	R\$ 1,29	24,50	R\$ 1,61	R\$ 1,41	R\$ 776,63	R\$ 0,20	R\$ 110,16	R\$ 886,79
4.3	CP 05 Compactação	810,00	m²	R\$ 0,56	24,50	R\$ 0,70	R\$ 0,65	R\$ 526,50	R\$ 0,05	R\$ 40,50	R\$ 567,00
				TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO		R\$ 3.951,83			R\$ 1.851,66		R\$ 5.803,49
				TOTAL PROLONGAMENTO DA ESTRADA DA LINHA 10		R\$ 49.370,15			R\$ 27.994,68		R\$ 77.364,83
				MATERIAL							
				MÃO DE OBRA							
				TOTAL							

BOZANO, 24 Setembro de 2026

Daniel A. Freddo
DANIELA FREDDO
ENG. CIVIL CREA RS 11.7091

Gederson Mori
GEDERSON MORI
PREFEITO MUNICIPAL