



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Data: 17/08/2026

Descrição: COMPOSIÇÕES 03, 04, 05 E 07 - RECAPEAMENTO RUA MAURÍCIO SILVEIRA DE VASCONCELOS/ RUA "E" RECANTO DO SOL

COMPOSIÇÕES LOTE ÚNICO							
Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qdt.	Preço Unit	Total
Composição	Próprio	CPU 03	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN			R\$ 740,59
Insumo	SINAPI	21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,000000	R\$ 683,86	R\$ 683,86
Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,172746	R\$ 22,76	R\$ 26,69
Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,921429	R\$ 17,88	R\$ 16,48
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,050700	R\$ 1,82	R\$ 3,73
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,050700	R\$ 1,36	R\$ 2,79
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,050700	R\$ 1,02	R\$ 2,09
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,148400	R\$ 1,62	R\$ 1,86
Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,902300	R\$ 1,70	R\$ 1,53
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,148400	R\$ 0,71	R\$ 0,82
Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,902300	R\$ 0,57	R\$ 0,51
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	2,050700	R\$ 0,11	R\$ 0,23
Composição	Próprio	CPU 04	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO DIMENSÕES 1,2MX1,2M, E=20CM	UN			R\$ 937,78
Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	9,409316	R\$ 22,76	R\$ 214,16
Insumo	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	18,204000	R\$ 8,08	R\$ 147,09
Insumo	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	10,767000	R\$ 7,62	R\$ 82,04
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	85,554172	R\$ 0,96	R\$ 82,13
Insumo	SINAPI	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,960000	R\$ 62,90	R\$ 60,38
Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	3,225667	R\$ 17,88	R\$ 57,67
Insumo	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	2,650249	R\$ 21,42	R\$ 56,77
Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,277767	R\$ 22,76	R\$ 29,08
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	17,816238	R\$ 1,82	R\$ 32,43
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	17,816238	R\$ 1,36	R\$ 24,23
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	17,816238	R\$ 1,02	R\$ 18,17
Insumo	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,528374	R\$ 30,03	R\$ 15,87
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,155716	R\$ 100,00	R\$ 15,57
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,682370	R\$ 1,62	R\$ 17,31
Insumo	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,652500	R\$ 20,99	R\$ 13,70
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,129624	R\$ 98,75	R\$ 12,80
Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,530050	R\$ 19,24	R\$ 10,20
Insumo	SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	0,321429	R\$ 25,58	R\$ 8,22
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,682370	R\$ 0,71	R\$ 7,58
Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,001313	R\$ 3.902,33	R\$ 5,13
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,134040	R\$ 1,60	R\$ 5,01
Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,158702	R\$ 1,70	R\$ 5,37
Insumo	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,207568	R\$ 19,24	R\$ 3,99
Insumo	SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,185600	R\$ 16,27	R\$ 3,02
Insumo	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	15,402100	R\$ 0,14	R\$ 2,16
Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,158702	R\$ 0,57	R\$ 1,80
Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,501767	R\$ 1,07	R\$ 1,61
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	17,816238	R\$ 0,11	R\$ 1,96
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,134040	R\$ 0,30	R\$ 0,94
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,841126	R\$ 1,02	R\$ 0,86
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,034560	R\$ 7,26	R\$ 0,25
Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000037	R\$ 4.539,90	R\$ 0,17
Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000057	R\$ 1.414,41	R\$ 0,08
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,841126	R\$ 0,03	R\$ 0,03
Composição	Próprio	CPU 05	NIVELAMENTO DE PV S/ TAMPA	CJ			R\$ 664,57
Insumo	SIURB	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	1,500000	R\$ 170,83	R\$ 256,25
Insumo	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	4,071920	R\$ 23,35	R\$ 95,08
Insumo	SINAPI	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	0,500000	R\$ 177,29	R\$ 88,65
Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	4,084800	R\$ 17,88	R\$ 73,04
Insumo	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	1,507635	R\$ 22,78	R\$ 34,34
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,000000	R\$ 1,82	R\$ 18,20
Insumo	SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	30,000000	R\$ 0,63	R\$ 18,90
Insumo	SINAPI	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	20,000000	R\$ 0,93	R\$ 18,60
Insumo	SINAPI	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	0,505770	R\$ 27,95	R\$ 14,14

Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,000000	R\$	1,36	R\$	13,60
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,000000	R\$	1,02	R\$	10,20
Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,000000	R\$	1,70	R\$	6,80
Insumo	SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,000000	R\$	1,36	R\$	5,44
Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,000000	R\$	0,57	R\$	2,28
Insumo	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	0,080000	R\$	24,77	R\$	1,98
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,000000	R\$	1,02	R\$	2,04
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,020000	R\$	100,00	R\$	2,00
Insumo	SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,000000	R\$	0,47	R\$	1,88
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10,000000	R\$	0,11	R\$	1,10
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,000000	R\$	0,03	R\$	0,06
Composição	Próprio	CPU 07	SERVICO DE INSTALAÇÃO E POSTERIOR REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM TELA PLÁSTICA LARANJA FIXADA EM SUPORTES	M				R\$	11,70
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6	R\$	7,14	R\$	4,28
Insumo	SINAPI	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1	R\$	3,30	R\$	3,30
Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,074247	R\$	22,76	R\$	1,69
Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0709317	R\$	19,24	R\$	1,36
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,1433	R\$	1,82	R\$	0,26
Insumo	SINAPI	411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	0,8945	R\$	0,20	R\$	0,18
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,1433	R\$	1,36	R\$	0,19
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,1433	R\$	1,60	R\$	0,23
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,1433	R\$	0,30	R\$	0,04
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,1433	R\$	1,02	R\$	0,15
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,1433	R\$	0,11	R\$	0,02

gov.br

Documento assinado digitalmente

MIRELA MIORIM

Data: 17/08/2026 16:30:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

TAUHANA EINECK

Data: 18/08/2026 11:41:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIRELA MIORIM

Engenheira Civil

Matricula 16803-2

TAUHANA EINECK

Engenheira Civil

Matricula 17663-1