

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL - ALAMEDA TOMAS FLORES			DB: Não Des.		SINAPI: Jul/26	 Documento assinado digitalmente MATHEUS FOCHESTATTO Data: 03/09/2026 11:11:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ENG. MATHEUS FOCHESTATTO CREA-RS 226.856			
ENDEREÇO: ALAMEDA TOMAS FLORES - MONTE BÉRICO (28° 59' 19.59" S; 51° 33' 37.80")			DATA:	BDI					
Encargos Sociais SINAPI: 111,95% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%									
Nº ART/RRT: 14535898			ago/26	23,50%	SICRO: Abr/26				
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	1. SERVIÇOS INICIAIS								
G01	1.2 Locação de redes	99,00	m	0,07	0,86	0,93	6,93	85,14	92,07
	1. SUBTOTAL						6,93	85,14	92,07
	2. ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES								
97635	2.1 Retirada de pavimento em paralelepípedos basálticos com reaproveitamento para ser transportado	89,60	m2	-	22,98	22,98	-	2.059,01	2.059,01
100979	2.2 Carga, manobra e descarga do paralelepípedo (obra-depósito)	13,44	m3	7,59	1,20	8,79	102,01	16,13	118,14
90082	2.4 Escavação de vala com escavadeira hidráulica	138,60	m3	8,37	3,87	12,24	1.160,08	536,38	1.696,46
100979	2.13 Carga, manobra e descarga de material, empolamento de 25%	173,25	m3	7,59	1,20	8,79	1.314,97	207,90	1.522,87
95876	2.8 Transporte do material escavado, DMT = 1,00km	173,25	m3xkm	2,74	0,31	3,05	474,70	53,71	528,41
101624	2.7 Preparo do fundo da vala com pó de brita, e=5cm, incluso compactação	4,95	m3	207,06	86,72	293,78	1.024,95	429,26	1.454,21
95876	2.8 Transporte do pó de brita, DMT=27,20km	134,64	m3xkm	2,74	0,31	3,05	368,91	41,74	410,65
92219	2.9 Tubo de concreto armado, PA-2, PB, Ø400mm	99,00	m	202,97	28,04	231,01	20.094,03	2.775,96	22.869,99
104728	2.12 Reaterro de vala, incluindo compactação com placa vibratória - Utilizando Macadame e Brita graduada	112,26	m3	17,25	7,64	24,89	1.936,48	857,67	2.794,15
G02	2.21 Recomposição de pavimento em paralelepípedos, base de 10cm em pedrisco, rejuntamento em pó de pedra e incluindo reaproveitamento das pedras de 95%	89,60	m2	26,51	33,52	60,03	2.375,30	3.003,39	5.378,69
	2. SUBTOTAL						28.851,43	9.981,15	38.832,58
	3. CAIXAS								
97956	3.4 Boca de lobo 60x100x120cm em bloco de concreto	3,00	unid.	1.247,06	937,70	2.184,76	3.741,18	2.813,10	6.554,28
104728	3.6 Reaterro de vala , Utilizando Macadame e BGS	2,43	m3	17,25	7,64	24,89	41,91	18,57	60,48
	3. SUBTOTAL						3.783,09	2.831,67	6.614,76
	CUSTO TOTAL DA OBRA						32.641,45	12.897,96	45.539,41