

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL - ALAMEDA TOMAS FLORES				DB: Não Des.		SINAPI: Jul/26		 Documento assinado digitalmente MATHEUS FOCHESSATTO Data: 03/09/2026 11:01:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ENG. MATHEUS FOCHESSATTO CREA-RS 226.856			
ENDEREÇO: ALAMEDA TOMAS FLORES - MONTE BÉRICO (28° 59' 19.59" S; 51° 33' 37.80")				DATA:	BDI						
Encargos Sociais SINAPI: 111,95% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%											
Nº ART/RRT: 14535898				ago/26							SICRO: Abr/26
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO			QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		TOTAL
						MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	
G01	1.2 Locação de redes (Ref. 99064)			1,00000	m				0,05	0,70	0,75
32	1. Aço CA-50, Ø6.3mm			0,00368	kg	7,55	-	7,55	0,03	-	0,03
7247	2. Locação de teodolito eletrônico			0,00880	h	2,81	-	2,81	0,02	-	0,02
88253	3. Auxiliar de topógrafo			0,00586	h	-	24,37	24,37	-	0,14	0,14
90781	4. Topógrafo			0,01173	h	-	47,82	47,82	-	0,56	0,56
G02	2.21 Recomposição de pavimento em paralelepípedos, base de 10cm em pedrisco, rejuntamento em pó de pedra e incluindo reaproveitamento das pedras de 95% (Ref. 101167 e 101817)			1,00000	m2				21,47	27,14	48,61
88316	1. Servente			0,51050	h	-	25,81	25,81	-	13,18	13,18
88260	2. Calceteiro			0,51050	h	-	27,34	27,34	-	13,96	13,96
91278	3. Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, 5,5cv			0,41310	chi	0,86	-	0,86	0,36	-	0,36
91277	4. Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, 5,5cv			0,01130	chp	10,69	-	10,69	0,12	-	0,12
4741	5. Pó de pedra para rejunte			0,02540	m3	96,50	-	96,50	2,45	-	2,45
4720	6. Pedrisco para base			0,11800	m3	117,95	-	117,95	13,92	-	13,92
4385	7. Paralelepípedo granítico ou basáltico para pavimentação			0,00165	mil	2.799,82	-	2.799,82	4,62	-	4,62