

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	SINAPI 100327	RUFO EXTERNO PINGADEIRA SOBRE A PLATIBANDA AÇO GALVANIZADO N°26, CORTE E DOBRA DE 33 cm.	M		64,73	65,40
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	29,69	31,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	30,72	32,66
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145	28,36	30,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	24,37	25,81
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,059	291,79	291,79
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	80,35	80,35
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,008	14,45	14,45
SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,05	27,36	27,36
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,211	36,25	36,25
Composição	COMP-019	REMOÇÃO DE PISO LAMINADO COM REAPROVEITAMENTO	M2		7,73	8,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,37	25,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,64	30,45
Composição	COMP-010	REMOÇÃO DE RODAPÉ SEM REAPROVEITAMENTO	M		4,44	4,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	28,64	30,45
Composição	COMP-07	PISO LAMINADO AMBIENTES INTERNOS	M2		102,69	103,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,422	29,29	31,11
Cotação	cot03	PISO LAMINADO EM RÉGUA DURAFLOOR	M2	1,1	68,90	68,90
SINAPI-I	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	1,33	7,07	7,07
Composição	COMP-011	TRATAMENTO DE FISSURAS EM FACHADA	M2		20,96	21,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,29	31,11
SINAPI-I	151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFÍCIES	L	0,3	29,33	29,33
SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	0,3	12,86	13,43
Composição	COMP-002	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA + LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	M2		36,45	38,58
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9324	30,83	32,78
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2102	25,44	26,96
SINAPI-I	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26	9,02	9,02
Composição	COMP-005	REMOÇÃO DE ESPELHO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M2		17,77	18,84
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,374826	26,39	27,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233793	24,37	25,81
Composição	COMP-007	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_11/2025	M2		496,08	501,40
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,869332	26,39	27,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,612757	24,37	25,81
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,5	36,25	36,25
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	343,57	343,57
SINAPI-I	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	19,391	0,28	0,28
SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	19,391	0,21	0,21
Composição	COMP-25	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ	M		9,62	9,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064	24,37	25,81
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,138	27,39	29,11
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,124411	34,42	34,42
Composição	COMP-026	KIT RALO CLIC ACABAMENTO CROMADO, 150 MM X 150 MM, COM PORTA GRELHA, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN.		71,66	72,23
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	28,89	30,73
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	25,21	26,76
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,036	2,34	2,34
SINAPI-I	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	99,20	99,20
Cotação	cot04	ralo clic 150 mm x 150 mm	Un.	1	61,48	61,48
SINAPI-I	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	87,56	87,56
Composição	COMP-29	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMÍNIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM			129,05	131,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4331286	24,37	25,81
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,128414	28,89	30,73
SINAPI-I	43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMÍNIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM	UN	1	85,89	85,89

Data

Assinado de
forma digital por
Marcio Gregolon
Dados: 2026.10.06
15:05:14 -03'00'

Responsável Técnico: Marcio Gregolon
CREA/CAU: CREA RS 263995