

| Obra: REFORMA PAVILHAO MANOEL RAMOS DE CASTILHOS                                      |                                                                                            |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|
| RELATÓRIO GLOBAL - Data: junho/2026                                                   |                                                                                            |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| Endereço: Rua Prof. Francisco Stawinski, 424 - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos |                                                                                            |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| Item                                                                                  | Descrição                                                                                  | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total     | Sinapi 05/26 S/Desoneração | BDI    | Encargos Sociais (Mês) |
| 1                                                                                     | SERVIÇOS INICIAIS                                                                          |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 1.1                                                                                   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 3,0x1,5 m                                       | 4,50       | m² | 556,73   | 61,86       | 2.505,29       | 278,37            | 2.783,66  | 103689                     | 25,00% | 69,29%                 |
| 1.2                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO              | 85,95      | m² | 137,68   | 15,30       | 11.833,60      | 1.315,04          | 13.148,64 | 97624                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 1.3                                                                                   | DEMOLIÇÃO DE PISO EM MADEIRA DE FORMA MANUAL                                               | 543,00     | m² | 32,32    | 3,59        | 17.549,76      | 1.949,37          | 19.499,13 | 97643                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 1.4                                                                                   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS          | 48,90      | m  | 90,17    | 10,02       | 4.409,31       | 489,98            | 4.899,29  | 105009                     | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                             |            |    |          |             | 36.297,96      | 4.032,76          | 40.330,72 |                            |        |                        |
| 2                                                                                     | MOVIMENTO DE TERRA                                                                         |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 2.1                                                                                   | ESCAVACAO MECÂNICA DE SOLO DE 1a. ATE 1,30m                                                | 21,96      | m³ | 9,77     | 1,09        | 214,55         | 23,94             | 238,49    | 90106                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 2.2                                                                                   | REATERRO COM MATERIAL LOCAL                                                                | 3,66       | m³ | 22,71    | 2,52        | 83,12          | 9,22              | 92,34     | 93379                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                             |            |    |          |             | 297,67         | 33,16             | 330,83    |                            |        |                        |
| 3                                                                                     | SUPREESTRUTURA                                                                             |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 3.1                                                                                   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICASO EM SAPATAS E VIGAS BALDRAME ESPESSURA 5 CM           | 1,94       | m³ | 259,10   | 28,79       | 502,65         | 55,85             | 558,50    | 96621                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 3.2                                                                                   | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, FCK 30 MPa                                                   | 11,07      | m³ | 1.166,29 | 499,84      | 12.910,83      | 5.533,23          | 18.444,06 | CONC. 01                   | 25,00% | 69,29%                 |
| 3.3                                                                                   | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE BALDRAME COM HIDROASFALTO, 2 DEMÃOS                         | 81,90      | m² | 40,26    | 17,25       | 3.297,29       | 1.412,78          | 4.710,07  | 98557                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 3.4                                                                                   | CONCRETO VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa                                                        | 11,79      | m³ | 2.393,54 | 1.025,80    | 28.219,84      | 12.094,18         | 40.314,02 | CONC. 02                   | 25,00% | 69,29%                 |
| 3.5                                                                                   | CONCRETO PILARES, FCK 25 Mpa                                                               | 1,28       | m³ | 3.926,68 | 1.682,87    | 5.026,15       | 2.154,07          | 7.180,22  | CONC. 03                   | 25,00% | 69,29%                 |
| 3.6                                                                                   | CONCRETO CINTAS SOBRE ALVENARIA, FCK 25 Mpa                                                | 0,85       | m³ | 3.035,94 | 1.301,12    | 2.580,55       | 1.105,95          | 3.686,50  | CONC. 04                   | 25,00% | 69,29%                 |
| 3.7                                                                                   | LAJE PRE-MOLDADA BIAPOIADA (8+4), FCK 25 Mpa                                               | 101,18     | m² | 172,14   | 73,77       | 17.417,13      | 7.464,05          | 24.881,18 | 101963                     | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                             |            |    |          |             | 69.954,44      | 29.820,11         | 99.774,55 |                            |        |                        |
| 4                                                                                     | ALVENARIAS                                                                                 |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 4.1                                                                                   | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO, (ESPESSURA 20 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | 91,29      | m² | 126,46   | 54,20       | 11.544,53      | 4.947,92          | 16.492,45 | 101159                     | 25,00% | 69,29%                 |
| 4.2                                                                                   | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO, (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | 136,86     | m² | 126,46   | 54,20       | 17.307,32      | 7.417,81          | 24.725,13 | 101159                     | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                             |            |    |          |             | 28.851,85      | 12.365,73         | 41.217,58 |                            |        |                        |
| 5                                                                                     | PAVIMENTAÇÃO                                                                               |            |    |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 5.1                                                                                   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA - ESPESSURA 6 CM                                                   | 43,70      | m² | 53,38    | 22,88       | 2.332,71       | 999,86            | 3.332,57  | 87700                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 5.2                                                                                   | PISO EM PORCELANATO EXTRA TAMANHO MÍNIMO DA PEÇA 60x60 cm                                  | 308,48     | m² | 56,34    | 24,15       | 17.379,76      | 7.449,79          | 24.829,55 | 87257                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 5.3                                                                                   | PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO ESPESSURA 4 cm                                              | 543,00     | m² | 48,18    | 20,65       | 26.161,74      | 11.212,95         | 37.374,69 | 101749                     | 25,00% | 69,29%                 |
| 5.4                                                                                   | PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2 cm                                              | 315,19     | m² | 33,43    | 14,33       | 10.536,80      | 4.516,67          | 15.053,47 | 98679                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                             |            |    |          |             | 56.411,01      | 24.179,27         | 80.590,28 |                            |        |                        |

| Obra: REFORMA PAVILHAO MANOEL RAMOS DE CASTILHOS                                      |                                                                    |            |     |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|
| RELATÓRIO GLOBAL - Data: junho/2026                                                   |                                                                    |            |     |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| Endereço: Rua Prof. Francisco Stawinski, 424 - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos |                                                                    |            |     |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| Item                                                                                  | Descrição                                                          | Quantidade | Un  | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total     | Sinapi 05/26 S/Desoneração | BDI    | Encargos Sociais (Mês) |
| 6                                                                                     | REVESTIMENTOS                                                      |            |     |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 6.1                                                                                   | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO                         | 184,05     | m²  | 4,83     | 2,07        | 888,96         | 380,98            | 1.269,94  | 87878                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 6.2                                                                                   | EMBOCO ci-ca-ar 1:2:8-15mm COM BETONEIRA P/ AZULEJOS               | 62,71      | m²  | 33,10    | 14,18       | 2.075,70       | 889,23            | 2.964,93  | 87531                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 6.3                                                                                   | MASSA ÚNICA ci-ca-ar 1:2:8-15mm COM BETONEIRA                      | 121,34     | m²  | 34,29    | 14,69       | 4.160,75       | 1.782,48          | 5.943,23  | 87529                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 6.3                                                                                   | REFRATÁRIO PARA CHURRASQUEIRA ASSENTADO EM ARGAMASSA               | 114,85     | un. | 4,28     | 1,83        | 491,56         | 210,18            | 701,74    | 7271 (INSUMO)              | 25,00% | 69,29%                 |
| 6.4                                                                                   | AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA EXTRA COLANTE DIMENSÕES 33x45    | 62,71      | m²  | 66,40    | 28,46       | 4.163,94       | 1.784,73          | 5.948,67  | 87275                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 6.5                                                                                   | PEITORIL DE GRANITO 30cm-arg ci-ar 1:5-3cm                         | 7,50       | m   | 162,92   | 69,83       | 1.221,90       | 523,73            | 1.745,63  | 101965                     | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                     |            |     |          |             | 13.002,81      | 5.571,33          | 18.574,14 |                            |        |                        |
| 7                                                                                     | ESQUADRIAS                                                         |            |     |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 7.1                                                                                   | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COMPLETA COM GUARNIÇÃO (1,00x2,10m)'    | 1,00       | un. | 1.361,51 | 240,27      | 1.361,51       | 240,27            | 1.601,78  | 106145                     | 25,00% | 69,29%                 |
| 7.2                                                                                   | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS              | 3,90       | m²  | 436,17   | 76,97       | 1.701,06       | 300,18            | 2.001,24  | 94570                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 7.3                                                                                   | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COM VIDROS                      | 3,85       | m²  | 436,17   | 76,97       | 1.679,25       | 296,33            | 1.975,58  | 94570                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                     |            |     |          |             | 4.741,82       | 836,78            | 5.578,60  |                            |        |                        |
| 8                                                                                     | COBERTURA                                                          |            |     |          |             |                |                   |           |                            |        |                        |
| 8.1                                                                                   | COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 mm               | 55,75      | m²  | 156,69   | 67,16       | 8.735,47       | 3.744,17          | 12.479,64 | 94216                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 8.2                                                                                   | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM MADEIRA VÃO DE 5 METROS | 4,00       | un  | 1.343,75 | 575,89      | 5.375,00       | 2.303,56          | 7.678,56  | 100369                     | 25,00% | 69,29%                 |
| 8.3                                                                                   | CALHA BEIRAL - CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 cm                       | 11,15      | m   | 84,24    | 36,11       | 939,28         | 402,63            | 1.341,91  | 94228                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 8.4                                                                                   | ALGEROSA EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 cm                          | 15,50      | m   | 84,24    | 36,11       | 1.305,72       | 559,71            | 1.865,43  | 94228                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 8.5                                                                                   | FORRO PVC COM ESTRUTURA BIDIRECIONAL NO BAR E BEIRAIS              | 54,41      | m²  | 66,11    | 28,34       | 3.597,05       | 1.541,98          | 5.139,03  | 96116                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                     |            |     |          |             | 19.952,52      | 8.552,05          | 28.504,57 |                            |        |                        |

| Obra: REFORMA PAVILHAO MANOEL RAMOS DE CASTILHOS                                      |                                                                                                                                                       |            |     |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-------------|----------------|-------------------|----------|----------------------------|--------|------------------------|
| RELATÓRIO GLOBAL - Data: junho/2026                                                   |                                                                                                                                                       |            |     |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
| Endereço: Rua Prof. Francisco Stawinski, 424 - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos |                                                                                                                                                       |            |     |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
| Item                                                                                  | Descrição                                                                                                                                             | Quantidade | Un  | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total    | Sinapi 05/26 S/Desoneração | BDI    | Encargos Sociais (Mês) |
| 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                               |                                                                                                                                                       |            |     |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
| 9.1                                                                                   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 6 DISJUNTORES                                                                                                      | 1,00       | un  | 133,36   | 14,82       | 133,36         | 14,82             | 148,18   | 101876                     | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.2                                                                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | 1,00       | un  | 10,69    | 2,67        | 10,69          | 2,67              | 13,36    | 93654                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.3                                                                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | 2,00       | un  | 11,71    | 2,93        | 23,42          | 5,86              | 29,28    | 93655                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.4                                                                                   | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                          | 1,00       | un  | 73,14    | 18,29       | 73,14          | 18,29             | 91,43    | 93671                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.5                                                                                   | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                          | 1,00       | un  | 90,45    | 22,61       | 90,45          | 22,61             | 113,06   | 93673                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.6                                                                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO (FASE)     | 31,20      | m   | 3,38     | 0,85        | 105,46         | 26,52             | 131,98   | 91924                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.7                                                                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - BRANCO (RETORNO)    | 31,20      | m   | 3,38     | 0,85        | 105,46         | 26,52             | 131,98   | 91924                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.8                                                                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO (FASE)     | 25,80      | m   | 4,90     | 1,23        | 126,42         | 31,73             | 158,15   | 91926                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.9                                                                                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE (TERRA)       | 25,80      | m   | 4,90     | 1,23        | 126,42         | 31,73             | 158,15   | 91926                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.10                                                                                  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL CLARO (NEUTRO) | 25,80      | m   | 4,90     | 1,23        | 126,42         | 31,73             | 158,15   | 91926                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.11                                                                                  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO (FASE)       | 12,75      | m   | 10,57    | 2,64        | 134,77         | 33,66             | 168,43   | 91930                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.12                                                                                  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE (TERRA)         | 12,75      | m   | 10,57    | 2,64        | 134,77         | 33,66             | 168,43   | 91930                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.13                                                                                  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL CLARO (NEUTRO)   | 12,75      | m   | 10,57    | 2,64        | 134,77         | 33,66             | 168,43   | 91930                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.14                                                                                  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO (FASE)      | 4,00       | m   | 18,89    | 4,72        | 75,56          | 18,88             | 94,44    | 91932                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.15                                                                                  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE (TERRA)        | 4,00       | m   | 18,89    | 4,72        | 75,56          | 18,88             | 94,44    | 91932                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.16                                                                                  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL CLARO (NEUTRO)  | 4,00       | m   | 18,89    | 4,72        | 75,56          | 18,88             | 94,44    | 91932                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.17                                                                                  | TOMADA DUPLA MONOFASICA - 20A- F+N+T EMBUTIR INCLUINDO SUPORTE E PLACA                                                                                | 3,00       | un  | 43,48    | 10,87       | 130,44         | 32,61             | 163,05   | 91997                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.18                                                                                  | INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TOMADAS - 20A - F+N+T EMBUTIR INCLUINDO SUPORTE E PLACA                                                                     | 2,00       | un  | 83,42    | 20,86       | 166,84         | 41,72             | 208,56   | 92025                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.19                                                                                  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 mm (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | 4,00       | m   | 21,91    | 5,48        | 87,64          | 21,92             | 109,56   | 95728                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.20                                                                                  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 mm (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                          | 2,00       | un. | 14,98    | 3,75        | 29,96          | 7,50              | 37,46    | 91885                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.21                                                                                  | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO                                                                                                        | 4,70       | m   | 7,62     | 3,27        | 35,81          | 15,37             | 51,18    | 90443                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.22                                                                                  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 mm (1")                                                                                           | 18,90      | m   | 21,57    | 5,39        | 407,67         | 101,87            | 509,54   | 91835                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.24                                                                                  | LUMINÁRIA LED PAFLON 13W DE SOBREPOR BRANCO FRIO 6000k - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | 4,00       | un  | 29,81    | 7,45        | 119,24         | 29,80             | 149,04   | 103782                     | 25,00% | 69,29%                 |
| 9.25                                                                                  | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA SOBREPOR RESISTENTE AO CALOR, CHURRASQUEIRA                                                                                  | 2,00       | un  | 89,18    | 22,30       | 178,36         | 44,60             | 222,96   | 97607                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                                                                                        |            |     |          |             | 2.708,19       | 665,49            | 3.373,68 |                            |        |                        |
| 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                                       |                                                                                                                                                       |            |     |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
| 10.3                                                                                  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 mm                                                                                                                        | 23,45      | m   | 12,35    | 5,29        | 289,61         | 124,05            | 413,66   | 89402                      | 25,00% | 69,29%                 |

| Obra: REFORMA PAVILHÃO MANOEL RAMOS DE CASTILHOS                                      |                                                               |            |    |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------------|----------------|-------------------|----------|----------------------------|--------|------------------------|
| RELATÓRIO GLOBAL - Data: junho/2026                                                   |                                                               |            |    |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
| Endereço: Rua Prof. Francisco Stawinski, 424 - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos |                                                               |            |    |          |             |                |                   |          |                            |        |                        |
| Item                                                                                  | Descrição                                                     | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total    | Sinapi 05/26 S/Desoneração | BDI    | Encargos Sociais (Mês) |
| 10.4                                                                                  | JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 mm                          | 3,00       | un | 9,48     | 4,07        | 28,44          | 12,21             | 40,65    | 89362                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.5                                                                                  | TÊ PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 mm                                  | 1,00       | un | 13,12    | 5,63        | 13,12          | 5,63              | 18,75    | 89395                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.9                                                                                  | REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 25 mm                            | 11,00      | un | 34,92    | 14,97       | 384,12         | 164,67            | 548,79   | 94489                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.14                                                                                 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO                | 1,50       | m  | 7,62     | 3,27        | 11,43          | 4,91              | 16,34    | 90443                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.21                                                                                 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, 75 mm, FORNECIDO E INSTALADO        | 14,50      | m  | 24,42    | 10,47       | 354,09         | 151,82            | 505,91   | 89799                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.22                                                                                 | JOELHO 90°, PVC, ESGOTO PREDIAL, 75 mm FORNECIDO E INSTALADO  | 1,00       | un | 22,78    | 9,77        | 22,78          | 9,77              | 32,55    | 89737                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.23                                                                                 | TÊ, PVC, ESGOTO PREDIAL, 75 mm FORNECIDO E INSTALADO          | 1,00       | un | 42,28    | 18,12       | 42,28          | 18,12             | 60,40    | 89795                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.24                                                                                 | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, 50 mm FORNECIDO E INSTALADO         | 15,00      | m  | 15,02    | 6,44        | 225,30         | 96,60             | 321,90   | 89798                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.25                                                                                 | JOELHO 90° , PVC, ESGOTO PREDIAL, 50 mm FORNECIDO E INSTALADO | 3,00       | un | 14,80    | 6,34        | 44,40          | 19,02             | 63,42    | 89731                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.26                                                                                 | TÊ, PVC, ESGOTO PREDIAL 50 mm, FORNECIDO E INSTALADO          | 1,00       | un | 27,09    | 11,61       | 27,09          | 11,61             | 38,70    | 89785                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 10.28                                                                                 | CAIXA DE GORDURA 19L CIRCULAR EM PVC DIÂMETRO INTERNO 30 cm   | 1,00       | un | 438,26   | 187,83      | 438,26         | 187,83            | 626,09   | 98110                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                |            |    |          |             | 1.880,92       | 806,24            | 2.687,16 |                            |        |                        |

| Obra: REFORMA PAVILHAO MANOEL RAMOS DE CASTILHOS                                      |                                                                                                                                                                                         |            |    |          |             |                |                   |            |                            |        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|
| RELATÓRIO GLOBAL - Data: junho/2026                                                   |                                                                                                                                                                                         |            |    |          |             |                |                   |            |                            |        |                        |
| Endereço: Rua Prof. Francisco Stawinski, 424 - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos |                                                                                                                                                                                         |            |    |          |             |                |                   |            |                            |        |                        |
| Item                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                               | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total Material | Total Mão-de-Obra | Total      | Sinapi 05/26 S/Desoneração | BDI    | Encargos Sociais (Mês) |
| 11                                                                                    | PINTURA                                                                                                                                                                                 |            |    |          |             |                |                   |            |                            |        |                        |
| 11.1                                                                                  | SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS, EXTERNA, PAREDES E PISO ARQUIBANCADAS - 1 DEMÃO                                                                                                          | 178,82     | m² | 6,62     | 1,66        | 1.183,79       | 296,84            | 1.480,63   | 88414                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 11.2                                                                                  | PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA SOBRE REBOCO - 2 DEMÃOS                                                                                                                                    | 668,64     | m² | 26,85    | 6,71        | 17.952,98      | 4.486,57          | 22.439,55  | 88424                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                                                                                                                          |            |    |          |             | 19.136,77      | 4.783,41          | 23.920,18  |                            |        |                        |
| 12                                                                                    | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                         |            |    |          |             |                |                   |            |                            |        |                        |
| 12.1                                                                                  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", " | 28,00      | m  | 457,28   | 195,98      | 12.803,84      | 5.487,44          | 18.291,28  | 99842                      | 25,00% | 69,29%                 |
| 12.2                                                                                  | LIMPEZA TOTAL DA OBRA COM PANO ÚMIDO                                                                                                                                                    | 131,18     | m² | 0,54     | 4,87        | 70,84          | 638,85            | 709,69     | 99803                      | 25,00% | 69,29%                 |
|                                                                                       | Total do Grupo                                                                                                                                                                          |            |    |          |             | 12.874,68      | 6.126,29          | 19.000,97  |                            |        |                        |
| VALOR TOTAL ORÇAMENTOS R\$                                                            |                                                                                                                                                                                         |            |    |          |             | 266.110,64     | 97.772,62         | 363.883,26 |                            |        |                        |

São Marcos-RS, 17 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente



PABLO CANDIDO CORREA  
Data: 18/06/2026 16:31:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Candido Corrêa  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 219.898