PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE PLANO DIRETOR

DATA BASE SINAPI: 01-24 (DES.)			APELIDO DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO UBS PRADO	MUNICÍPIO/UF: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS				BDI:	26,62%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
AMPLICAÇÃO UBS PRADO									R$ 12.339,66
1.									R$ 12.339,66
1.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (BT)						R$ 12.339,66
1.1.1	SINAPI-I	993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	70,00	R$ 1,80	26,62%	R$ 2,28	R$ 159,54
1.1.2	SINAPI-I	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	250,00	R$ 2,51	26,62%	R$ 3,18	R$ 794,54
1.1.3	SINAPI-I	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	90,00	R$ 5,61	26,62%	R$ 7,10	R$ 639,30
1.1.4	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	7,00	R$ 8,38	26,62%	R$ 10,61	R$ 74,28
1.1.5	Composição	011	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EM PVC / EMBUTIR SEM BARRAMENTO MONOFÁSICO PARA 12/16 DISJUNTORES TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 105,86	26,62%	R$ 134,04	R$ 134,04
1.1.6	Composição	014	LUMINARIA LED TUBULAR SLIM 120CM-6500K BRANCO FRIO-POTENCIA 36/40W-BIVOLT- COM DUAS LÂMPADAS-DIMENSOES 120X7,5X2,5CM-BLINDADA CONTRA INSETOS-FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 118,97	26,62%	R$ 150,64	R$ 1.355,76
1.1.7	SINAPI-I	12128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	R$ 10,93	26,62%	R$ 13,84	R$ 13,84
1.1.8	SINAPI-I	38068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	R$ 16,78	26,62%	R$ 21,25	R$ 42,49
1.1.9	SINAPI-I	38076	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	18,00	R$ 20,68	26,62%	R$ 26,19	R$ 471,33
1.1.10	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	2,00	R$ 16,24	26,62%	R$ 20,56	R$ 41,13
1.1.11	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	R$ 17,16	26,62%	R$ 21,73	R$ 325,92

1.1.12	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,00	R$ 22,07	26,62%	R$ 27,95	R$ 335,34
1.1.13	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	R$ 21,77	26,62%	R$ 27,57	R$ 661,56
1.1.14	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 12,40	26,62%	R$ 15,70	R$ 1.570,09
1.1.15	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R$ 13,14	26,62%	R$ 16,64	R$ 499,14
1.1.16	SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,50	R$ 27,14	26,62%	R$ 34,36	R$ 17,18
1.1.17	SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	10,00	R$ 0,67	26,62%	R$ 0,85	R$ 8,48
1.1.18	SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	10,00	R$ 0,47	26,62%	R$ 0,60	R$ 5,95
1.1.19	SINAPI-I	3860	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	R$ 5,22	26,62%	R$ 6,61	R$ 66,10
1.1.20	SINAPI-I	3905	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	R$ 11,96	26,62%	R$ 15,14	R$ 90,86
1.1.21	SINAPI-I	3871	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	R$ 21,16	26,62%	R$ 26,79	R$ 80,38
1.1.22	SINAPI-I	3906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,00	R$ 1,75	26,62%	R$ 2,22	R$ 26,59
1.1.23	Composição	025	CAIXA PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 8,80	26,62%	R$ 11,14	R$ 89,14
1.1.24	Composição	026	CAIXA PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R$ 10,56	26,62%	R$ 13,37	R$ 187,20
1.1.25	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	R$ 25,72	26,62%	R$ 32,57	R$ 2.931,00
1.1.26	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	90,00	R$ 15,08	26,62%	R$ 19,09	R$ 1.718,49

SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2024.

GONZALO BONFIGLIO
ENG. ELETRICISTA CREA RS 120574
ART Nº 12575221