

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ESQUINA BUDEL, INDEPENDÊNCIA - RS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
DATA BASE: SICRO 10-2025, ANP 01-2026
BDI 1: 25,36% BDI 2 INSUMOS: 15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant	Custo Unitário sem BDI (R$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R$)	Preço Total (R$)
1			**ESQUINA BUDEL**						416.033,49
1.1			Revestimento Asfáltico						
1.1.1	SICRO	3806402	Limpeza e lavagem da pista	M2	4.692,00	2,78	25,36%	3,49	16.375,08
1.1.2	SICRO	CP1	Execução de Pintura de ligação RR-2C	M2	4.496,50	1,20	25,36%	1,50	6.744,75
1.1.3	SICRO	CP2	Execução de Reperfilagem com PMQ - 3cm	M3	134,90	201,78	25,36%	252,95	34.122,96
1.1.4	SICRO	CP4	Usinagem de CBUQ com CAP 50/70, para capa de rolamento, PARA PMQ (2,488 TON/M3)	T	335,63	193,89	25,36%	243,06	81.578,23
1.1.5	SICRO	CP1	Execução de Pintura de ligação RR-2C	M2	2.815,20	1,20	25,36%	1,50	4.222,80
1.1.6	SICRO	CP3	Execução de Revestimento Asfáltico com CBUQ - 3cm	M3	84,46	201,78	25,36%	252,95	21.364,16
1.1.7	SICRO	CP5	Usinagem de CBUQ com CAP 50/70, para capa de rolamento PARA CBUQ (2,634 TON/M3)	T	222,47	193,89	25,36%	243,06	54.073,56
1.1.8	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	T.KM	25.114,50	0,82	25,36%	1,03	25.867,94
1.1.9	ANP	ANP1	RR-2C - ANP + ICMS (17%) PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	kg	3.290,27	3,27	15,00%	3,76	12.371,42
1.1.10	ANP	ANP2	Cap 50/70 - ANP + ICMS (17%) PARA PMQ	T	15,27	3.944,43	15,00%	4.536,09	69.266,09
1.1.11	ANP	ANP3	Cap 50/70 - ANP + ICMS (17%) PARA CBUQ	T	12,59	3.944,43	15,00%	4.536,09	57.109,37
1.1.12	SICRO	CP6	Transporte de insumos asfalticos	TXKM	13.372,80	0,50	25,36%	0,63	8.424,86
2.1			Administração Local de Obra						
2.1.1	SICRO	P9894	Engenheiro	H	50,00	213,94	25,36%	268,20	13.410,00
2.1.2	SICRO	P9887	Encarregado geral	H	93,00	70,77	25,36%	88,72	8.250,96
2.1.3	SICRO	88255	Auxiliar técnico de Engenharia com encargos complementares	H	77,00	29,54	25,36%	37,03	2.851,31
						VALOR TOTAL GLOBAL			**416.033,49**
						VALOR DE MATERIAL			**332.826,79**
						VALOR DE MÃO DE OBRA			**83.206,70**

Independência,outubro de 2026

FELIPE FERON KIRSCHNER:03511354056
Assinado digitalmente por FELIPE FERON KIRSCHNER:03511354056
Localização: Independência-RS
Data: 2026.10.27 09:58:16 -03'00'

Felipe Feron Kirschner
Eng. Civil – CREA RS228770
Responsável Técnico

EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009
Assinado digitalmente por EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009
Localização: Independência-RS
Data: 2026.10.27 09:59:35 -03'00'

Eduardo Marasca
Prefeito Municipal