PREFEITURA DE LAJEADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Lajeado - PML

OBJETO

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

REFERÊNCIAS: SINAPI 03/2026 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,22%

ENCARGOS SOCIAIS: PORTO ALEGRE - RS | Encargos sociais COM desoneração: Horista: 96,12% Mensalista: 56,67% | Data de emissão: 10/04/2026

ITEM	FONTE	UF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR MAT. + BDI	VALOR M.O. + BDI	VALOR PARCIAL + BDI
1.				**PISO INTERTRAVADO - 6 CM**					**R$ 87,84**	**R$ 17,21**	**R$ 105,05**
1.1	CPU	RS	1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COMPOSTO POR BLOCO RETANGULAR DE COR NATURAL DE 20 X 10 CM DE ESPESSURA DE 6 CM. INCLUSO LASTRO GRANULAR DE BRITA COM 5 CM DE ESPESSURA. INCLUSO REJUNTE DE ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE 25 MM.	METRO QUADRADO	1,00	R$ 83,90	R$ 105,05	R$ 87,84	R$ 17,21	R$ 105,05
2.				**CONCRETO MOLDADO IN LOCO - NÃO ARMADO - 8 CM**					**R$ 93,86**	**R$ 50,41**	**R$ 144,27**
2.1	CPU	RS	2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 8 CM. CONCRETO COM FCK DE 25 MPA. JUNTA DE DILATAÇÃO DO TIPO JUNTA SERRADA (5 MM) A CADA 3 METROS E SELANTE PU (POLIURETANO). INCLUSO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS. INCLUSO LASTRO GRANULAR DE BRITA COM 5 CM DE ESPESSURA.	METRO QUADRADO	1,00	R$ 115,22	R$ 144,27	R$ 93,86	R$ 50,41	R$ 144,27
3.				**CONCRETO MOLDADO IN LOCO - ARMADO - 8 CM**					**R$ 122,75**	**R$ 53,24**	**R$ 175,99**
3.1	CPU	RS	3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ARMADO COM TELA SOLDADA Q-92 (MALHA 15 X 15 CM - DIÂMETRO Ø 4,2 MM - ÁREA DE AÇO DE 1,48 KG/M2), COM ESPESSURA DE 8 CM. CONCRETO COM FCK DE 25 MPA. JUNTA DE DILATAÇÃO DO TIPO JUNTA SERRADA (5 MM) A CADA 3 METROS E SELANTE PU (POLIURETANO). INCLUSO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS. INCLUSO LASTRO GRANULAR DE BRITA COM 5 CM DE ESPESSURA.	METRO QUADRADO	1,00	R$ 140,55	R$ 175,99	R$ 122,75	R$ 53,24	R$ 175,99
4.				**PEDRA BASALTO - ATÉ 8 CM**					**R$ 131,98**	**R$ 27,73**	**R$ 159,71**
4.1	CPU	RS	4	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA BASALTO ATÉ 8 CM DE ESPESSURA. INCLUSO CAMADA DE ASSENTAMENTO EM CONCRETO COM TRAÇO 1:3:3 (CIMENTO / AREIA / BRITA) - CONSISTÊNCIA DE FAROFA. INCLUSO REJUNTE COM ARGAMASSA.	METRO QUADRADO	1,00	R$ 127,55	R$ 159,71	R$ 131,98	R$ 27,73	R$ 159,71
5.				**MEIO-FIO**					**R$ 50,40**	**R$ 17,13**	**R$ 67,53**
5.1	CPU	RS	5	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE DIMENSÕES DE 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)(DIMENSÕES APROXIMADAS). INCLUSO CAIAÇÃO DE MEIO-FIO. INCLUSO REBAIXO PARA VEÍCULOS, QUANDO HOUVER. INCLUSO CANTEIRO DE ARBORIZAÇÃO DE 50 X 50 CM COM MEIO-FIO, QUANDO HOUVER.	METRO LINEAR	1,00	R$ 53,93	R$ 67,53	R$ 50,40	R$ 17,13	R$ 67,53
6.				**PISO TÁTIL**					**R$ 130,37**	**R$ 60,11**	**R$ 190,48**
6.1	CPU	RS	6	PISO TÁTIL DE CONCRETO (ALERTA OU DIRECIONAL), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - ESPESSURA DE 2,5 CM.	METRO QUADRADO	1,00	R$ 152,12	R$ 190,48	R$ 130,37	R$ 60,11	R$ 190,48
7.				**RAMPA DE ACESSIBILIDADE**					**R$ 163,54**	**R$ 159,45**	**R$ 322,99**
7.1	CPU	RS	7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM PISO PODOTÁTIL. EXECUTADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DE LAJEADO / LEI 5.848 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - ANEXO III.	UNIDADE	1,00	R$ 257,94	R$ 322,99	R$ 163,54	R$ 159,45	R$ 322,99
8.				**DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E/OU REMOÇÃO DE ENTULHO**					**R$ 50,54**	**R$ 98,78**	**R$ 149,32**
8.1	CPU	RS	8	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE (PAVER / PEDRA / CONCRETO) E/OU REMOÇÃO DE ENTULHO PARA DESCARTE. COMPLETO, INCLUSO RETIRADA DE MEIO-FIO, VEGETAÇÃO, ÁRVORES E EQUIPAMENTOS, QUANDO HOUVER. DEMOLIÇÃO E DESCARTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA.	METRO CÚBICO	1,00	R$ 119,25	R$ 149,32	R$ 50,54	R$ 98,78	R$ 149,32
9.				**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					**R$ 2,47**	**R$ 7,58**	**R$ 10,05**
9.1	CPU	RS	9	PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO INCLUINDO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO.	METRO QUADRADO	1,00	R$ 8,03	R$ 10,05	R$ 2,47	R$ 7,58	R$ 10,05

CALEBE PEDROSO HORBACH
Engenheiro Civil
CREA RS 243.486

Assinado eletronicamente por **CALEBE PEDROSO HORBACH,** em 04/08/2026 14:12:06
Verifique a autenticidade em www.lajeado.rs.gov.br/autenticacao com a chancela IJ58.NGMI.6RDK.WNGJ