PREFEITURA DE LAJEADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Secretaria do **Planejamento, Urbanismo e Mobilidade**

PROPONENTE / TOMADOR					
Prefeitura Municipal de Lajeado - PML					
OBJETO	**REFERÊNCIAS:**			**BDI**	**ENCARGOS SOCIAIS**
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	**SINAPI**	**03/2026**	**COM DESONERAÇÃO**	**25,22%**	**PORTO ALEGRE - RS | Encargos sociais COM desoneração: Horista: 96,12% Mensalista: 56,67% | Data de emissão: 10/04/2026**

VALOR TOTAL POR EMPRESA CREDENCIADA

MATERIAL	M.O	TOTAL
R$ 2.445.453,86	R$ 1.101.614,14	R$ 3.547.068,00

ITEM	FONTE	UF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR MAT. + BDI	VALOR M.O. + BDI	VALOR PARCIAL + BDI
1.				**PISO INTERTRAVADO - 6 CM**					**R$ 439.161,25**	**R$ 86.088,75**	**R$ 525.250,00**
1.1	CPU	RS	1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COMPOSTO POR BLOCO RETANGULAR DE COR NATURAL DE 20 X 10 CM DE ESPESSURA DE 6 CM. INCLUSO LASTRO GRANULAR DE BRITA COM 5 CM DE ESPESSURA. INCLUSO REJUNTE DE ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE 25 MM.	METRO QUADRADO	5000,00	R$ 83,90	R$ 105,05	R$ 439.161,25	R$ 86.088,75	R$ 525.250,00
2.				**CONCRETO MOLDADO IN LOCO - NÃO ARMADO - 8 CM**					**R$ 469.282,14**	**R$ 252.067,86**	**R$ 721.350,00**
2.1	CPU	RS	2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 8 CM. CONCRETO COM FCK DE 25 MPA. JUNTA DE DILATAÇÃO DO TIPO JUNTA SERRADA (5 MM) A CADA 3 METROS E SELANTE PU (POLIURETANO). INCLUSO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS. INCLUSO LASTRO GRANULAR DE BRITA COM 5 CM DE ESPESSURA.	METRO QUADRADO	5000,00	R$ 115,22	R$ 144,27	R$ 469.282,14	R$ 252.067,86	R$ 721.350,00
3.				**CONCRETO MOLDADO IN LOCO - ARMADO - 8 CM**					**R$ 245.492,92**	**R$ 106.487,08**	**R$ 351.980,00**
3.1	CPU	RS	3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ARMADO COM TELA SOLDADA Q-92 (MALHA 15 X 15 CM - DIÂMETRO Ø 4,2 MM - ÁREA DE AÇO DE 1,48 KG/M2), COM ESPESSURA DE 8 CM. CONCRETO COM FCK DE 25 MPA. JUNTA DE DILATAÇÃO DO TIPO JUNTA SERRADA (5 MM) A CADA 3 METROS E SELANTE PU (POLIURETANO). INCLUSO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS. INCLUSO LASTRO GRANULAR DE BRITA COM 5 CM DE ESPESSURA.	METRO QUADRADO	2000,00	R$ 140,55	R$ 175,99	R$ 245.492,92	R$ 106.487,08	R$ 351.980,00
4.				**PEDRA BASALTO - ATÉ 8 CM**					**R$ 263.947,54**	**R$ 55.472,46**	**R$ 319.420,00**
4.1	CPU	RS	4	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA BASALTO ATÉ 8 CM DE ESPESSURA. INCLUSO CAMADA DE ASSENTAMENTO EM CONCRETO COM TRAÇO 1:3:3 (CIMENTO / AREIA / BRITA) - CONSISTÊNCIA DE FAROFA. INCLUSO REJUNTE COM ARGAMASSA.	METRO QUADRADO	2000,00	R$ 127,55	R$ 159,71	R$ 263.947,54	R$ 55.472,46	R$ 319.420,00
5.				**MEIO-FIO**					**R$ 453.599,14**	**R$ 154.170,86**	**R$ 607.770,00**
5.1	CPU	RS	5	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE DIMENSÕES DE 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)(DIMENSÕES APROXIMADAS). INCLUSO CAIAÇÃO DE MEIO-FIO. INCLUSO REBAIXO PARA VEÍCULOS, QUANDO HOUVER. INCLUSO CANTEIRO DE ARBORIZAÇÃO DE 50 X 50 CM COM MEIO-FIO, QUANDO HOUVER.	METRO LINEAR	9000,00	R$ 53,93	R$ 67,53	R$ 453.599,14	R$ 154.170,86	R$ 607.770,00
6.				**PISO TÁTIL**					**R$ 456.266,58**	**R$ 210.413,42**	**R$ 666.680,00**
6.1	CPU	RS	6	PISO TÁTIL DE CONCRETO (ALERTA OU DIRECIONAL), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - ESPESSURA DE 2,5 CM.	METRO QUADRADO	3500,00	R$ 152,12	R$ 190,48	R$ 456.266,58	R$ 210.413,42	R$ 666.680,00
7.				**RAMPA DE ACESSIBILIDADE**					**R$ 32.706,98**	**R$ 31.891,02**	**R$ 64.598,00**
7.1	CPU	RS	7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM PISO PODOTÁTIL. EXECUTADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DE LAJEADO / LEI 5.848 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - ANEXO III.	UNIDADE	200,00	R$ 257,94	R$ 322,99	R$ 32.706,98	R$ 31.891,02	R$ 64.598,00
8.				**DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E/OU REMOÇÃO DE ENTULHO**					**R$ 50.533,95**	**R$ 98.786,05**	**R$ 149.320,00**
8.1	CPU	RS	8	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE (PAVER / PEDRA / CONCRETO) E/OU REMOÇÃO DE ENTULHO PARA DESCARTE. COMPLETO, INCLUSO RETIRADA DE MEIO-FIO, VEGETAÇÃO, ÁRVORES E EQUIPAMENTOS, QUANDO HOUVER. DEMOLIÇÃO E DESCARTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA.	METRO CÚBICO	1000,00	R$ 119,25	R$ 149,32	R$ 50.533,95	R$ 98.786,05	R$ 149.320,00
9.				**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					**R$ 34.463,36**	**R$ 106.236,64**	**R$ 140.700,00**
9.1	CPU	RS	9	PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO INCLUINDO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO.	METRO QUADRADO	14000,00	R$ 8,03	R$ 10,05	R$ 34.463,36	R$ 106.236,64	R$ 140.700,00

_____

CALEBE PEDROSO HORBACH
Engenheiro Civil
CREA RS 243.486

Assinado eletronicamente por **CALEBE PEDROSO HORBACH,** em 04/08/2026 14:12:33
Verifique a autenticidade em www.lajeado.rs.gov.br/autenticacao com a chancela BZPN.LPC8.DTA9.4IFA