I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
não se aplica	não se aplica	SMVOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	não se aplica	Bento Goncalves	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
não se aplica									**1.075.440,40**	
1.			**FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL**					**-**	**1.075.440,40**	
1.1.			**CONCRETO USINADO - SEM BOMBEAMENTO**					**-**	**580.830,40**	
1.1.1.	Cotação	SINAPI-I 34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	220,00	724,00	BDI 1	724,00	159.280,00	RA
1.1.2.	Cotação	SINAPI-I 34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	220,00	701,76	BDI 1	701,76	154.387,20	RA
1.1.3.	Cotação	SINAPI-I 34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	180,00	741,50	BDI 1	741,50	133.470,00	RA
1.1.4.	Cotação	SINAPI-I 34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	180,00	742,74	BDI 1	742,74	133.693,20	RA
1.2.			**CONCRETO USINADO - COM BOMBEAMENTO (bomba estacionária / lança telescópica)**					**-**	**494.610,00**	
1.2.1.	Cotação	SINAPI-I 1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	180,00	726,40	BDI 1	726,40	130.752,00	RA
1.2.2.	Cotação	SINAPI-I 1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	180,00	730,00	BDI 1	730,00	131.400,00	RA
1.2.3.	Cotação	SINAPI-I 1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	150,00	733,00	BDI 1	733,00	109.950,00	RA
1.2.4.	Cotação	SINAPI-I 11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	150,00	816,72	BDI 1	816,72	122.508,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A licitante deverá obrigatóriamente apresentar a composição analítica referenciada SINAPI, demonstrando a relação de insumos/serviços de fabricação e de serviços de transporte até a SMVOP (Rua Joana Guindani Tonello, 1381, Industrial, Bento Gonçalves-RS), conforme planilha analítica de composições orçamentárias, em anexo, para todos os itens que der seu lance.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bento Goncalves
Local

sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL KOLLING
CREA/CAU: RS276880
ART/RRT: 14355149

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL KOLLING
Data: 01/10/2026 07:31:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br