



ALIMENTAÇÃO DO QGBT DO PRÉDIO




PLANTA - INFORMAÇÃO DE POSTEAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE MALHA DO ATERRAMENTO

Escala: Sem escala
Medidas em mm.




DETALHE ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIÇÃO

Escala: Sem escala


DIAGRAMA UNIFILAR PROJETADO

Sem escala




DETALHES MEDIÇÃO

Escala: Sem escala
Medidas em mm.




DETALHES MEDIÇÃO

Escala: Sem escala
Medidas em mm.



DETALHES DO POSTE DE TRANSFORMAÇÃO

Escala: Sem escala
Medidas em mm.




DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5kVA - 380/220V
2 - POSTE DE CONCRETO CÔNICO, 12 METROS , 600daN, COM BASE CONCRETADA
3 - CINTA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO AO POSTE
4 - CONDUTOR DE COBRE 16mm² - ISOLAÇÃO 25kV
5 - PARARAIO POLIMÉRICO CLASSE 25kV - 10kA
6 - CRUZETA DE 2400mm
7 - ISOLADOR DE SUSPENSÃO, POLIMÉRICO, ISOLAÇÃO 25kV
8 - QUADRO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO , CONFORME GED 2861
9 - CONDUTOR DE ATERRAMENTO LIGADO A MALHA GERAL DE ATERRAMENTO, EM COBRE, BITOLA DE 35mm²
10 - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø16X2400mm
11 - TAMPA METÁLICA DE 0,60 x 1,50m, MUNIDAS DE DISPOSITIVO PARA LACRE
12 - CABOS GERAIS DE BT, EM COBRE ISOLAÇÃO 1kV EM EPR 90° C - 3#70(70)mm²
13 - SOBRETAMPA METÁLICA 0,60 x 1,50m, COM FECHADURA PADRÃO CONCESSIONÁRIA
14 - ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE DIAMETRO Ø 4"
15 - CHAVE FUSÍVEL, BASE C, 25kV 300A - ELO 6K
16 - CITA METÁLICA CIRCULAR PARA TRANSFORMADOR
17 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERAMENTO
18 - CABO DE COBRE NÚ DE 50mm² MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE MEDIÇÃO

Escala: Sem escala
Medidas em mm.



PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

Escala: 1/1000



6.8.1.4.2- Caixas destinadas a alojar o medidor e respectivos acessórios, observando-se, quanto ao tipo o seguinte:

a) medição na baixa tensão (postos primários simplificados): montagem em caixa (desenho 30) com compartimento com dispositivos para lacre, destinada à instalação do medidor, chave de aferição e equipamentos de comunicação; providas de portas com trinco e dispositivos para lacre, destinada a receber os condutores de baixa tensão e a alojar os transformadores de corrente; e outro compartimento, acessível ao consumidor, destinado a alojar o disjuntor geral da baixa tensão. Montagens conforme desenho 24. A caixa deverá ser provida de fundo de madeira maciça ou compensada de 7 camadas (exceção se faz na área da Baixada Santista (Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Vicente de Carvalho) em que há alta incidência de ataque de insetos e cupins e que deve ser observado itens 6.8.3.5 e 6.8.4.5).

NOTAS

1. MEDIDAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

REV	DATA	DESENHO	APROV	DESCRIÇÃO
03				
02				
01				
00	30/10/2023	FREIRE		EMISSÃO INICIAL

TORRES GARCIA arquitetura
RESPONSÁVEL

govbr — Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE SCHERER FREIRE
Data: 13/12/2023 07:49:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CNPJ: 33.755.569/0001-49
Tel: (61) 3242-4386 - 99964.7781
enxgarcia.arquitetura@gmail.com

ARQ. PAULO TORRES GARCIA - CAU Nº A13328-0
ENG. ALEXANDRE SCHERER FREIRE - CREA 111.795-D

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA RITA

OBRA: ARQUIBANCADA CAMPO DO CAJÚ		DATA: OUTUBRO/2023
ENDEREÇO: Estrada Itapuí, s/n - BAIRRO CAJÚ - NOVA SANTA RITA / RS		DESENHO: FREIRE
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita / CNPJ: 94309291/0001-48		ESCALA: INDICADA
ESPECIFICAÇÃO: PROJETO SUBESTAÇÃO- ARQUIBANCADA DO CAJU		ÁREA: 893,73m²
	Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita CNPJ:94309291/0001-48	PRANCHA: EL1/1

150x340 mm