CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**CAIXA SEPARDORA ÁGUA E ÓLEO EM POLIETILENO, 100 L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**2.104,39**	**2.110,68**
Cotação	01	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM POLIETILENO, 100 L/H	UN	1	2.004,00	2.004,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,29	31,11
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,59	27,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,15	31,00
Composição	**02**	**PILAR METÁLICO TRELIÇADO EM PERFIS METÁLICOS "U" 100x40x2,00mm EXTERNO E TRELIÇAS INTERNAS PERFIL "U" 93x30x2,00mm COM 5,00m DE COMPRIMENTO, FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ALQUÍDICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.343,21**	**1.386,05**
Cotação	02	PERFIL METÁLICO "U" 93x40x2,00mm	M	7,74	21,45	21,45
Cotação	03	PERFIL METÁLICO "U" 100x40x2,00mm	M	10,6	25,44	25,44
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	29,07	30,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,59	27,13
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	11,5824	13,84	14,40
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	11,5824	53,67	56,14
Composição	**03**	**PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO RETANGULAR 50x30x1,50mm COM CONTRATRAVAMENTO EM X E FECHAMENTO E TELA GALVANIZADA BWG 14, PINTURA ANTICORROSIVA E PINTURA ALQUÍDICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**2.824,35**	**2.888,90**
Cotação	04	TUBO RETANGULAR GALVANIZADO 50x30x1,50mm	M	46	18,26	18,26
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	21,6	28,91	28,91
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,07	30,88
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	25,59	27,13
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	7,68	13,84	14,40
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	7,68	53,67	56,14
SINAPI-I	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	1	81,67	81,67
SINAPI-I	2418	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6	14,99	14,99

20/09/2026
Data

Responsável Técnico: Ígor Kist
CREA/CAU: RS246150

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR MACHADO KIST
Data: 03/11/2026 17:27:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br