PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO - RS

Obra: Gavetas Mortuárias (Módulo 05)	**Área Construção: 69,23 m²**	
Endereço: Cemitério Municipal, Aldeia São Nicolau	**Data: 29/09/2026**	**20,34%**
Município: Rio Pardo - RS	**Referência SINAPI - Agosto 2026**	

PLANILHA COMPOSIÇÕES

ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO	PREÇO TOTAL
01	**COMPOSIÇÃO**		**CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024. (Aproveitado SINAPI - 96557)**	M³			**R$ 864,71**
			MATERIAIS				
	SINAPI - I	001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M³	1,2300000	R$ 683,91	R$ 841,21
						Subtotal	**R$ 841,21**
			MÃO DE OBRA				
	SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3340000	R$ 31,11	R$ 10,39
	SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	R$ 25,81	R$ 12,93
	SINAPI - C	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0920000	R$ 1,47	R$ 0,14
	SINAPI - C	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0750000	R$ 0,54	R$ 0,04
						Subtotal	**R$ 23,50**

ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO	PREÇO TOTAL
02	**COMPOSIÇÃO**		**ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA GRÊS MÉDIA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (Aproveitado SINAPI - 101165)**	M³			**R$ 894,80**
			MATERIAIS				
	MERCADO		PEDRA GRÊS MÉDIA12X22X42 CM	UNID.	75,0000000	R$ 4,80	R$ 360,00
						Subtotal	**R$ 360,00**
			MÃO DE OBRA				
	SINAPI - C	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,1300000	R$ 638,96	R$ 83,06
	SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,2630000	R$ 31,11	R$ 319,28
	SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1320000	R$ 25,81	R$ 132,46
						Subtotal	**R$ 534,80**

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE CORREA BORDIN
Data: 30/09/2026 12:00:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome: Felipe Corrêa Bordin
Título: Arquiteto e Urbanista
CAU/RS: A67424-9

Terça-feira, 29 de setembro de 2026