Prefeitura Municipal de
SAPIRANGA
Cidade das Rosas e do Voo Livre

OBRA/OBJETO:	CASF - REFORMA					
LOCAL/END.	AV. 20 DE SETEMBRO, 4742 - SAPIRANGA / RS	**SINAPI:** 07/2026	**UF:** RS	**ENCARGOS:** COM DESON.		**BDI:** 28,48%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**1**	**CAÇAMBA DE ENTULHO P/ REMOVER MATERIAL DA ESCAVAÇÃO, CALIÇA DAS DEMOLIÇÕES E DEMAIS RETIRADAS DE MATERIAIS**	**UN**	**1**				**R$ 194,67**	**R$ 198,44**	**R$ 393,11**
COTAÇÃO	A	LOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTULHO	UN	1,00	R$ 320,00	R$ 192,00	R$ 128,00	R$ 192,00	R$ 128,00	R$ 320,00
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R$ 24,37	R$ 0,89	R$ 23,48	R$ 2,67	R$ 70,44	R$ 73,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**2**	**ISOLAMENTO DE OBRA EM TELA PLÁSTICA**	**M**	**1**				**R$ 5,88**	**R$ 24,96**	**R$ 30,85**
INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0600000	R$ 7,13	R$ 7,13	R$ -	R$ 0,43	R$ -	R$ 0,43
INSUMO	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	R$ 3,61	R$ 3,61	R$ -	R$ 0,72	R$ -	R$ 0,72
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100000	R$ 13,36	R$ 13,36	R$ -	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13
INSUMO	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,0000000	R$ 3,60	R$ 3,60	R$ -	R$ 3,60	R$ -	R$ 3,60
COMPOSIÇÃO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	R$ 25,22	R$ 0,95	R$ 24,27	R$ 0,50	R$ 12,86	R$ 13,37
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	R$ 28,64	R$ 1,13	R$ 27,51	R$ 0,50	R$ 12,10	R$ 12,60

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**3**	**REMOÇÃO DE CARPETE COM LIXAÇÃO DE CONTRAPISO PARA REMOÇÃO DE COLA**	**M2**	**1**				**R$ 1,03**	**R$ 25,81**	**R$ 26,84**
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 24,37	R$ 0,89	R$ 23,48	R$ 0,45	R$ 11,74	R$ 12,19
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 29,29	R$ 1,15	R$ 28,14	R$ 0,58	R$ 14,07	R$ 14,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**4**	**PISO VINÍLICO LVT, EM RÉGUA, COLADO SOBRE CONTRAPISO REGULARIZADO - 2MM, TEXTURA MADEIRA**	**M2**	**1**				**R$ 210,51**	**R$ 22,38**	**R$ 232,89**
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2805976	R$ 24,37	R$ 0,89	R$ 23,48	R$ 0,25	R$ 6,59	R$ 6,84
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5611954	R$ 29,29	R$ 1,15	R$ 28,14	R$ 0,65	R$ 15,79	R$ 16,44
COTAÇÃO	B	PISO VINÍLICO	M2	1	R$ 98,70	R$ 98,70	R$ -	R$ 98,70	R$ -	R$ 98,70
COTAÇÃO	C	ADESIVO 3,6L	M2	1	R$ 19,03	R$ 19,03	R$ -	R$ 19,03	R$ -	R$ 19,03
COTAÇÃO	D	PRIMER	M2	1	R$ 7,10	R$ 7,10	R$ -	R$ 7,10	R$ -	R$ 7,10
COTAÇÃO	E	ARGAMASSA NIVELANTE	M2	1	R$ 22,40	R$ 22,40	R$ -	R$ 22,40	R$ -	R$ 22,40
COTAÇÃO	F	PRIMER UMIDADE A+B	M2	1	R$ 62,38	R$ 62,38	R$ -	R$ 62,38	R$ -	R$ 62,38

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**5**	**RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA, INCLUINDO METAIS**	**UNID**	**1**				**R$ 76,90**	**R$ 58,20**	**R$ 135,09**
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	R$ 24,37	R$ 0,89	R$ 23,48	R$ 1,12	R$ 29,44	R$ 30,55
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	R$ 28,89	R$ 0,76	R$ 28,13	R$ 0,78	R$ 28,76	R$ 29,54
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	R$ 98,93	R$ 98,93	R$ -	R$ 2,18	R$ -	R$ 2,18
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00	R$ 20,78	R$ 20,78	R$ -	R$ 41,56	R$ -	R$ 41,56
INSUMO	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	1,00	R$ 14,56	R$ 14,56	R$ -	R$ 14,56	R$ -	R$ 14,56
INSUMO	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,00	R$ 16,70	R$ 16,70	R$ -	R$ 16,70	R$ -	R$ 16,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**6**	**RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LOUÇA E AÉREOS DE MADEIRA NOS SANITÁRIOS**	**UNID**	**1**				**R$ 41,68**	**R$ 3,42**	**R$ 45,11**
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R$ 24,37	R$ 0,89	R$ 23,48	R$ 0,09	R$ 2,40	R$ 2,50
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 28,89	R$ 0,76	R$ 28,13	R$ 0,03	R$ 1,02	R$ 1,05
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00	R$ 20,78	R$ 20,78	R$ -	R$ 41,56	R$ -	R$ 41,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**7**	**RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE METAIS (CANOPLAS, REGISTROS E OUTROS METAIS SANITÁRIOS NAS PAREDES**	**UNID**	**1**				**R$ 41,68**	**R$ 3,42**	**R$ 45,11**
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R$ 24,37	R$ 0,89	R$ 23,48	R$ 0,09	R$ 2,40	R$ 2,50
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 28,89	R$ 0,76	R$ 28,13	R$ 0,03	R$ 1,02	R$ 1,05
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00	R$ 20,78	R$ 20,78	R$ -	R$ 41,56	R$ -	R$ 41,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**8**	**PORTA DE CORRER DE MADEIRA 70x210, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR**	**UNID**	**1**				**R$ 743,08**	**R$ 3,35**	**R$ 746,44**
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R$ 24,37	R$ 0,89	R$ 23,48	R$ 0,09	R$ 2,40	R$ 2,50
COMPOSIÇÃO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R$ 27,39	R$ 1,07	R$ 26,32	R$ 0,04	R$ 0,95	R$ 0,99
COTAÇÃO	G	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, MODELO DE SOBREPOR, ACABAMENTO PARA VERNIZ, 70 X 210 CM, DE SOBREPOR, INCLUSO KIT COMPLETO DE INSTALACAO (TRILHO, ROLDANAS, FECHADURA E ACESSORIOS)	UNID	1,00	R$ 742,95	R$ 742,95	R$ -	R$ 742,95	R$ -	R$ 742,95

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	UNIT. MAT.	UNIT. M.O.	TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	VALOR TOTAL
PRÓPRIA	**9**	**LIXAMENTO E LIMPEZA PARA REPINTURA EM TINTA ACRÍLICA**	**M2**	**1**				**R$ 1,03**	**R$ 7,78**	**R$ 8,82**
COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	R$ 31,00	R$ 1,13	R$ 29,87	R$ 0,29	R$ 7,78	R$ 8,08
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,50	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ -	R$ 0,74	R$ -	R$ 0,74