COMPOSIÇÕES

Composição 1				COEF.		CUSTO	PREÇO	
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAIXA DE 5 M3						M	**R$**	**416,96**
MERCADO		CAIXA DE ENTULHO DE 5 M³	UM	1,00	R$	370,00	**R$**	**370,00**
88316		SERVENTE DE OBRAS	H	2,00	R$	23,48	**R$**	**46,96**

Composição 2				COEF.		CUSTO	PREÇO	
PSST - PLANO DE SEGURANÇA E SAPUDE DO TRABALHO, PROJETO E ACOMPANHAMENTO						UNIDADE	**R$**	**2.899,75**
90777		ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R$	370,00	**R$**	**2.590,00**
100309		TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R$	44,25	**R$**	**309,75**

Composição 3				COEF.		CUSTO	PREÇO	
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO OU METÁLICA						M2	**R$**	**14,84**
88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R$	27,25	**R$**	**5,45**
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R$	23,48	**R$**	**9,39**

Composição 4				COEF.		CUSTO	PREÇO	
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO						M2	**R$**	**176,05**
88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1439263	R$	27,25	**R$**	**3,92**
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1541187	R$	23,48	**R$**	**3,62**
MERCADO		CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 1100MM - 0,5MM, ABAS 25/30CM	UN	1,0800000	R$	51,92	**R$**	**56,07**
4302		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4,0000000	R$	15,94	**R$**	**63,76**
1607		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	4,0000000	R$	12,17	**R$**	**48,68**

Composição 5				COEF.		CUSTO	PREÇO	
REFORÇO DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE TELHADO						M	**R$**	**14,37**
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952000	R$	27,25	**R$**	**5,32**
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993423	R$	23,48	**R$**	**2,33**
40568		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	R$	51,92	**R$**	**1,56**
4415		SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PE	M	1,0000000	R$	5,16	**R$**	**5,16**

Composição 6				COEF.		CUSTO	PREÇO	
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024						M2	**R$**	**122,42**
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4001000	R$	27,25	**R$**	**10,90**
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250312	R$	28,25	**R$**	**3,53**
39387		LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,0000000	R$	29,25	**R$**	**29,25**
43990		LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 1 LAMPADA T8 FL	UN	1,0000000	R$	31,25	**R$**	**31,25**
MERCADO		REATOR 18W	UN	1,00	R$	47,49	**R$**	**47,49**

ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSECA:75169770049

Assinado de forma digital por ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSECA:75169770049
Dados: 2026.09.29 16:57:15 -03'00'