PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

ESTIMATIVA DE DMTS CAP

ORIGEM	DESTINO	COORDENADAS	DMT (Km)
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS)	Ivoti	29°37'51.63"S , 51° 8'49.16"O	30,00
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS)	Dois Irmãos	29°38'6.29"S, 51° 8'4.56"O	30,00
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS)	Portão	29°43"37.14' S , 51°15'28.73" O	35,00
		Média	31,67
		Mediana	30,00
		DMT Adotada	**30,00**

OBSERVAÇÃO:

Distância da refinaria até a usina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS

COORDENADAS	ORIGEM	DESTINO	DMT (Km)
29°37'51.63"S , 51° 8'49.16"O	Ivoti	Estrada da Vigia - Etapa 01	31,00
29°38'6.29"S, 51° 8'4.56"O	Dois Irmãos	Estrada da Vigia - Etapa 01	34,00
29°43"37.14' S , 51°15'28.73" O	Portão	Estrada da Vigia - Etapa 01	35,00
		Média	33,33
		Mediana	34,00
		DMT Adotada	**34,00**
		DMT até 30 km	**30,00**
		DMT excedente a 30 km	**4,00**

OBSERVAÇÃO:

Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Estrada Projetada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

ESTIMATIVA DE DMTS JAZIDA E BOTA FORA

COORDENADAS	ORIGEM	DESTINO	DMT (Km)
29°32'45.82"S , 51°28'50.10"O	Jazida própria do Município	Estrada da Vigia - Etapa 01	5,00
		Média	5,00
		Mediana	5,00
		DMT Adotada	**5,00**

OBSERVAÇÃO:

Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada