**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS**

**ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REFERÊNCIA | | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | | | PREÇO TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE | CÓDIGO | | | | MDO | MAT | TOT | MDO | MAT | TOTAL |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | **R$ 11.360,03** | **R$ 5.137,98** | **R$ 16.498,01** |
| 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,48 | R$ 58,16 | R$ 548,93 | R$ 607,09 | R$ 376,88 | R$ 3.557,06 | R$ 3.933,94 |
| 1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,88 | R$ 58,16 | R$ 548,93 | R$ 607,09 | R$ 167,50 | R$ 1.580,92 | R$ 1.748,42 |
| 1.3 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | 1,00 | R$ 10.815,65 | R$ - | R$ 10.815,65 | R$ 10.815,65 | R$ - | R$ 10.815,65 |
| **2** | **SISTEMA DE DRENAGEM** | | | | | | | | **R$ 24.804,08** | **R$ 129.035,97** | **R$ 153.840,05** |
| **2.1** | **SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA (DENTRO DO CAMPO)** | | | | | | | | **R$ 16.959,73** | **R$ 102.646,77** | **R$ 119.606,50** |
| 2.1.1 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 850,40 | R$ 10,05 | R$ 63,73 | R$ 73,78 | R$ 8.546,52 | R$ 54.195,99 | R$ 62.742,51 |
| 2.1.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 002 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL - ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO SINAPI 102666 | M | 260,00 | R$ 19,00 | R$ 117,32 | R$ 136,32 | R$ 4.940,00 | R$ 30.503,20 | R$ 35.443,20 |
| 2.1.3 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 003 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 102710 | UND | 44,00 | R$ 46,99 | R$ 170,95 | R$ 217,94 | R$ 2.067,56 | R$ 7.521,80 | R$ 9.589,36 |
| 2.1.4 | SINAPI | 102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UND | 4,00 | R$ 19,68 | R$ 71,60 | R$ 91,28 | R$ 78,72 | R$ 286,40 | R$ 365,12 |
| 2.1.5 | SINAPI | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 48,00 | R$ 6,51 | R$ 22,55 | R$ 29,06 | R$ 312,48 | R$ 1.082,40 | R$ 1.394,88 |
| 2.1.6 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 156,86 | R$ 1,49 | R$ 7,66 | R$ 9,15 | R$ 233,72 | R$ 1.201,55 | R$ 1.435,27 |
| 2.1.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | 1.788,20 | R$ 0,43 | R$ 3,10 | R$ 3,53 | R$ 768,93 | R$ 5.543,42 | R$ 6.312,35 |
| 2.1.8 | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 19,61 | R$ - | R$ 113,56 | R$ 113,56 | R$ - | R$ 2.226,91 | R$ 2.226,91 |
| 2.1.9 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | 27,45 | R$ 0,43 | R$ 3,10 | R$ 3,53 | R$ 11,80 | R$ 85,10 | R$ 96,90 |
| **2.2** | **SISTEMA DE DRENAGEM EXTERNA** | | | | | | | | **R$ 7.844,35** | **R$ 26.389,20** | **R$ 34.233,55** |
| 2.2.1 | SINAPI | 102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 61,20 | R$ 6,98 | R$ 8,52 | R$ 15,50 | R$ 427,18 | R$ 521,42 | R$ 948,60 |
| 2.2.2 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6,12 | R$ 79,96 | R$ 135,56 | R$ 215,52 | R$ 489,36 | R$ 829,62 | R$ 1.318,98 |
| 2.2.3 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 6,12 | R$ 1,49 | R$ 7,66 | R$ 9,15 | R$ 9,12 | R$ 46,88 | R$ 56,00 |
| 2.2.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | 8,57 | R$ 0,43 | R$ 3,10 | R$ 3,53 | R$ 3,69 | R$ 26,56 | R$ 30,25 |
| 2.2.5 | SINAPI | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 102,00 | R$ 18,29 | R$ 172,62 | R$ 190,91 | R$ 1.865,58 | R$ 17.607,24 | R$ 19.472,82 |
| 2.2.6 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UND | 3,00 | R$ 1.210,92 | R$ 1.248,79 | R$ 2.459,71 | R$ 3.632,76 | R$ 3.746,37 | R$ 7.379,13 |
| 2.2.7 | SINAPI | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UND | 6,00 | R$ 21,52 | R$ 421,21 | R$ 442,73 | R$ 129,12 | R$ 2.527,26 | R$ 2.656,38 |
| 2.2.8 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 1,00 | R$ 456,78 | R$ 295,87 | R$ 752,65 | R$ 456,78 | R$ 295,87 | R$ 752,65 |
| 2.2.9 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 46,09 | R$ 16,78 | R$ 15,19 | R$ 31,97 | R$ 773,39 | R$ 700,11 | R$ 1.473,50 |

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS**

**ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REFERÊNCIA | | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | | | PREÇO TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE | CÓDIGO | | | | MDO | MAT | TOT | MDO | MAT | TOTAL |
| 2.2.10 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,12 | R$ 92,84 | R$ 59,06 | R$ 151,90 | R$ 11,14 | R$ 7,09 | R$ 18,23 |
| 2.2.11 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0,12 | R$ 385,27 | R$ 673,16 | R$ 1.058,43 | R$ 46,23 | R$ 80,78 | R$ 127,01 |
| **3** | **CERCAMENTO** | | | | | | | | **R$ 67.206,79** | **R$ 46.740,74** | **R$ 113.947,53** |
| **3.1** | **ALAMBRADO ATRÁS DAS TRAVES** | | | | | | | | **R$ 64.361,11** | **R$ 39.063,00** | **R$ 103.424,11** |
| 3.1.1 | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 705,00 | R$ 20,22 | R$ - | R$ 20,22 | R$ 14.255,10 | R$ - | R$ 14.255,10 |
| 3.1.2 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 49,84 | R$ 11,96 | R$ 1,59 | R$ 13,55 | R$ 596,09 | R$ 79,24 | R$ 675,33 |
| 3.1.3 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 49,84 | R$ 36,45 | R$ 4,33 | R$ 40,78 | R$ 1.816,67 | R$ 215,81 | R$ 2.032,48 |
| 3.1.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 004 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 102363 - A ESTRUTURA DE TUBOS É EXISTENTE | M2 | 705,00 | R$ 67,65 | R$ 54,99 | R$ 122,64 | R$ 47.693,25 | R$ 38.767,95 | R$ 86.461,20 |
| **3.2** | **CERCA PARA INSTALAÇÃO DE CASAMATA** | | | | | | | | **R$ 2.561,52** | **R$ 4.898,26** | **R$ 7.459,78** |
| 3.2.1 | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 19,00 | R$ 13,31 | R$ - | R$ 13,31 | R$ 252,89 | R$ - | R$ 252,89 |
| 3.2.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1,15 | R$ 124,66 | R$ - | R$ 124,66 | R$ 143,36 | R$ - | R$ 143,36 |
| 3.2.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,25 | R$ 28,43 | R$ 1.086,64 | R$ 1.115,07 | R$ 7,11 | R$ 271,66 | R$ 278,77 |
| 3.2.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 005 | VIGA BALDRAME PARA ALAMBRADO 15 X 30 CM | M | 19,90 | R$ 42,64 | R$ 78,22 | R$ 120,86 | R$ 848,54 | R$ 1.556,57 | R$ 2.405,11 |
| 3.2.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 007 | ALAMBRADO COM MOURÃO DE CONCRETO 10X10X300 COM TELA ARAME GALVANIZADO INCLUSO MURETA - ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO 98522 | M | 19,90 | R$ 65,81 | R$ 140,54 | R$ 206,35 | R$ 1.309,62 | R$ 2.796,75 | R$ 4.106,37 |
| 3.2.6 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 009 | INSTALAÇÃO DE TRAVANTE - ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 101193 | UN | 2,00 | R$ - | R$ 136,64 | R$ 136,64 | R$ - | R$ 273,28 | R$ 273,28 |
| **3.3** | **PORTÕES** | | | | | | | | **R$ 284,16** | **R$ 2.779,48** | **R$ 3.063,64** |
| 3.3.1 | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2,00 | R$ 13,31 | R$ - | R$ 13,31 | R$ 26,62 | R$ - | R$ 26,62 |
| 3.3.2 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 5,32 | R$ 11,96 | R$ 1,59 | R$ 13,55 | R$ 63,63 | R$ 8,46 | R$ 72,09 |
| 3.3.3 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 5,32 | R$ 36,45 | R$ 4,33 | R$ 40,78 | R$ 193,91 | R$ 23,04 | R$ 216,95 |
| 3.3.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 008 | PORTÃO METÁLICO 2,00 X 2,20 COM TELA ARAME 12 MALHA, PERFIL 40X60X1,5MM EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA - ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 99861 | UN | 1,00 | R$ - | R$ 2.747,98 | R$ 2.747,98 | R$ - | R$ 2.747,98 | R$ 2.747,98 |
| **4** | **CASAMATA** | | | | | | | | **R$ 882,57** | **R$ 47.097,23** | **R$ 47.979,80** |
| 4.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 19,50 | R$ 6,72 | R$ - | R$ 6,72 | R$ 131,04 | R$ - | R$ 131,04 |
| 4.2 | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026 | M2 | 19,50 | R$ 38,54 | R$ 179,69 | R$ 218,23 | R$ 751,53 | R$ 3.503,96 | R$ 4.255,49 |
| 4.3 | COTAÇÃO | 1 | ESTRUTURA COM BANCOS DE RESERVAS (DUAS UNIDADES COM 10 LUGARES E UMA UNIDADE COM 6 LUGARES), ESTRUTURA METÁLICA COM BANCOS EM POLIURETANO E COBERTURA EM POLICARBONATO | CONJ. | 1,00 | R$ - | R$ 43.593,27 | R$ 43.593,27 | R$ - | R$ 43.593,27 | R$ 43.593,27 |
| **5** | **GRAMADO** | | | | | | | | **R$ 4.311,52** | **R$ 26.430,02** | **R$ 30.741,54** |
| 5.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 3.844,80 | R$ 0,30 | R$ 0,43 | R$ 0,73 | R$ 1.153,44 | R$ 1.653,26 | R$ 2.806,70 |
| 5.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 011 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO - ESPESSURA DE 5CM (ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 105521) | M2 | 392,16 | R$ - | R$ 14,37 | R$ 14,37 | R$ - | R$ 5.635,34 | R$ 5.635,34 |
| 5.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | 588,24 | R$ 0,43 | R$ 3,10 | R$ 3,53 | R$ 252,94 | R$ 1.823,55 | R$ 2.076,49 |
| 5.4 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 392,16 | R$ 5,26 | R$ 32,91 | R$ 38,17 | R$ 2.062,76 | R$ 12.905,99 | R$ 14.968,75 |
| 5.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 010 | ESPALHAMENTO DE AREIA (ADAPTADA DA COMPOSIÇÃO SINAPI 105521) | M2 | 392,16 | R$ - | R$ 5,48 | R$ 5,48 | R$ - | R$ 2.149,04 | R$ 2.149,04 |
| 5.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | 16,47 | R$ 0,43 | R$ 3,10 | R$ 3,53 | R$ 7,08 | R$ 51,06 | R$ 58,14 |
| 5.7 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 392,16 | R$ 2,13 | R$ 5,64 | R$ 7,77 | R$ 835,30 | R$ 2.211,78 | R$ 3.047,08 |

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS**

**ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REFERÊNCIA | | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | | | PREÇO TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FONTE | CÓDIGO | | | | MDO | MAT | TOT | MDO | MAT | TOTAL |
| **6** | **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | **R$ -** | **R$ 11.185,28** | **R$ 11.185,28** |
| 6.1 | COTAÇÃO | 2 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,32 M X 2,44 M COM REQUADRO E REDE 4MM | UND | 2,00 | R$ - | R$ 5.592,64 | R$ 5.592,64 | R$ - | R$ 11.185,28 | R$ 11.185,28 |
| **7** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | **R$ 1.069,40** | **R$ 118,82** | **R$ 1.188,22** |
| 7.1 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 540,10 | R$ 1,98 | R$ 0,22 | R$ 2,20 | R$ 1.069,40 | R$ 118,82 | R$ 1.188,22 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **R$ 109.634,39** | **R$ 265.746,04** | **R$ 375.380,43** |

OBSERVAÇÕES:

TABELA SINAPI - RIO GRANDE DO SUL, NÃO DESONERADO, MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2026.

**BDI = 22,11%.**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA: 111,95% (HORA) E 69,29% (MÊS).

AS COMPOSIÇÕES CONTENDO "**/ A**" APÓS SEU NÚMERO DE REFERÊNCIA SÃO **ADAPTADAS**; AS COMPOSIÇÕES COM "**/ D**" SÃO COMPOSIÇÕES **DESATIVADAS**; A PLANILHA DE COMPOSIÇÕES É PARTE INTEGRANTE DESTE ORÇAMENTO.

**GARIBALDI, 19 DE OUTUBRO DE 2026.**

DIEGO LUCIAN ARMANI:00459924010 Assinado de forma digital por DIEGO LUCIAN ARMANI:00459924010 Dados: 2026.10.20 15:13:52 -03'00'

**DIEGO ARMANI**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CARINA PANNO BRANCHER:03011004030 Assinado de forma digital por CARINA PANNO BRANCHER:03011004030 Dados: 2026.10.19 16:16:06 -03'00'

**CARINA PANNO BRANCHER**
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS RS 236445
ART Nº 14093646