ORÇAMENTO – COBERTURA EMEI DANTE LA ROCCA

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul/RS

Referência de custos: SINAPI/RS 07/2026 + Cotações BDI 22,67%

Verba disponível: R$ 16.000,00

ITEM	CÓDIGO / REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA, CONFORME PROJETO, INCLUINDO PILARES TUBULARES 100X100 MM, VIGAS 150X50X2,65 MM, TERÇAS 30X30X2,00 MM, COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO 6 MM, INCLUINDO PERFIS, PINGADEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CORTES, SOLDAS, CHAPAS DE LIGAÇÃO, FIXAÇÕES, MONTAGEM, TRANSPORTE, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA.	UN	1,00	R$ 8.005,15	R$ 9.819,92	R$ 9.819,92
2	SINAPI 94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026.	M	7,52	R$ 74,04	R$ 90,82	R$ 683,00
3	SINAPI 102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025.	M²	10,37	R$ 367,13	R$ 450,36	R$ 4.670,22
4	COTAÇÃO	RETIRADA CUIDADOSA DAS CHAPAS PERFURADAS EXISTENTES, PRESERVANDO-AS PARA REAPROVEITAMENTO.	M²	10,37	R$ 20,00	R$ 24,53	R$ 254,42
5	COTAÇÃO	REINSTALAÇÃO DAS CHAPAS PERFURADAS EXISTENTES NA FACHADA, INCLUINDO FIXAÇÕES E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS.	M²	10,37	R$ 45,00	R$ 55,20	R$ 572,44
						TOTAL GERAL	**R$ 16.000**

OBSERVAÇÕES

1. A estrutura metálica será cotada como serviço completo, conforme projeto. 2. A área da cobertura foi calculada considerando as dimensões 4,12 x 7,52 m e inclinação de 15%, resultando em aproximadamente 31.33 m². 4. Área dos dois vãos para vidro/chapas: aproximadamente 10.37 m². 5. vidro temperado 8 mm; 6. Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes da fabricação e montagem.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAMILA VIDAL BUDO FRANCO
Data: 08/10/2026 13:13:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Engª Civil Camila Vidal Budó Franco
CREA RS 273283

ORÇAMENTO – COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL – E.M.E.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul/RS

Referência: SINAPI/RS 07/2026 + Cotação BDI 22,67%

Verba disponível: R$ 18.141,74

ITEM	CÓDIGO / REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA, CONFORME PROJETO, INCLUINDO PILARES TUBULARES 100X100X2,65 MM, VIGAS LONGITUDINAIS, TESOURAS E TERÇAS 40X75X2,00 MM, PERFIS U, TELHA METÁLICA EM ALUZINCO, REVESTIMENTO EM ACM COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS, CORTES, SOLDAS, CHAPAS DE LIGAÇÃO, FIXAÇÕES, MONTAGEM, TRANSPORTE, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA.	UN	1,00	R$ 14.789,00	R$ 18.141,67	R$ 18.141,74
						TOTAL GERAL	**R$ 18.141,74**

OBSERVAÇÕES

1. Cotação referente ao fornecimento e execução completa da cobertura metálica, com dimensões de 11,96 m de comprimento por 6,75 m de largura, totalizando 80,73 m² de área de projeção horizontal, conforme projeto.
2. A proposta deverá contemplar todos os materiais, mão de obra, equipamentos, estrutura metálica, telhamento em aluzinco, fixações, arremates e acabamentos necessários à completa execução, incluindo o revestimento de fachada em chapas de ACM na cor vermelha, com estrutura auxiliar de fixação, recortes, juntas e acabamentos, conforme dimensões e detalhes indicados na prancha de projeto.
3. Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes da fabricação e montagem, observando as especificações do projeto e do memorial descritivo.
4. BDI adotado na planilha: 22,67%.

Camila Vidal Budó Franco
Engenheira Civil
CREA - RS273283

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Engª Civil Camila Vidal Budó Franco

CREA RS 273283