Obra
SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE TRÂNSITO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,62%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,22%
Mensalista: 51,86%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO**									**543.456,00**	**33,40 %**
1.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (EIXO AMARELO)	M	16000	6,61	2,45	5,85	8,30	39.200,00	93.600,00	132.800,00	8,16 %
1.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (BORDO BRANCO)	M	32000	6,61	2,45	5,85	8,30	78.400,00	187.200,00	265.600,00	16,32 %
1.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1200	52,26	36,05	29,59	65,64	43.260,00	35.508,00	78.768,00	4,84 %
1.4	5214010	SICRO3	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm	m²	100	230,96	2,50	287,63	290,13	250,00	28.763,00	29.013,00	1,78 %
1.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	17500	1,70	1,39	0,74	2,13	24.325,00	12.950,00	37.275,00	2,29 %
2			**SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO**									**606.077,80**	**37,24 %**
2.1	5213572	SICRO3	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	100	471,54	77,45	514,89	592,34	7.745,00	51.489,00	59.234,00	3,64 %
2.2	5213508	SICRO3	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	un	100	1.938,54	249,61	2.185,58	2.435,19	24.961,00	218.558,00	243.519,00	14,96 %
2.3	5213870	SICRO3	Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação	un	40	3.653,78	123,60	4.466,27	4.589,87	4.944,00	178.650,80	183.594,80	11,28 %
2.4	5213868	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	un	40	1.240,09	60,67	1.497,13	1.557,80	2.426,80	59.885,20	62.312,00	3,83 %
2.5	5213866	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,20 m - fornecimento e implantação	un	40	640,90	30,34	774,75	805,09	1.213,60	30.990,00	32.203,60	1,98 %
2.6	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	40	501,80	22,70	607,66	630,36	908,00	24.306,40	25.214,40	1,55 %
3			**DISPOSITIVOS DE TRÂNSITO**									**477.821,00**	**29,36 %**
3.1	5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	un	500	75,77	9,42	85,76	95,18	4.710,00	42.880,00	47.590,00	2,92 %
3.2	5219643	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	1000	77,93	9,42	88,47	97,89	9.420,00	88.470,00	97.890,00	6,02 %

3.3	3713604	SICRO3	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	100	334,85	2,05	418,58	420,63	205,00	41.858,00	42.063,00	2,58 %
3.4	3713605	SICRO3	Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	50	398,14	18,11	482,03	500,14	905,50	24.101,50	25.007,00	1,54 %
3.5	3713689	SICRO3	Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	un	30	413,31	35,98	483,22	519,20	1.079,40	14.496,60	15.576,00	0,96 %
3.6	5219624	SICRO3	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação	un	3500	49,44	3,83	58,27	62,10	13.405,00	203.945,00	217.350,00	13,36 %
3.7	5219632	SICRO3	Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação	un	500	51,50	3,83	60,86	64,69	1.915,00	30.430,00	32.345,00	1,99 %
									Totais ->	**259.273,30**	**1.368.081,50**	**1.627.354,80**	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI **1.295.705,10**
Total do BDI **331.649,70**
Total Geral **1.627.354,80**

GRAZIELA VERDI:75426870004

Assinado de forma digital por GRAZIELA VERDI:75426870004
Dados: 2026.11.06 09:36:39 -03'00'

GRAZIELA VERDI - ARQUITETA E URBANISTA