OBRA: Terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização
TRECHO: Km 0+000 até Km 0+250 EXT 500,00 m LARGURA 6,00 m

LINHA TAIPÃO FUNDOS - TRECHO 2

ORÇAMENTO DESCRIMINADO

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade	PM de São Pedro do Butiá				CÓDIGO SINAPI E DAER
				Custo Unitário SEM BDI	Custo Unitário COM BDI	Total por Item (S/BDI)	otal por Item (C/BD	
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)**					-	-	
1.1	Mobilização e serviços topográficos	m²	3.000,00			-	-	78.472
1.2	Placa da Obra (2,40 m x 1,20 m)	unid				-	-	74209/001
1.3	Limpeza mecanizada do terreno	m²	1.500,00			-	-	73.672
1.4	Carga e transporte de limpeza para bota fora - dmt até 1 Km	m³	300,00			-	-	72898+72900
					-			
2.0	**TERRAPLENAGEM (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)**				-	-	-	
2.1	ECT de material 1ª CAT. DMT 400m a 600m	m³	600,00			-	-	DAER 7
2.2.	Espalhamento e Compactação de aterros 100% P.N.	m³	450,00			-	-	74034+41722
2.3.	Espalhamento de bota fora	m³	300,00			-	-	83.344
					-			
3.0	**DRENAGEM**				-	**30.150,00**	**36.059,40**	
3.1	Escavação de Valas de drenagem **(SERVICO A SER EXECUTADO PELA PREFEITUR**	m³				-	-	89.948
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concreto pré-fabricado, 100x15x13x20	M	1.000,00	30,15	36,06	30.150,00	36.059,40	94.275
3.3.	Testada BSTC D=1,20 M	UND	-		-	-	-	DAER 2592
3.4.	Reaterro de Valas de bueiros	m³	-		-	-	-	73964/006
					-			
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**				-	**100.470,00**	**120.162,12**	
4.1	Regularização do Sub-leito **(SERVIÇO Á SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)**	m2	3.000,00		-	-	-	72.961
4.2	Execução de pavimento com pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra	m2	3.000,00	29,45	35,22	88.350,00	105.666,60	101.170
4.3	Transporte comercial com caminão basculante 10 m3, rodovia pavimentada, DMT 14,20	m3xKm	6.000,00	2,02	2,42	12.120,00	14.495,52	95.877
5.0	**SINALIZAÇÃO**						-	
5.1.	Sinalização vertical	m2	-				-	DAER 7287
5.2.	Suporte metálico d= 2" parede 2 mm, 3,5 m galvanizado a fogo	UNID	-				-	DAER 7321
	SINAPI REFERÊNCIA JUNHO/26							
	BDI ADOTADO = 19,60%							
			TOTAL GERAL			**130.620,00**	**156.221,52**	

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 13 DE AGOSTO DE 2026.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
ENG. ROALDO REISDORFER DE LIMA
CREA Nº 93.699