Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO PARA GALERIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	ESTRADA BUTIÁ INFERIOR À VILA IPÊ/SPM - ARROIO BUTIÁ E ESTRADA SEDE Á TAIPÃO FUNDOS-ARROIO POBRE	SÃO PEDRO DO BUTIÁ / RS	24,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.			**INFRAESTRUTURA**						
1.1.			**CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO**					0,00	**19.919,48**
1.1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA, 30% PEDRA DE MÃO	M3	5	660,79	BDI 1	819,58	4.097,89
1.1.2.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA	M2	60	45,67	BDI 1	56,64	3.398,67
1.1.3.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 1/2", MONTAGEM	KG	330	9,,29	BDI 1	11,52	3.801,60
1.1.4.	SINAPI	107271	EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 20 CM, FCK M	M2	30	231,7	BDI 1	287,38	8.621,33
1.2.			**GUARDA-RODAS**					0,00	**2.243,25**
1.2.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M2	6	137,48	BDI 1	170,52	1.023,10
1.2.2	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 1/2", MONTAGEM	KG	30	9,05	BDI 1	11,22	336,74
1.2.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM BALDES, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,6	1187,09	BDI 1	1472,35	883,41

TOTAL **22.162,73**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SÃO PEDRO DO BUTIÁ/ RS, 22 DE OUTUBRO DE 2026.
Local

Nome: 0

CREA/CAU: RS93.699

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
ENG° ROALDO REISDORFER DE LIMA
CREA Nº 93.699