MENU

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE ROQUE GONZALES | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 09-26 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | ROQUE GONZALES/RS | 20,34% | 0,00% | 0,00% |

FILTRO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | | | | | | | | | 791.488,52 |
| Meta | Meta | 1. | | | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | | | | | - | 5.541,42 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | Placa de obra e administração | | | | | - | 5.541,42 |
| Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 497,17 | BDI 1 | 598,29 | 1.794,87 |
| Serviço | Serviço | 1.1.2. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 15,00 | 207,55 | BDI 1 | 249,77 | 3.746,55 |
| Meta | Meta | 2. | | | RUA SCHEEREN - ACESSO CIDADE-COOPATRIGO | | | | | - | 520.362,56 |
| Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | | | Serviços iniciais e preparação da base | | | | | - | 41.948,54 |
| Serviço | Serviço | 2.1.1. | Composição | 004 | LOCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | M | 477,20 | 1,12 | BDI 1 | 1,35 | 644,22 |
| Serviço | Serviço | 2.1.2. | Composição | 003 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 10CM - SERVIÇO DE MÁQUINAS REALIZADO PELA PREFEITURA | M³ | 293,96 | 116,76 | BDI 1 | 140,51 | 41.304,32 |
| Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | | | Meio-fio | | | | | - | 39.488,30 |
| Serviço | Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 477,20 | 68,76 | BDI 1 | 82,75 | 39.488,30 |
| Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | | | Pavimentação | | | | | - | 438.048,63 |
| Serviço | Serviço | 2.3.1. | Composição | 002 | CONCRETAGEM DE PAVIMENTO COM CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, ESPESSURA 14CM, COM LANÇAMENTO, ADENSAMENTO - SOBRE BASE DE BGS (MEIO FIO LATERAL EXTRUSADO) | M² | 2.481,44 | 144,03 | BDI 1 | 173,33 | 430.108,00 |
| Serviço | Serviço | 2.3.2. | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026 | M | 1.933,12 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 1.836,46 |
| Serviço | Serviço | 2.3.3. | Composição | 007 | VIGA DE APOIO 20CM X 30CM ( SUBIDA) E TRAVAMENTO DE PISTA | M | 53,20 | 95,35 | BDI 1 | 114,74 | 6.104,17 |
| Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | | | Sinalização | | | | | - | 877,09 |
| Serviço | Serviço | 2.4.1. | Composição | 006 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA MARCAÇÃO DE EIXO DA VIA | M² | 47,72 | 15,27 | BDI 1 | 18,38 | 877,09 |
| Meta | Meta | 3. | | | ENTRONCAMENTO RUA SCHEEREN x RS168 | | | | | - | 265.584,54 |
| Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | | | Serviços iniciais e preparação da base | | | | | - | 20.950,39 |
| Serviço | Serviço | 3.1.1. | Composição | 004 | LOCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | M | 257,34 | 1,12 | BDI 1 | 1,35 | 347,41 |
| Serviço | Serviço | 3.1.2. | Composição | 003 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 10CM - SERVIÇO DE MÁQUINAS REALIZADO PELA PREFEITURA | M³ | 146,63 | 116,76 | BDI 1 | 140,51 | 20.602,98 |
| Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | | | Pavimentação | | | | | - | 244.174,65 |
| Serviço | Serviço | 3.2.1. | Composição | 005 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, ESPESSURA 15CM, COM LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO - SOBRE BASE DE BGS | M2 | 1.309,21 | 150,94 | BDI 1 | 181,64 | 237.804,90 |
| Serviço | Serviço | 3.2.2. | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026 | M | 968,00 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 919,60 |
| Serviço | Serviço | 3.2.3. | Composição | 007 | VIGA DE APOIO 20CM X 30CM ( SUBIDA) E TRAVAMENTO DE PISTA | M | 47,50 | 95,35 | BDI 1 | 114,74 | 5.450,15 |
| Nível 2 | Nível 2 | 3.3. | | | Sinalização | | | | | - | 459,50 |
| Serviço | Serviço | 3.3.1. | Composição | 006 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA MARCAÇÃO DE EIXO DA VIA | M² | 25,00 | 15,27 | BDI 1 | 18,38 | 459,50 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

MENU

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE ROQUE GONZALES | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 09-26 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | ROQUE GONZALES/RS | 20,34% | 0,00% | 0,00% |

FILTRO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | | | | | | | | | 791.488,52 |

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
**Local**

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** THAIS SCHMITT
**CREA/CAU:** 255224
**ART/RRT:** 14725300