MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO RESUMIDO NÃO DESONERADO

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO VALENTIM
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA DR. LUÍS CARLOS FARRET, Nº 76- SÃO VALENTIM - RS
Data Base: jun/26

Encargos Sociais: 139,16%
BDI de Referência: 25,00%
BDI Reduzido: 16,50%

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material com BDI			Mão-de-Obra com BDI			Total UNITÁRIO	Total GERAL
							Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)	Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)		
1.				**MOBILIZAÇÃO DA OBRA**										
1.1	COMP. PROPR.	2070	jun/26	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	1,00	UN	987,50	987,50	25,00%	546,36	546,36	25,00%	1.533,86	1.533,86
				Total do Grupo				**987,50**			**546,36**			**1.533,86**
2.				**SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS**										
2.1	COTAÇÃO	2.1	jun/26	ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO	1,00	CJ	356,99	356,99	25,00%	0,00	0,00	25,00%	356,99	356,99
2.2	COMP. PROPR.	2164	jun/26	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS	6,00	MS	0,00	0,00	25,00%	1.587,43	9.524,58	25,00%	1.587,43	9.524,58
				Total do Grupo				**356,99**			**9.524,58**			**9.881,57**
3.				**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**										
3.1	COMP. PROPR.	2308	jun/26	PLACA DE OBRA PADRAO MP CHAPA GALVANIZADA/ESTRUTURA MADEIRA	0,48	M2	561,21	269,38	25,00%	49,30	23,66	25,00%	610,51	293,04
3.2	FRANARIN	24112	jun/26	DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	9,00	M2	1.361,20	12.250,80	25,00%	416,65	3.749,85	25,00%	1.777,85	16.000,65
3.3	FRANARIN	25301	jun/26	INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2	1,00	PT	925,05	925,05	25,00%	636,08	636,08	25,00%	1.561,13	1.561,13
3.4	COMP. PROPR.	1325	jun/26	BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C	1,00	CJ	649,91	649,91	25,00%	740,71	740,71	25,00%	1.390,62	1.390,62
3.5	COTAÇÃO	3.5	jun/26	ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL	2,00	MS	2.662,50	5.325,00	25,00%	0,00	0,00	25,00%	2.662,50	5.325,00
3.6	COMP. PROPR.	1493	jun/26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	12,00	M	0,00	0,00	25,00%	35,94	431,28	25,00%	35,94	431,28
3.7	COMP. PROPR.	2101	jun/26	SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO	14,00	M	27,11	379,54	25,00%	9,06	126,84	25,00%	36,17	506,38
3.8	COMP. PROPR.	1373	jun/26	PROTEÇAO FACH C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR	108,00	M2	5,54	598,32	25,00%	4,28	462,24	25,00%	9,82	1.060,56
				Total do Grupo				**20.398,00**			**6.170,66**			**26.568,66**
4.				**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**										
4.1	COMP. PROPR.	2170	jun/26	ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA	1,00	CJ	0,00	0,00	25,00%	45.034,55	45.034,55	25,00%	45.034,55	45.034,55
				Total do Grupo				**0,00**			**45.034,55**			**45.034,55**
5.				**PAREDES E PAINEIS**										
5.1	COMP. PROPR.	2099	jun/26	PAINEL GESSO ACARTONADO 1 FACE SIMPLES COM GUIA SIMPLES	2,50	M2	70,50	176,25	25,00%	15,75	39,38	25,00%	86,25	215,63
				Total do Grupo				**176,25**			**39,38**			**215,63**
6.				**COBERTURA**										

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material com BDI			Mão-de-Obra com BDI			Total UNITÁRIO	Total GERAL
							Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)	Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)		
6.1	COMP. PROPR.	1313	jun/26	PROTEÇÃO COBERTURA COM LONA PLÁSTICA	124,15	M2	6,61	820,63	25,00%	5,29	656,75	25,00%	11,90	1.477,38
6.2	FRANARIN	22186	jun/26	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	124,15	M2	0,00	0,00	25,00%	6,70	831,81	25,00%	6,70	831,81
6.3	COMP. PROPR.	2213	jun/26	REMOÇÃO ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO	26,20	M	0,00	0,00	25,00%	15,19	397,98	25,00%	15,19	397,98
6.4	COMP. PROPR.	1261MP	jun/26	COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM	124,15	M2	144,80	17.976,92	25,00%	24,06	2.987,05	25,00%	168,86	20.963,97
6.5	COMP. PROPR.	1263MP	jun/26	CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM	10,50	M	116,11	1.219,16	25,00%	15,04	157,92	25,00%	131,15	1.377,08
6.6	COMP. PROPR.	1260MP	jun/26	ALGEROZ/RUFO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28	26,20	M	62,05	1.625,71	25,00%	30,38	795,96	25,00%	92,43	2.421,67
6.7	COMP. PROPR.	2214	jun/26	REFORÇO ESTRUTURA TELHADO COM TERÇA MADEIRA 6X8CM	77,80	M	30,06	2.338,67	25,00%	8,94	695,53	25,00%	39,00	3.034,20
6.8	COMP. PROPR.	1262MP	jun/26	CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45	25,00	M	89,56	2.239,00	25,00%	30,38	759,50	25,00%	119,94	2.998,50
6.9	COMP. PROPR.	6.9	jun/26	CAPEAMENTO ALUZINCO CORTE VARIADO SOBRE PLATIBANDAS TELHADO	44,80	M	242,43	10.860,86	25,00%	170,34	7.631,23	25,00%	412,77	18.492,09
6.10	COMP. PROPR.	1210	jun/26	GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI)	7,00	UN	64,63	452,41	25,00%	18,20	127,40	25,00%	82,83	579,81
6.11	COMP. PROPR.	2336	jun/26	REMOÇAO/RECOLOCAÇAO TELHAS ALUZINCO ESTACIONAMENTO	31,46	M2	2,55	80,22	25,00%	45,48	1.430,80	25,00%	48,03	1.511,02
6.12	COMP. PROPR.	6.12	jun/26	REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOCAÇAO CALHA COBERTURA ESTACIONAMENTO	6,50	M	6,00	39,00	25,00%	112,65	732,23	25,00%	118,65	771,23
				Total do Grupo				**37.652,58**			**17.204,16**			**54.856,74**
7.				**IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS**										
7.1	COMP. PROPR.	1133	jun/26	DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA	75,10	M2	0,00	0,00	25,00%	59,91	4.499,24	25,00%	59,91	4.499,24
7.2	COMP. PROPR.	1080	jun/26	REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM	75,10	M2	8,45	634,60	25,00%	22,99	1.726,55	25,00%	31,44	2.361,15
7.3	FRANARIN	81305	jun/26	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM	75,10	M2	115,78	8.695,08	25,00%	38,75	2.910,13	25,00%	154,53	11.605,21
7.4	COMP. PROPR.	2221	jun/26	TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	75,10	M2	2,53	190,00	25,00%	9,09	682,66	25,00%	11,62	872,66
7.5	COMP. PROPR.	2207	jun/26	PROTEÇAO MECANICA HORIZONTAL S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:3-4C	35,30	M2	31,95	1.127,84	25,00%	38,03	1.342,46	25,00%	69,98	2.470,30
7.6	COMP. PROPR.	2342	jun/26	PROTEÇAO MECANICA VERTICAL S/IMPERMEABILIZAÇAO	39,80	M2	44,81	1.783,44	25,00%	55,94	2.226,41	25,00%	100,75	4.009,85
7.7	COMP. PROPR.	2327	jun/26	PREPARAÇAO DE BASE P/APLICAÇAO DE VEDAPREN	3,20	M2	11,85	37,92	25,00%	24,66	78,91	25,00%	36,51	116,83
7.8	COMP. PROPR.	1220	jun/26	IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMAOS	3,20	M2	74,06	236,99	25,00%	12,01	38,43	25,00%	86,07	275,42
7.9	FRANARIN	86111	jun/26	IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO	124,15	M2	6,33	785,87	25,00%	10,59	1.314,75	25,00%	16,92	2.100,62
				Total do Grupo				**13.491,74**			**14.819,54**			**28.311,28**
8.				**PISOS INTERNOS**										
8.1	FRANARIN	22133	jun/26	DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO	18,90	M2	0,00	0,00	25,00%	21,91	414,10	25,00%	21,91	414,10
8.2	FRANARIN	22131	jun/26	DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL	0,50	M2	0,00	0,00	25,00%	28,23	14,12	25,00%	28,23	14,12
8.3	COMP. PROPR.	2319	jun/26	REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO	8,80	M	0,00	0,00	25,00%	4,34	38,19	25,00%	4,34	38,19
8.4	COMP. PROPR.	1347	jun/26	ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM	18,20	M2	30,69	558,56	25,00%	35,45	645,19	25,00%	66,14	1.203,75
8.5	FRANARIN	A91001	jun/26	LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	0,50	M2	11,48	5,74	25,00%	5,33	2,67	25,00%	16,81	8,41
8.6	FRANARIN	91023	jun/26	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3	0,50	M2	76,66	38,33	25,00%	46,06	23,03	25,00%	122,72	61,36
8.7	COMP. PROPR.	2302	jun/26	PISO CERAMICO 45X45CM ANTIDERRAPANTE C/ARGAM. COLANTE INCL. REJUI	18,10	M2	74,14	1.341,93	25,00%	22,43	405,98	25,00%	96,57	1.747,91
8.8	COMP. PROPR.	1456	jun/26	SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5	0,80	M	5,69	4,55	25,00%	33,45	26,76	25,00%	39,14	31,31
8.9	COMP. PROPR.	1236	jun/26	REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO	9,50	M2	5,24	49,78	25,00%	18,06	171,57	25,00%	23,30	221,35
8.10	COMP. PROPR.	2183	jun/26	PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM	0,69	M2	1.004,46	693,08	25,00%	48,13	33,21	25,00%	1.052,59	726,29
				Total do Grupo				**2.691,97**			**1.774,82**			**4.466,79**
9.				**REVESTIMENTOS**										
9.1	COMP. PROPR.	2228	jun/26	DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO	53,00	M2	0,00	0,00	25,00%	28,23	1.496,19	25,00%	28,23	1.496,19
9.2	FRANARIN	22188	jun/26	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	14,85	M2	0,00	0,00	25,00%	13,96	207,31	25,00%	13,96	207,31
9.3	COMP. PROPR.	1278MP	jun/26	ARREMATE/RECOMPOSIÇAO DE REBOCO EXTERNO	16,00	M2	12,38	198,08	25,00%	52,11	833,76	25,00%	64,49	1.031,84
9.4	COMP. PROPR.	2226	jun/26	RECUPERAÇAO CAPEAMENTO PLATIBANDA C/ADESIVO ALTO DESEMPENHO	1,50	M	12,96	19,44	25,00%	76,78	115,17	25,00%	89,74	134,61
9.5	COMP. PROPR.	1256	jun/26	CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO	12,45	M	36,11	449,57	25,00%	30,10	374,75	25,00%	66,21	824,32
9.6	COMP. PROPR.	2325	jun/26	CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/TELA ADESIVA DE POLIESTER	15,80	M	13,06	206,35	25,00%	36,09	570,22	25,00%	49,15	776,57
9.7	COMP. PROPR.	2086	jun/26	AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE	93,20	M2	52,15	4.860,38	25,00%	31,81	2.964,69	25,00%	83,96	7.825,07
9.8	COMP. PROPR.	2230	jun/26	PROSPECÇAO DE SOM CAVO FACHADAS C/PASTILHAS	287,50	M2	0,00	0,00	25,00%	11,45	3.291,88	25,00%	11,45	3.291,88
9.9	COMP. PROPR.	2360	jun/26	REMOÇAO DE PASTILHAS COM REAPROVEITAMENTO	1,00	M2	0,00	0,00	25,00%	35,96	35,96	25,00%	35,96	35,96
9.10	COMP. PROPR.	2231	jun/26	COLOCAÇAO DE PASTILHAS PORCELANAS 5X5CM	1,00	M2	26,48	26,48	25,00%	38,75	38,75	25,00%	65,23	65,23

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material com BDI			Mão-de-Obra com BDI			Total UNITÁRIO	Total GERAL
							Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)	Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)		
9.11	COMP. PROPR.	2087	jun/26	PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE	1,00	M2	310,76	310,76	25,00%	38,75	38,75	25,00%	349,51	349,51
9.12	COMP. PROPR.	1491	jun/26	LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PASTILHAS	268,00	M2	5,19	1.390,92	25,00%	19,98	5.354,64	25,00%	25,17	6.745,56
9.13	COMP. PROPR.	2354	jun/26	SUBSTITUIÇAO JUNTA DILATAÇAO POLIETILENO COM MASTIQUE POLIURETAN	85,60	M	22,04	1.886,62	25,00%	55,06	4.713,14	25,00%	77,10	6.599,76
9.14	COMP. PROPR.	2095	jun/26	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇAO	14,85	M2	73,84	1.096,52	25,00%	30,46	452,33	25,00%	104,30	1.548,85
9.15	COMP. PROPR.	1366	jun/26	ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=50CM	4,00	UN	85,41	341,64	25,00%	15,25	61,00	25,00%	100,66	402,64
9.16	COMP. PROPR.	1166	jun/26	RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO	0,65	M2	43,46	28,25	25,00%	64,79	42,11	25,00%	108,25	70,36
				Total do Grupo				**10.815,01**			**20.590,65**			**31.405,66**
10.				**ESQUADRIAS**										
10.1	COMP. PROPR.	1974	jun/26	REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV.	1,68	M2	0,00	0,00	25,00%	23,85	40,07	25,00%	23,85	40,07
10.2	COMP. PROPR.	1316	jun/26	REMOÇAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL	68,40	M	0,00	0,00	25,00%	7,35	502,74	25,00%	7,35	502,74
10.3	COMP. PROPR.	1322	jun/26	RECOLOCACAO DE RODAMEIO	3,90	M	0,49	1,91	25,00%	23,59	92,00	25,00%	24,08	93,91
10.4	COMP. PROPR.	9144	jun/26	PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 80X210	1,00	CJ	2.194,01	2.194,01	25,00%	180,45	180,45	25,00%	2.374,46	2.374,46
10.5	COMP. PROPR.	1973	jun/26	REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS S/REAPROV.	31,10	M2	0,00	0,00	25,00%	14,91	463,70	25,00%	14,91	463,70
10.6	COMP. PROPR.	2239	jun/26	REMOÇAO E RECOLOCAÇAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	4,95	M2	4,18	20,69	25,00%	89,26	441,84	25,00%	93,44	462,53
10.7	COMP. PROPR.	1245	jun/26	PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,80X2,10M-C/FERR.	1,00	CJ	4.296,89	4.296,89	25,00%	99,14	99,14	25,00%	4.396,03	4.396,03
10.8	FRANARIN	112017	jun/26	PORTA VENEZIANA FERRO	2,88	M2	804,18	2.316,04	25,00%	99,14	285,52	25,00%	903,32	2.601,56
10.9	FRANARIN	112035	jun/26	PORTA PANTOGRAFICA-FERRO	5,50	M2	1.066,68	5.866,74	25,00%	111,15	611,33	25,00%	1.177,83	6.478,07
10.10	COMP. PROPR.	1396	jun/26	REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO	57,40	M	0,00	0,00	25,00%	6,61	379,41	25,00%	6,61	379,41
10.11	COMP. PROPR.	2353	jun/26	VEDAÇAO JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO PU30	57,40	M	3,36	192,86	25,00%	18,06	1.036,64	25,00%	21,42	1.229,50
10.12	COMP. PROPR.	1360	jun/26	ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50M	1,50	M	581,58	872,37	25,00%	58,95	88,43	25,00%	640,53	960,80
10.13	COMP. PROPR.	10.13	jun/26	REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESCADA MARINHEIRO	3,00	M	0,93	2,79	25,00%	70,43	211,29	25,00%	71,36	214,08
10.14	COMP. PROPR.	1286MP	jun/26	CORRIMAO INTERMEDIARIO EM AÇO INOX - COLOCADO	0,90	M	472,09	424,88	25,00%	0,00	0,00	25,00%	472,09	424,88
10.15	COMP. PROPR.	1287MP	jun/26	CORRIMAO DUPLO P/PAREDE EM AÇO INOX - COLOCADO	2,20	M	525,41	1.155,90	25,00%	0,00	0,00	25,00%	525,41	1.155,90
10.16	COMP. PROPR.	1288MP	jun/26	CORRIMÃO DUPLO P/PISO EM AÇO INOX - COLOCADO	15,20	M	552,50	8.398,00	25,00%	0,00	0,00	25,00%	552,50	8.398,00
10.17	COMP. PROPR.	.0132	jun/26	VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM	1,14	M2	354,16	403,74	25,00%	124,06	141,43	25,00%	478,22	545,17
10.18	COMP. PROPR.	10.18	jun/26	SUBSTITUIÇAO KIT PUXADOR CURVO S 40CM P/PORTA VIDRO TEMPER	2,00	CJ	118,05	236,10	25,00%	33,69	67,38	25,00%	151,74	303,48
10.19	FRANARIN	147001	jun/26	FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO	3,60	M	5,65	20,34	25,00%	0,00	0,00	25,00%	5,65	20,34
				Total do Grupo				**26.403,26**			**4.641,37**			**31.044,63**
11.				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**										
11.1	COMP. PROPR.	1782	jun/26	LUMINÁRIA PAINEL LED 30x120cm EMBUTIR 4000K 4400lm UGR<19	23,00	UN	346,15	7.961,45	25,00%	52,85	1.215,55	25,00%	399,00	9.177,00
11.2	COMP. PROPR.	1928	jun/26	PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65	1,00	UN	173,75	173,75	25,00%	70,46	70,46	25,00%	244,21	244,21
11.3	FRANARIN	178101	jun/26	FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA	1,00	UN	32,96	32,96	25,00%	88,10	88,10	25,00%	121,06	121,06
11.4	COMP. PROPR.	1939	jun/26	LUMINÁRIA ALUMÍNIO E VIDRO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W	7,00	UN	102,36	716,52	25,00%	52,85	369,95	25,00%	155,21	1.086,47
11.5	COMP. PROPR.	2126	jun/26	PAINEL PLAFON LED EMBUTIR REDONDO 18W 3000K A 4000K 1300lm	7,00	UN	85,56	598,92	25,00%	35,21	246,47	25,00%	120,77	845,39
11.6	COMP. PROPR.	2016	jun/26	BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO	5,00	UN	14,13	70,65	25,00%	11,75	58,75	25,00%	25,88	129,40
11.7	COMP. PROPR.	1979	jun/26	LÂMPADA LED BULBO 9W/10W 900lm 4000K BASE E27	2,00	UN	18,75	37,50	25,00%	5,89	11,78	25,00%	24,64	49,28
11.8	COMP. PROPR.	2124	jun/26	TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm	6,00	UN	33,48	200,88	25,00%	29,39	176,34	25,00%	62,87	377,22
11.9	COMP. PROPR.	2107	jun/26	TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm	1,00	UN	13,75	13,75	25,00%	17,64	17,64	25,00%	31,39	31,39
11.10	COMP. PROPR.	2051	jun/26	TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm	3,00	UN	26,68	80,04	25,00%	17,64	52,92	25,00%	44,32	132,96
11.11	COMP. PROPR.	1398	jun/26	TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm	2,00	UN	41,08	82,16	25,00%	23,50	47,00	25,00%	64,58	129,16
11.12	COMP. PROPR.	2203	jun/26	PLACA CEGA ABS 50x100mm	3,00	UN	5,89	17,67	25,00%	11,75	35,25	25,00%	17,64	52,92
11.13	COMP. PROPR.	11.13	jun/26	PROJETOR LED 50W 3000K EM ALUMÍNIO IP65 C/ SEN. DE MOVIMENTO	1,00	UN	312,50	312,50	25,00%	44,14	44,14	25,00%	356,64	356,64
11.14	COMP. PROPR.	1981	jun/26	FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF	50,00	M	3,91	195,50	25,00%	2,34	117,00	25,00%	6,25	312,50
11.15	COMP. PROPR.	1798	jun/26	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO - ROLO 10 M	1,00	UN	22,38	22,38	25,00%	23,50	23,50	25,00%	45,88	45,88
11.16	FRANARIN	174071	jun/26	CAMPAINHA CIGARRA EMBUTIR C/CAIXA 2x4"	1,00	UN	25,20	25,20	25,00%	17,64	17,64	25,00%	42,84	42,84
11.17	COMP. PROPR.	1704	jun/26	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA C/CAIXA 2x4"	1,00	UN	18,19	18,19	25,00%	17,64	17,64	25,00%	35,83	35,83
11.18	FRANARIN	171057	jun/26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20mm (3/4")	20,00	M	7,36	147,20	25,00%	5,89	117,80	25,00%	13,25	265,00
11.19	FRANARIN	171058	jun/26	CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20mm (3/4")	5,00	UN	0,65	3,25	25,00%	1,76	8,80	25,00%	2,41	12,05
11.20	FRANARIN	171900	jun/26	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO	20,00	M	1,91	38,20	25,00%	21,68	433,60	25,00%	23,59	471,80
11.21	FRANARIN	176021	jun/26	CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3X2,5MM2	40,00	M	16,88	675,20	25,00%	4,69	187,60	25,00%	21,57	862,80

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material com BDI			Mão-de-Obra com BDI			Total UNITÁRIO	Total GERAL
							Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)	Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)		
11.22	FRANARIN	173120	jun/26	CABO MULTIPOLAR, CL4, PVC 750V 3X1MM2	10,00	M	7,70	77,00	25,00%	3,53	35,30	25,00%	11,23	112,30
				Total do Grupo				**11.500,87**			**3.393,23**			**14.894,10**
12.				**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO**										
12.1	FRANARIN	22194	jun/26	REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS S/REAPROVEITAMENTO	13,00	UN	0,00	0,00	25,00%	73,39	954,07	25,00%	73,39	954,07
12.2	COMP. PROPR.	1376	jun/26	REMOÇAO BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS SANIT. S/REAPROVEITAMENTO	14,00	UN	0,00	0,00	25,00%	23,29	326,06	25,00%	23,29	326,06
12.3	COMP. PROPR.	2247	jun/26	ADEQUAÇAO DE INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS	3,00	UN	0,00	0,00	25,00%	121,44	364,32	25,00%	121,44	364,32
12.4	COMP. PROPR.	2248	jun/26	PONTO HIDRAULICO EMBUTIDO P/PURIFICADOR COM ARREMATES	2,00	UN	51,58	103,16	25,00%	169,33	338,66	25,00%	220,91	441,82
12.5	FRANARIN	161205	jun/26	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	0,50	M	8,11	4,06	25,00%	9,09	4,55	25,00%	17,20	8,61
12.6	COMP. PROPR.	1686	jun/26	JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2"	1,00	UN	10,36	10,36	25,00%	10,94	10,94	25,00%	21,30	21,30
12.7	COMP. PROPR.	1682	jun/26	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	1,00	UN	1,68	1,68	25,00%	5,44	5,44	25,00%	7,12	7,12
12.8	COMP. PROPR.	1687	jun/26	PLUG PVC ROSCAVEL 1/2"	1,00	UN	1,39	1,39	25,00%	5,44	5,44	25,00%	6,83	6,83
12.9	COMP. PROPR.	2157	jun/26	TAMPA (GRELHA) INOX 304 TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA	4,00	UN	73,50	294,00	25,00%	2,96	11,84	25,00%	76,46	305,84
12.10	COMP. PROPR.	12.10	jun/26	GRELHA DE FERRO 25X25CM PARA CAIXA PLUVIAL	2,00	UN	164,48	328,96	25,00%	8,38	16,76	25,00%	172,86	345,72
12.11	COMP. PROPR.	12.11	jun/26	TAMPA CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇAO 80X80 C/FRISO	1,00	UN	243,56	243,56	25,00%	347,64	347,64	25,00%	591,20	591,20
12.12	COMP. PROPR.	1492	jun/26	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL	8,00	UN	0,00	0,00	25,00%	52,91	423,28	25,00%	52,91	423,28
12.13	COMP. PROPR.	1265	jun/26	TORNEIRA CLINICA ALAVANCA DE PAREDE BICA MOVEL P/PIA	1,00	UN	429,71	429,71	25,00%	60,71	60,71	25,00%	490,42	490,42
12.14	COMP. PROPR.	1303	jun/26	TORNEIRA ALAVANCA C/TEMPORIZADOR P/LAVATÓRIO	1,00	UN	1.436,39	1.436,39	25,00%	60,71	60,71	25,00%	1.497,10	1.497,10
12.15	COMP. PROPR.	1294	jun/26	TORNEIRA DE MESA C/FECHAMENTO AUTOMATICO P/LAVATORIO	2,00	UN	986,69	1.973,38	25,00%	60,71	121,42	25,00%	1.047,40	2.094,80
12.16	COMP. PROPR.	1516	jun/26	TORNEIRA LIMPEZA 1/2" C/CANOPLA	1,00	UN	56,50	56,50	25,00%	30,38	30,38	25,00%	86,88	86,88
12.17	COMP. PROPR.	1295	jun/26	BACIA SANITARIA C/CAIXA DESC. ACOPLADA DUALFLUX C/ASSENTO	2,00	UN	1.820,24	3.640,48	25,00%	242,86	485,72	25,00%	2.063,10	4.126,20
12.18	COMP. PROPR.	3032	jun/26	BACIA SANITARIA P/PNE C/CAIXA ACOPLADA C/ASSENTO	1,00	UN	2.070,00	2.070,00	25,00%	242,86	242,86	25,00%	2.312,86	2.312,86
12.19	COMP. PROPR.	1519	jun/26	LAVATORIO LOUÇA C/COLUNA	2,00	UN	546,29	1.092,58	25,00%	182,15	364,30	25,00%	728,44	1.456,88
12.20	COMP. PROPR.	1520	jun/26	LAVATORIO LOUÇA C/COLUNA SUSPENSA P/PNE	1,00	UN	971,74	971,74	25,00%	169,99	169,99	25,00%	1.141,73	1.141,73
12.21	COMP. PROPR.	2306	jun/26	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E METAIS	1,00	UN	1.026,21	1.026,21	25,00%	194,31	194,31	25,00%	1.220,52	1.220,52
12.22	COMP. PROPR.	2090	jun/26	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20)	5,00	UN	61,04	305,20	25,00%	16,86	84,30	25,00%	77,90	389,50
12.23	COMP. PROPR.	2091	jun/26	DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS	5,00	UN	58,63	293,15	25,00%	16,86	84,30	25,00%	75,49	377,45
12.24	FRANARIN	152030	jun/26	PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM	3,00	UN	53,53	160,59	25,00%	48,13	144,39	25,00%	101,66	304,98
12.25	FRANARIN	152021	jun/26	SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA	1,00	UN	69,78	69,78	25,00%	48,13	48,13	25,00%	117,91	117,91
12.26	COMP. PROPR.	2092	jun/26	BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM	1,00	UN	326,65	326,65	25,00%	33,69	33,69	25,00%	360,34	360,34
12.27	COMP. PROPR.	2093	jun/26	BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA/MICTORIO D=32MM L=80CM	3,00	UN	386,81	1.160,43	25,00%	33,69	101,07	25,00%	420,50	1.261,50
12.28	COMP. PROPR.	1306	jun/26	BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM	1,00	UN	271,40	271,40	25,00%	33,69	33,69	25,00%	305,09	305,09
12.29	COMP. PROPR.	1307	jun/26	BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM	1,00	UN	148,56	148,56	25,00%	33,69	33,69	25,00%	182,25	182,25
12.30	COMP. PROPR.	1270	jun/26	ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO	4,00	UN	387,50	1.550,00	25,00%	0,00	0,00	25,00%	387,50	1.550,00
12.31	COMP. PROPR.	2145	jun/26	PIA AÇO INOX CUBA SIMPLES PROF.MAX.14CM L = 1,20M	1,00	UN	581,14	581,14	25,00%	153,99	153,99	25,00%	735,13	735,13
12.32	COMP. PROPR.	2144	jun/26	PLACA ADESIVA PVC FOTOLUMINESCENTE P/SINALIZAÇAO INCENDIO	6,00	UN	38,13	228,78	25,00%	13,24	79,44	25,00%	51,37	308,22
				Total do Grupo				**18.779,84**			**5.336,09**			**24.115,93**
13.				**INSTALACOES DE CLIMATIZACAO**										
13.1	COMP. PROPR.	1369	jun/26	REMOÇAO APARELHOS AR CONDICIONADO/PROTETOR INCL. EMBALAGEM	5,00	UN	30,38	151,90	25,00%	104,15	520,75	25,00%	134,53	672,65
13.2	COMP. PROPR.	1988	jun/26	FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM	1,00	UN	1,05	1,05	25,00%	86,55	86,55	25,00%	87,60	87,60
13.3	COMP. PROPR.	1994	jun/26	FURO ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	2,00	UN	0,00	0,00	25,00%	19,73	39,46	25,00%	19,73	39,46
13.4	COMP. PROPR.	2050	jun/26	RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO	0,70	M	38,46	26,92	25,00%	68,43	47,90	25,00%	106,89	74,82
13.5	COMP. PROPR.	2273	jun/26	CANALETA PVC CB60 65X55MM PARA REDE FRIGORIGENA	0,70	M	26,04	18,23	25,00%	17,64	12,35	25,00%	43,68	30,58
13.6	COMP. PROPR.	2300	jun/26	DRENO PVC 25MM EMBUTIDO PARA SPLIT COM ARREMATES	12,65	M	15,78	199,62	25,00%	45,95	581,27	25,00%	61,73	780,89
13.7	COTAÇÃO	13.7	jun/26	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER	1,00	UN	3.066,25	3.066,25	25,00%	1.305,63	1.305,63	25,00%	4.371,88	4.371,88
13.8	COTAÇÃO	13.8	jun/26	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER	4,00	UN	3.628,56	14.514,24	25,00%	1.305,63	5.222,52	25,00%	4.934,19	19.736,76
13.9	COTAÇÃO	13.9	jun/26	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER	1,00	UN	5.239,46	5.239,46	25,00%	1.613,44	1.613,44	25,00%	6.852,90	6.852,90
13.10	COTAÇÃO	13.10	jun/26	SUPORTE MAO FRANCESA REFORÇADO C/FIXAÇAO AÇO GALVANIZADO	6,00	CJ	74,60	447,60	25,00%	40,29	241,74	25,00%	114,89	689,34
13.11	COMP. PROPR.	13.11	jun/26	TAMPA PVC BRANCA P/CAIXA PASSAGEM SPLIT	3,00	UN	21,94	65,82	25,00%	8,35	25,05	25,00%	30,29	90,87
				Total do Grupo				**23.731,09**			**9.696,66**			**33.427,75**

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material com BDI			Mão-de-Obra com BDI			Total UNITÁRIO	Total GERAL
							Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)	Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)		
14.				**SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS**										
14.1	COMP. PROPR.	1483	jun/26	GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM	38,00	M2	404,18	15.358,84	25,00%	57,51	2.185,38	25,00%	461,69	17.544,22
14.2	FRANARIN	522126	jun/26	REMOCAO DE BASALTO SERRADO/IRREGULAR S/REAPROVEITAMENTO	36,00	M2	0,00	0,00	25,00%	13,28	478,08	25,00%	13,28	478,08
14.3	FRANARIN	522129	jun/26	DEMOLICAO MANUAL CONTENÇAO RAMPA/DEGRAUS/AREA CIVICA	2,50	M3	0,00	0,00	25,00%	387,74	969,35	25,00%	387,74	969,35
14.4	FRANARIN	31121	jun/26	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	1,75	M3	0,00	0,00	25,00%	76,74	134,30	25,00%	76,74	134,30
14.5	FRANARIN	61002	jun/26	FUNDAÇÃO/ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6	14,40	M2	262,88	3.785,47	25,00%	90,25	1.299,60	25,00%	353,13	5.085,07
14.6	COMP. PROPR.	1211	jun/26	CINTA DE CONCRETO ARMADO 10X20CM-MOLDADA IN LOCO	0,30	M3	4.134,95	1.240,49	25,00%	1.476,66	443,00	25,00%	5.611,61	1.683,49
14.7	COMP. PROPR.	1430	jun/26	ATERRO MANUAL C/COMPACTAÇAO	2,10	M3	105,00	220,50	25,00%	52,91	111,11	25,00%	157,91	331,61
14.8	FRANARIN	A91001	jun/26	LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	40,10	M2	11,48	460,35	25,00%	5,33	213,73	25,00%	16,81	674,08
14.9	FRANARIN	A91003	jun/26	LEITO DE AREIA E BRITA 10CM	2,90	M2	29,78	86,36	25,00%	13,24	38,40	25,00%	43,02	124,76
14.10	COMP. PROPR.	1283	jun/26	LEITO DE PEDRISCO 10CM	87,70	M2	8,53	748,08	25,00%	13,96	1.224,29	25,00%	22,49	1.972,37
14.11	FRANARIN	592605	jun/26	REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO IRREGULAR	5,00	M2	46,23	231,15	25,00%	89,50	447,50	25,00%	135,73	678,65
14.12	FRANARIN	592600	jun/26	REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO SERRADO-ARG.1:4-3CM	1,80	M2	152,83	275,09	25,00%	71,48	128,66	25,00%	224,31	403,75
14.13	COMP. PROPR.	1383	jun/26	REMOCAO E REPOSICAO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	75,70	M2	33,50	2.535,95	25,00%	56,83	4.302,03	25,00%	90,33	6.837,98
14.14	FRANARIN	A92341	jun/26	PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	30,35	M2	300,64	9.124,42	25,00%	48,13	1.460,75	25,00%	348,77	10.585,17
14.15	FRANARIN	93340	jun/26	DEGRAU BASALTO SERRADO 30X100-CI-AR 1:4-3CM	10,50	UN	222,03	2.331,32	25,00%	60,15	631,58	25,00%	282,18	2.962,90
14.16	COMP. PROPR.	1248	jun/26	ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4	10,50	M	72,75	763,88	25,00%	33,45	351,23	25,00%	106,20	1.115,11
14.17	COMP. PROPR.	1198	jun/26	PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3	2,90	M2	154,56	448,22	25,00%	48,13	139,58	25,00%	202,69	587,80
14.18	COMP. PROPR.	1272MP	jun/26	RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO	12,00	M2	57,78	693,36	25,00%	97,88	1.174,56	25,00%	155,66	1.867,92
14.19	COMP. PROPR.	1363	jun/26	LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO	195,40	M2	0,09	17,59	25,00%	2,66	519,76	25,00%	2,75	537,35
14.20	COMP. PROPR.	1236	jun/26	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO	21,60	M2	5,24	113,18	25,00%	18,06	390,10	25,00%	23,30	503,28
14.21	COMP. PROPR.	1364	jun/26	REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA	87,70	M2	2,25	197,33	25,00%	6,61	579,70	25,00%	8,86	777,03
14.22	COMP. PROPR.	2297	jun/26	GRAMA SAO CARLOS EM PLACA COM TERRA VEGETAL	19,80	M2	36,94	731,41	25,00%	10,59	209,68	25,00%	47,53	941,09
				Total do Grupo				**39.362,99**			**17.432,37**			**56.795,36**
15.				**PINTURA**										
15.1	COMP. PROPR.	1279MP	jun/26	PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA	622,70	M2	1,51	940,28	25,00%	3,98	2.478,35	25,00%	5,49	3.418,63
15.2	COMP. PROPR.	1280MP	jun/26	LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA	144,30	M2	1,44	207,79	25,00%	7,95	1.147,19	25,00%	9,39	1.354,98
15.3	FRANARIN	141250	jun/26	SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO	18,50	M2	2,00	37,00	25,00%	5,89	108,97	25,00%	7,89	145,97
15.4	COMP. PROPR.	1259	jun/26	FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO	622,70	M2	1,15	716,11	25,00%	5,89	3.667,70	25,00%	7,04	4.383,81
15.5	FRANARIN	141210	jun/26	FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO	15,50	M2	6,73	104,32	25,00%	14,95	231,73	25,00%	21,68	336,05
15.6	COMP. PROPR.	1282MP	jun/26	FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO	228,30	M2	7,79	1.778,46	25,00%	11,73	2.677,96	25,00%	19,52	4.456,42
15.7	FRANARIN	141212	jun/26	MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS	105,00	M2	10,13	1.063,65	25,00%	14,95	1.569,75	25,00%	25,08	2.633,40
15.8	FRANARIN	141251	jun/26	MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS	16,40	M2	9,19	150,72	25,00%	17,85	292,74	25,00%	27,04	443,46
15.9	FRANARIN	141257	jun/26	PINTURA ACRILICA - 2 DEMAOS	656,70	M2	9,96	6.540,73	25,00%	11,73	7.703,09	25,00%	21,69	14.243,82
15.10	COMP. PROPR.	1257	jun/26	PINTURA HIDRORREPELENTE S/PLAQUETAS CERAMICAS 2 DEMAOS	285,90	M2	14,05	4.016,90	25,00%	20,81	5.949,58	25,00%	34,86	9.966,48
15.11	FRANARIN	141801	jun/26	PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS	1,00	M2	52,59	52,59	25,00%	26,66	26,66	25,00%	79,25	79,25
15.12	FRANARIN	141347	jun/26	PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS	228,30	M2	12,99	2.965,62	25,00%	29,33	6.696,04	25,00%	42,32	9.661,66
15.13	FRANARIN	141345	jun/26	PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO	28,10	M	19,19	539,24	25,00%	29,86	839,07	25,00%	49,05	1.378,31
15.14	COMP. PROPR.	1512	jun/26	PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS	61,20	M2	8,99	550,19	25,00%	22,13	1.354,36	25,00%	31,12	1.904,55
15.15	COMP. PROPR.	1497	jun/26	PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS	124,60	M	4,30	535,78	25,00%	11,73	1.461,56	25,00%	16,03	1.997,34
15.16	FRANARIN	147005	jun/26	PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM	15,20	M	5,06	76,91	25,00%	7,48	113,70	25,00%	12,54	190,61
				Total do Grupo				**20.276,29**			**36.318,45**			**56.594,74**
16.				**SERVICOS DIVERSOS**										
16.1	COMP. PROPR.	1498	jun/26	REMOÇAO DE PERSIANAS	17,70	M2	0,00	0,00	25,00%	3,98	70,45	25,00%	3,98	70,45
16.2	COMP. PROPR.	2030	jun/26	PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA	17,70	M2	293,90	5.202,03	25,00%	0,00	0,00	25,00%	293,90	5.202,03
16.3	COMP. PROPR.	1274	jun/26	PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 44X22CM-ASSENTO PREFERENCIAL	1,00	UN	75,00	75,00	25,00%	13,24	13,24	25,00%	88,24	88,24
16.4	COMP. PROPR.	1275	jun/26	PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 44X25CM-ATEND.PRIORITARIO	1,00	UN	75,43	75,43	25,00%	13,24	13,24	25,00%	88,67	88,67
16.5	COMP. PROPR.	1276	jun/26	PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 6X4CM-NUMERACAO COMPARTIME	1,00	UN	12,50	12,50	25,00%	13,24	13,24	25,00%	25,74	25,74

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material com BDI			Mão-de-Obra com BDI			Total UNITÁRIO	Total GERAL
							Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)	Preço Unit.	Preço Total	BDI (%)		
16.6	COMP. PROPR.	2001	jun/26	PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 15X15CM-SANITARIOS	5,00	UN	23,75	118,75	25,00%	13,24	66,20	25,00%	36,99	184,95
16.7	COMP. PROPR.	2558	jun/26	SUBSTITUIÇAO CONJUNTO 37 LETRAS P/AÇO INOX 14X16CM-COLOCADO	1,00	CJ	8.131,66	8.131,66	25,00%	0,00	0,00	25,00%	8.131,66	8.131,66
16.8	COMP. PROPR.	1962	jun/26	SUBSTITUIÇAO NUMERAÇAO P/AÇO INOX P/PREDIO - COLOCADA	2,00	UN	297,50	595,00	25,00%	0,00	0,00	25,00%	297,50	595,00
16.9	COMP. PROPR.	1264	jun/26	SUBSTITUIÇAO BRASAO OFICIAL ESTADO P/ALUMINIO 60CM-COLOCADO	1,00	UN	5.075,00	5.075,00	25,00%	0,00	0,00	25,00%	5.075,00	5.075,00
16.10	COMP. PROPR.	16.10	jun/26	BASE P/MASTROS E BANDEIRAS COM REAPROVEITAMENTO DOS MASTROS	1,00	UN	989,90	989,90	25,00%	500,41	500,41	25,00%	1.490,31	1.490,31
				Total do Grupo				**20.275,27**			**676,78**			**20.952,05**
17.				**SERVICOS FINAIS**										
17.1	COMP. PROPR.	1320	jun/26	REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3	13,00	UN	558,34	7.258,42	25,00%	0,00	0,00	25,00%	558,34	7.258,42
17.2	COMP. PROPR.	1321	jun/26	LIMPEZA FINAL DA OBRA	195,93	M2	1,10	215,52	25,00%	3,71	726,90	25,00%	4,81	942,42
17.3	COMP. PROPR.	2071	jun/26	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	1,00	UN	987,50	987,50	25,00%	546,36	546,36	25,00%	1.533,86	1.533,86
				Total do Grupo				**8.461,44**			**1.273,26**			**9.734,70**
				TOTAL DO ORÇAMENTO				**255.361,09**			**194.472,91**			**449.834,00**