I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
não se aplica	não se aplica	SMVOP	MANUTENÇÃO BASALTO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	não se aplica	Bento Goncalves	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
não se aplica									5.068.705,00	
1.			REMENDOS DE PAVIMENTO					-	5.068.705,00	
1.1.			REMENDOS DE PAVIMENTO					-	5.068.705,00	
1.1.1.	Composição	C.P.1	PARALELEPÍPEDOS: OS PARALELEPÍPEDOS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17CM E MÁXIMA DE 20CM, LARGURA MÍNIMA DE 17 CM E MÁXIMA DE 20 CM, E ALTURA MÍNIMA DE 14 CM E MÁXIMA DE 20 CM. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA	M2	7.500,00	113,60	BDI 1	138,59	1.039.425,00	RA
1.1.2.	Composição	C.P.2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	M2	2.000,00	84,80	BDI 1	103,46	206.920,00	RA
1.1.3.	Composição	C.P.3	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2). INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	M	500,00	43,37	BDI 1	52,91	26.455,00	RA
1.1.4.	Composição	C.P.4	MEIO-FIO DE BASALTO, COMO NO MÍNIMO 10 CM E MÁXIMO 12 CM DE ESPESSURA, NO MÍNIMO 30 CM E MÁXIMO 35 CM DE ALTURA, E NO MÍNIMO 50 CM E MÁXIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	M	1.000,00	43,10	BDI 1	52,58	52.580,00	RA
1.1.5.	Composição	C.P.5	PÓ DE BRITA PARA PREPARAÇÃO DE CANCHA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E/OU PAVERS E REJUNTE DE PARALELEPÍPEDOS. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	TON	7.500,00	100,52	BDI 1	122,63	919.725,00	RA
1.1.6.	Composição	C.P.6	AREIA INDUSTRIAL PARA REJUNTAMENTO DOS PAVERS (BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO). INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	TON	300,00	122,49	BDI 1	149,44	44.832,00	RA
1.1.7.	Composição	C.P.7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS - PARA ESTE SERVIÇO A CONTRATADA DEVERA CONTAR COM VALOR ÚNICO DO SERVIÇO INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS E COMPACTAÇÃO MECÂNICA. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M2	37.500,00	48,54	BDI 1	59,22	2.220.750,00	RA
1.1.8.	Composição	C.P.8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PAVERS (BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - PARA ESTE SERVIÇO DEVERÁ CONTAR COM VALOR ÚNICO INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS PAVERS BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS E COMPACTAÇÃO MECÂNICA. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M2	4.500,00	47,27	BDI 1	57,67	259.515,00	RA
1.1.9.	Composição	C.P.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO, PARA ESTE SERVIÇO A CONTRATADA DEVERÁ CONTAR COM VALOR ÚNICO DO SERVIÇO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS MEIOS FIOS, BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M	900,00	26,37	BDI 1	32,17	28.953,00	RA
1.1.10.	Composição	C.P.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE BASALTO, PARA ESTE SERVIÇO A CONTRATADA DEVERÁ CONTAR COM VALOR ÚNICO DO SERVIÇO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS MEIOS FIOS, BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M	7.500,00	29,46	BDI 1	35,94	269.550,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Preço total do serviço, incluindo todas as despesas, sem ônus adicionais ao Município (contratante). O contratado deverá executar o(s) serviços(s) respeitando todas as normas pertinentes (segurança, canteiro de obras, etc.), prevalecendo a ética e a boa técnica executiva.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bento Goncalves
Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL KOLLING
CREA/CAU: RS276880
ART/RRT: 14715735

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL KOLLING
Data: 10/11/2026 15:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br