I

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
MANUTENÇÃO BASALTO	não se aplica	não se aplica

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
não se aplica				
1.	REMENDOS DE PAVIMENTO		-	
1.1.	REMENDOS DE PAVIMENTO		-	
1.1.1.	PARALELEPÍPEDOS: OS PARALELEPÍPEDOS DEVERÃO TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17CM E MÁXIMA DE 20CM, LARGURA MÍNIMA DE 17 CM E MÁXIMA DE 20 CM, E ALTURA MÍNIMA DE 14 CM E MÁXIMA DE 20 CM. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA	M2	7.500,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.2.	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	M2	2.000,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.3.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2). INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	M	500,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.4.	MEIO-FIO DE BASALTO, COMO NO MÍNIMO 10 CM E MÁXIMO 12 CM DE ESPESSURA, NO MÍNIMO 30 CM E MÁXIMO 35 CM DE ALTURA, E NO MÍNIMO 50 CM E MÁXIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	M	1.000,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.5.	PÓ DE BRITA PARA PREPARAÇÃO DE CANCHA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS E/OU PAVERS E REJUNTE DE PARALELEPÍPEDOS. INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	TON	7.500,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.6.	AREIA INDUSTRIAL PARA REJUNTAMENTO DOS PAVERS (BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO). INCLUSO TRANSPORTE (FRETE) E CARGA/DESCARGA.	TON	300,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.7.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS - PARA ESTE SERVIÇO A CONTRATADA DEVERA CONTAR COM VALOR ÚNICO DO SERVIÇO INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS E COMPACTAÇÃO MECÂNICA. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M2	37.500,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.8.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PAVERS (BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO) - PARA ESTE SERVIÇO DEVERÁ CONTAR COM VALOR ÚNICO INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS PAVERS BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS E COMPACTAÇÃO MECÂNICA. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M2	4.500,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.9.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO, PARA ESTE SERVIÇO A CONTRATADA DEVERÁ CONTAR COM VALOR ÚNICO DO SERVIÇO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS MEIOS FIOS, BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M	900,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior
1.1.10.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE BASALTO, PARA ESTE SERVIÇO A CONTRATADA DEVERÁ CONTAR COM VALOR ÚNICO DO SERVIÇO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA CANCHA, RETIRADA E ASSENTAMENTO DOS MEIOS FIOS, BEM COMO O REJUNTAMENTO DOS MESMOS. (INCLUINDO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, CALCETEIRO E SERVENTE)	M	7.500,00	Quantidade com 50% de acréscimo em relação ao edital anterior

Bento Goncalves
Local

Responsável Técnico

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
MANUTENÇÃO BASALTO	não se aplica	não se aplica

Documento assinado digitalmente
GABRIEL KOLLING
Data: 10/11/2026 15:30:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
não se aplica				

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Data

Nome: GABRIEL KOLLING
CREA/CAU: RS276880
ART/RRT: 14715735