PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

OBRA: Reforma e implantação de um elevador de passageiros em poço existente na Secretaria Municipal de Saúde de São Marcos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

INFORMAÇÕES GERAIS						PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)		VALOR MÃO DE OBRA		VALOR MATERIAL		VALOR TOTAL
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA (R$) COM BDI	TOTAL MÃO DE OBRA (R$) COM BDI	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL (R$) COM BDI	TOTAL MATERIAL (R$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**						**R$ 1.193,42**		**R$ 2.789,46**	**R$ 3.982,87**
1.1	Sinapi 09/2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	R$ 497,17	R$ 621,48	R$ 62,15	R$ 178,99	R$ 559,33	R$ 1.610,86	R$ 1.789,85
1.2	Sinapi 09/2026	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	m²	15	R$ 104,76	R$ 130,95	R$ 52,38	R$ 785,70	R$ 78,57	R$ 1.178,59	R$ 1.964,29
1.3	Sinapi 09/2026	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	9	R$ 10,05	R$ 12,56	R$ 12,56	R$ 113,04	R$ -	R$ -	R$ 113,04
1.4	Sinapi 09/2026	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	48,8	R$ 1,82	R$ 2,28	R$ 2,28	R$ 111,26	R$ -	R$ -	R$ 111,26
1.5	Sinapi 09/2026	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 10/2025	m²	4,86	R$ 0,73	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 4,42	R$ -	R$ -	R$ 4,42
2			**ATERRO DE POÇO E RADIER DO ELEVADOR**						**R$ 409,39**		**R$ 1.346,68**	**R$ 1.756,07**
2.1	Sinapi 09/2026	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,6	R$ 96,02	R$ 120,03	R$ 120,03	R$ 192,05	R$ -	R$ -	R$ 192,05
2.2	Sinapi 09/2026	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	m³ x km	3,2	R$ 3,43	R$ 4,29	R$ 4,29	R$ 13,73	R$ -	R$ -	R$ 13,73
2.3	Sinapi 09/2026	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026	m²	4,86	R$ 4,25	R$ 5,31	R$ 5,31	R$ 25,81	R$ -	R$ -	R$ 25,81
2.4	Sinapi 09/2026	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	4,86	R$ 20,95	R$ 26,19	R$ 7,86	R$ 38,20	R$ 18,33	R$ 89,07	R$ 127,27
2.5	Sinapi 09/2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026	kg	30,23	R$ 14,19	R$ 17,74	R$ 1,77	R$ 53,51	R$ 15,97	R$ 482,71	R$ 536,22
2.6	Sinapi 09/2026	107281	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE VERGALHÃO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2026	kg	9,87	R$ 10,32	R$ 12,90	R$ 1,29	R$ 12,73	R$ 11,61	R$ 114,59	R$ 127,33
2.7	Sinapi 09/2026	107276	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	0,73	R$ 804,00	R$ 1.005,02	R$ 100,50	R$ 73,37	R$ 904,52	R$ 660,30	R$ 733,67
3			**IMPERMEABILIZAÇÃO DO POÇO**						**R$ 559,41**		**R$ 301,17**	**R$ 860,58**
3.1	Sinapi 09/2026	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLIA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	19,06	R$ 36,12	R$ 45,15	R$ 29,35	R$ 559,41	R$ 15,80	R$ 301,17	R$ 860,58
4			**DEMOLIÇÃO PONTUAL DE PAREDE DE ALVENARIA PARA CONTRUÇÃO DE VIGAS INTERMEDIÁRIAS, DE SUSTENTAÇÃO E VERGAS**						**R$ 66,84**		**R$ -**	**R$ 66,84**
4.1	Sinapi 09/2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,79	R$ 67,68	R$ 84,60	R$ 84,60	R$ 66,84	R$ -	R$ -	R$ 66,84
5			**CONTRUÇÃO DE VIGAS INTERMEDIÁRIAS, DE SUSTENTAÇÃO E VERGAS**						**R$ 493,24**		**R$ 1.875,51**	**R$ 2.368,75**
5.1	Sinapi 09/2026	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,79	R$ 569,60	R$ 712,02	R$ 142,40	R$ 112,50	R$ 569,62	R$ 450,00	R$ 562,49
5.2	Sinapi 09/2026	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	4,19	R$ 123,99	R$ 154,99	R$ 38,75	R$ 162,36	R$ 116,24	R$ 487,05	R$ 649,41
5.3	Sinapi 09/2026	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	52,01	R$ 8,47	R$ 10,59	R$ 1,06	R$ 55,13	R$ 9,53	R$ 495,54	R$ 550,67
5.4	Sinapi 09/2026	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	19,08	R$ 12,55	R$ 15,69	R$ 3,14	R$ 59,91	R$ 12,55	R$ 239,41	R$ 299,32
5.5	Sinapi 09/2026	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2,36	R$ 13,73	R$ 17,16	R$ 4,29	R$ 10,12	R$ 12,87	R$ 30,38	R$ 40,50
5.6	Sinapi 09/2026	104968	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,61	R$ 46,22	R$ 57,78	R$ 20,22	R$ 93,21	R$ 37,56	R$ 173,13	R$ 266,35
6			**PINTURA DA CAIXA DE CORRIDA E DO TETO**						**R$ 932,81**		**R$ 1.100,00**	**R$ 2.032,81**
6.1	Sinapi 09/2026	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	73,8	R$ 4,18	R$ 5,23	R$ 3,40	R$ 250,92	R$ 1,83	R$ 134,69	R$ 385,61
6.2	Sinapi 09/2026	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	11,66	R$ 5,26	R$ 6,58	R$ 4,60	R$ 53,64	R$ 1,98	R$ 23,03	R$ 76,67
6.3	Sinapi 09/2026	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,8	R$ 14,34	R$ 17,93	R$ 7,17	R$ 529,15	R$ 10,76	R$ 793,75	R$ 1.322,90
6.4	Sinapi 09/2026	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	11,66	R$ 16,99	R$ 21,24	R$ 8,50	R$ 99,11	R$ 12,74	R$ 148,52	R$ 247,63
7			**GANCHOS E VIGAS DE INSTALAÇÃO**						**R$ 227,29**		**R$ 371,32**	**R$ 598,61**
7.1	Sinapi 09/2026	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	5,78	R$ 8,47	R$ 10,59	R$ 1,06	R$ 6,13	R$ 9,53	R$ 55,07	R$ 61,20
7.2	Sinapi 09/2026	43082 (Insumo)	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	kg	20,63	R$ 10,89	R$ 12,51	R$ -	R$ -	R$ 12,51	R$ 258,14	R$ 258,14
7.3	Sinapi 09/2026	131 (Insumo)	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	kg	1	R$ 50,58	R$ 58,12	R$ -	R$ -	R$ 58,12	R$ 58,12	R$ 58,12
7.4	Sinapi 09/2026	4750	PEDREIRO	h	4	R$ 23,97	R$ 29,96	R$ 29,96	R$ 119,84	R$ -	R$ -	R$ 119,84
7.5	Sinapi 09/2026	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	h	4	R$ 20,26	R$ 25,33	R$ 25,33	R$ 101,32	R$ -	R$ -	R$ 101,32

8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 1.382,95**			**R$ 4.910,03**	**R$ 6.292,98**	
8.1	Sinapi 09/2026	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Preto (Fase)	m	60	R$ 5,09	R$ 6,36	R$ 0,95	R$ 57,00	R$ 5,41	R$ 324,76	R$ 381,76		
8.2	Sinapi 09/2026	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Azul Claro (Neutro)	m	20	R$ 5,09	R$ 6,36	R$ 0,95	R$ 19,00	R$ 5,41	R$ 108,25	R$ 127,25		
8.3	Sinapi 09/2026	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Amarelo (Terra)	m	20	R$ 5,09	R$ 6,36	R$ 0,95	R$ 19,00	R$ 5,41	R$ 108,25	R$ 127,25		
8.4	Sinapi 09/2026	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Preto (Fase)	m	60	R$ 7,87	R$ 9,84	R$ 1,48	R$ 88,80	R$ 8,36	R$ 501,46	R$ 590,26		
8.5	Sinapi 09/2026	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Azul Claro (Neutro)	m	20	R$ 7,87	R$ 9,84	R$ 1,48	R$ 29,60	R$ 8,36	R$ 167,15	R$ 196,75		
8.6	Sinapi 09/2026	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Amarelo (Terra)	m	20	R$ 7,87	R$ 9,84	R$ 1,48	R$ 29,60	R$ 8,36	R$ 167,15	R$ 196,75		
8.7	Sinapi 09/2026	039455 (Insumo)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	und	1	R$ 131,25	R$ 164,07	R$ -	R$ -	R$ 164,07	R$ 164,07	R$ 164,07		
8.8	Sinapi 09/2026	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	2	R$ 153,21	R$ 191,52	R$ 19,15	R$ 38,30	R$ 172,37	R$ 344,73	R$ 383,03		
8.9	Sinapi 09/2026	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	1	R$ 62,72	R$ 78,40	R$ 7,84	R$ 7,84	R$ 70,56	R$ 70,56	R$ 78,40		
8.10	Sinapi 09/2026	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	3	R$ 69,00	R$ 86,25	R$ 8,63	R$ 25,89	R$ 77,62	R$ 232,87	R$ 258,76		
8.11	COTAÇÃO	COT.2	BORNE DE CONEXÃO PARA FIAÇÃO 2,5MM² À 4MM²	und	10	R$ 5,82	R$ 6,69	R$ -	R$ -	R$ 6,69	R$ 66,87	R$ 66,87		
8.12	Sinapi 09/2026	39475 (Insumo)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	und	1	R$ 116,93	R$ 146,17	R$ -	R$ -	R$ 146,17	R$ 146,17	R$ 146,17		
8.13	Sinapi 09/2026	2674 (Insumo)	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	m	60	R$ 5,81	R$ 7,26	R$ -	R$ -	R$ 7,26	R$ 435,76	R$ 435,76		
8.14	Sinapi 09/2026	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	m	60	R$ 12,08	R$ 15,10	R$ 3,78	R$ 226,80	R$ 11,32	R$ 679,22	R$ 906,02		
8.15	Sinapi 09/2026	39209 (Insumo)	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	und	120	R$ 0,95	R$ 1,19	R$ -	R$ -	R$ 1,19	R$ 142,50	R$ 142,50		
8.16	Sinapi 09/2026	39272 (Insumo)	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	und	5	R$ 3,22	R$ 4,03	R$ -	R$ -	R$ 4,03	R$ 20,13	R$ 20,13		
8.17	Sinapi 09/2026	97884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	20	R$ 13,25	R$ 16,56	R$ 3,31	R$ 66,20	R$ 13,25	R$ 265,06	R$ 331,26		
8.18	Sinapi 09/2026	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	1	R$ 459,83	R$ 574,80	R$ 57,48	R$ 57,48	R$ 517,32	R$ 517,32	R$ 574,80		
8.19	Sinapi 09/2026	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	2	R$ 36,74	R$ 45,93	R$ 11,48	R$ 22,96	R$ 34,45	R$ 68,89	R$ 91,85		
8.20	Sinapi 09/2026	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3	R$ 41,22	R$ 51,53	R$ 12,88	R$ 38,64	R$ 38,65	R$ 115,94	R$ 154,58		
8.21	Sinapi 09/2026	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	4	R$ 35,00	R$ 43,75	R$ 10,94	R$ 43,76	R$ 32,81	R$ 131,24	R$ 175,00		
8.22	Sinapi 09/2026	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und	3	R$ 15,49	R$ 19,36	R$ 1,94	R$ 5,82	R$ 17,42	R$ 52,27	R$ 58,09		
8.23	Sinapi 09/2026	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	und	1	R$ 33,63	R$ 42,04	R$ 4,20	R$ 4,20	R$ 37,84	R$ 37,84	R$ 42,04		
8.24	Sinapi 09/2026	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und	2	R$ 18,47	R$ 23,09	R$ 2,31	R$ 4,62	R$ 20,78	R$ 41,56	R$ 46,18		
8.25	Sinapi 09/2026	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 27,75	R$ 34,69	R$ 34,69	R$ 277,52	R$ -	R$ -	R$ 277,52		
8.26	Sinapi 09/2026	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 31,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 319,92	R$ -	R$ -	R$ 319,92		
9			**JANELA DE VENTILAÇÃO**						**R$ 50,35**			**R$ 317,87**	**R$ 368,22**	
9.1	Sinapi 09/2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,25	R$ 67,68	R$ 84,60	R$ -	R$ -	R$ 84,60	R$ 21,15	R$ 21,15		
9.2	COTAÇÃO	COT.1	GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 50X50cm	und	1	R$ 275,22	R$ 316,23	R$ -	R$ -	R$ 316,23	R$ 316,23	R$ 316,23		
9.3	Sinapi 09/2026	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	m	0,25	R$ 52,52	R$ 65,65	R$ 59,09	R$ 14,77	R$ 6,56	R$ 1,64	R$ 16,41		
9.4	Sinapi 09/2026	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 31,11	R$ 38,89	R$ 38,89	R$ 19,45	R$ -	R$ -	R$ 19,45		
9.5	Sinapi 09/2026	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 25,81	R$ 32,26	R$ 32,26	R$ 16,13	R$ -	R$ -	R$ 16,13		
10			**SOLEIRA DE PORTAS**						**R$ 234,36**			**R$ 667,26**	**R$ 901,62**	
10.1	Sinapi 09/2026	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,04	R$ 238,18	R$ 297,73	R$ 297,73	R$ 11,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,91		
10.2	Sinapi 09/2026	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	m	5	R$ 142,35	R$ 177,94	R$ 44,49	R$ 222,45	R$ 133,45	R$ 667,26	R$ 889,71		

11			**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR**						**R$ -**			**R$ 183.604,20**	**R$ 183.604,20**		
11.1	COTAÇÃO	1	ELEVADOR ELETRICO COM ACESSIBILIDADE (CAPACIDADE 8 PESSOAS/600 KG)	und	1	R$ 159.794,78	R$ 183.604,20	-	-	R$ 183.604,20	R$ 183.604,20	R$ 183.604,20		
12			**FINALIZAÇÃO DA OBRA**						**R$ 71,84**			**R$ -**	**R$ 71,84**		
12.1	Sinapi 09/2026	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	9,72	R$ 0,59	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 7,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,19		
12.2	Sinapi 09/2026	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15	R$ 3,45	R$ 4,31	R$ 4,31	R$ 64,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64,65		
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				**R$ -**		**R$ 5.621,89**			**R$ 197.283,49**	**R$ 202.905,38**		

São Marcos, 22 de Outubro de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROBERTA CASTILHOS

Data: 23/10/2026 13:04:13-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Roberta Castilhos
Engenheira Civil
CREA/RS 252.053