CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT	BENTO GONÇALVES/RS	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT									**347.135,37**	
1.			**FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT**					**-**	**347.135,37**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.772,81**	
1.1.1.	Composição	86	PLACA DE OBRA	UN	1,00	2.236,14	BDI 1	2.772,81	2.772,81	RA
1.2.			**PAREDES E DIVISÓRIAS**					**-**	**51.397,23**	
1.2.1.	SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	91,26	160,20	BDI 1	198,65	18.128,80	RA
1.2.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	162,51	154,44	BDI 1	191,51	31.122,29	RA
1.2.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,70	67,62	BDI 1	83,85	981,05	RA
1.2.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,70	80,31	BDI 1	99,58	1.165,09	RA
1.3.			**PISO**					**-**	**63.365,66**	
1.3.1.	Composição	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	116,00	193,35	BDI 1	239,75	27.811,00	RA
1.3.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	150,00	56,48	BDI 1	70,04	10.506,00	RA
1.3.3.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	165,84	77,41	BDI 1	95,99	15.918,98	RA
1.3.4.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	119,00	61,87	BDI 1	76,72	9.129,68	RA
1.4.			**REVESTIMENTO INTERNO**					**-**	**33.182,99**	
1.4.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	273,03	9,76	BDI 1	12,10	3.303,66	RA
1.4.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	273,03	40,20	BDI 1	49,85	13.610,55	RA
1.4.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	102,85	67,83	BDI 1	84,11	8.650,71	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT	BENTO GONÇALVES/RS	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT									**347.135,37**	
1.4.4.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	103,50	54,16	BDI 1	67,16	6.951,06	RA
1.4.5.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	151,25	3,56	BDI 1	4,41	667,01	RA
1.5.			**REVESTIMENTO EXTERNO**					**-**	**12.556,18**	
1.5.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	142,83	9,76	BDI 1	12,10	1.728,24	RA
1.5.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	142,83	61,14	BDI 1	75,81	10.827,94	RA
1.6.			**SOLEIRA**					**-**	**2.628,36**	
1.6.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	14,90	142,26	BDI 1	176,40	2.628,36	RA
1.7.			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**					**-**	**19.363,19**	
1.7.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11,00	1.419,59	BDI 1	1.760,29	19.363,19	RA
1.8.			**ESQUADRIAS DE FERRO**					**-**	**6.650,23**	
1.8.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	6,93	735,69	BDI 1	912,26	6.321,96	RA
1.8.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	6,93	12,86	BDI 1	15,95	110,53	RA
1.8.3.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	13,86	12,67	BDI 1	15,71	217,74	RA
1.9.			**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**					**-**	**18.877,87**	
1.9.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	10,20	398,68	BDI 1	494,36	5.042,47	RA
1.9.2.	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	5,88	567,43	BDI 1	703,61	4.137,23	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT	BENTO GONÇALVES/RS	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT									**347.135,37**	
1.9.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,68	752,77	BDI 1	933,43	3.435,02	RA
1.9.4.	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	9,48	532,80	BDI 1	660,67	6.263,15	RA
1.10.			**PINTURA**					**-**	**23.462,16**	
1.10.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	415,86	5,30	BDI 1	6,57	2.732,20	RA
1.10.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	415,86	16,99	BDI 1	21,07	8.762,17	RA
1.10.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	507,54	4,68	BDI 1	5,80	2.943,73	RA
1.10.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	507,54	14,34	BDI 1	17,78	9.024,06	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**16.993,69**	
1.11.1.	Composição	95	PONTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA FRIA	UN	12,00	110,61	BDI 1	137,16	1.645,92	RA
1.11.2.	Composição	96	PONTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UN	14,00	96,63	BDI 1	119,82	1.677,48	RA
1.11.3.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	604,82	BDI 1	749,98	2.249,94	RA
1.11.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	531,79	BDI 1	659,42	5.275,36	RA
1.11.5.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	296,80	BDI 1	368,03	2.576,21	RA
1.11.6.	SINAPI-I	1367	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	2,00	300,53	BDI 1	372,66	745,32	RA
1.11.7.	Composição	02	BOX PARA BANHEIRO	UN	2,00	1.138,49	BDI 1	1.411,73	2.823,46	RA
1.12.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**18.322,25**	
1.12.1.	Composição	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) (Ref. SINAPI 104474)	UN	25,00	422,04	BDI 1	523,33	13.083,25	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT	BENTO GONÇALVES/RS	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT									**347.135,37**	
1.12.2.	Composição	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (Ref. SINAPI 104475)	UN	25,00	169,00	BDI 1	209,56	5.239,00	RA
1.13.			**CERCAMENTO FRONTAL E CORRIMÃO**					-	**40.900,74**	
1.13.1.	Composição	001	CERCAMENTO COM GRADE, PORTÃO DE CORRER E PINTURA COMPLETA	UN	1,00	28.980,66	BDI 1	35.936,02	35.936,02	RA
1.13.2.	Composição	28	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" E 1 1/2" CONFORME PROJETO	M	6,60	606,64	BDI 1	752,23	4.964,72	RA
1.14.			**PINTURA EXTERNA**					-	**14.540,50**	
1.14.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	300,00	13,26	BDI 1	16,44	4.932,00	RA
1.14.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	480,00	14,34	BDI 1	17,78	8.534,40	RA
1.14.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,00	18,83	BDI 1	23,35	1.074,10	RA
1.15.			**LOTE 2 - ITENS CUSTEADOS PMBG**					-	**22.121,51**	
1.15.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	29,97	BDI 1	37,16	557,40	RA
1.15.2.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	69,60	BDI 1	86,30	258,90	RA
1.15.3.	Composição	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. SINAPI 100910)	UN	13,00	160,29	BDI 1	198,76	2.583,88	RA
1.15.4.	Composição	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (Ref. SINAPI 104475)	UN	12,00	169,00	BDI 1	209,56	2.514,72	RA
1.15.5.	Composição	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) (Ref. SINAPI 104473)	UN	31,00	197,53	BDI 1	244,94	7.593,14	RA
1.15.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	14,00	102,09	BDI 1	126,59	1.772,26	RA
1.15.7.	SINAPI	90934	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	13,50	180,24	BDI 1	223,50	3.017,25	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT	BENTO GONÇALVES/RS	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT									**347.135,37**	
1.15.8.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,00	130,98	BDI 1	162,42	2.923,56	RA
1.15.9.	Composição	38	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, FOTOLUMINESCENTE, CÓDIGO S17 - DIMENSÕES 316X158MM	UN	12,00	24,08	BDI 1	29,86	358,32	RA
1.15.10.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	218,58	BDI 1	271,04	542,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BENTO GONÇALVES/RS
Local

sábado, 10 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Nathália Cortes Tosi
CREA/CAU: CREA RS227774
ART/RRT: 0

NATHALIA CORTES TOSI:01740545052

Assinado de forma digital por NATHALIA CORTES TOSI:01740545052
Dados: 2026.10.20 08:01:11 -03'00'