QUADRA
DE AREIA

RESTAURANTE

AVENIDA DR. BRUNO CASSEL

MURO DE CONTENÇÃO
EM BLOCOS SEGMENTAIS
PRÉ-MOLDADOS.

CALÇADA A SER EXECUTADA
EM BLOCO INTERTRAVADO DE
CONCRETO RETANGULAR.

ÁREA DE CORTE DO TALUDE E SUPRESSÃO VEGETAL
EXISTENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO (ESTACIONAMENTO), PASSEIO
PÚBLICO, DRENAGEM PLUVIAL E MURO DE CONTENÇÃO.

REMOÇÃO DE MURO E
PORTICO EXISTENTE.

REMOÇÃO DE PISO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DE
RECUO DA CALÇADA, PARA PARADAS DE ÔNIBUS.

EXECUÇÃO DE JARDIM
VERTICAL / PAREDE VEGETAL.

CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO AO
PARQUE, EM FORMATO DE BERGAMOTA.

EXECUÇÃO DE ESCADARIA, RAMPA COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 8,33% E DECK PARA OBSERVATÓRIO.

EXECUÇÃO DE MURO EM PEDRE GRÊS,
MANTENDO PADRÃO DOS EXISTENTES.

Oeste
Noroeste
Sudoeste
Norte
Sul
Nordeste
Sudeste
Leste



BLOCO INTERTRAVADO DE
CONCRETO RETANGULAR



JARDIM VERTICAL



PÓRTICO DE ACESSO EM
FORMATO DE BERGAMOTA



BLOCO SEGMENTAIS
PRÉ-MOLDADOS

Planta de Intervenções e Paisagismo

Escala:
1/350

MUNICÍPIO DE
S. Sebastião do Caí
Rua Mal. Floriano Peixoto, 428 - Centro
São Sebastião do Caí - RS, 95760-000

TÍTULO:
REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE CENTENÁRIO MUNICIPAL E ENTORNO TURÍSTICO

INTERVENÇÃO: 5.636,50m²
ESCALA: 1/350
DATA: Janeiro/2026
PRANCHA: 12A

LOCAL: Rua Marino Bohn, Bairro Vila Rica - Município de São Sebastião do Caí / RS

PROPRIETÁRIO: JOAO MARCOS DUARTE GUARA:97105013372 — Assinado de forma digital por JOAO MARCOS DUARTE GUARA:97105013372 Dados: 2026.01.28 17:12:06 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ.

RESP. TÉCNICO: Marcio Morales Cezar — Assinado de forma digital por Marcio Morales Cezar Dados: 2026.01.28 17:12:06 -03'00'

Projeto Arquitetônico
Planta de Intervenções e Paisagismo