COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: GUARDA-CORPO - COMPLEXO ESPORTIVO PALUGANA		**DB: Não Des.**		**SINAPI: Ago/26**	Documento assinado digitalmente gov.br ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 09/10/2026 08:48:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ENDEREÇO: Rua DR JOSÉ MONTAURY 1409 Complexo da Palugana		**DATA:**	**BDI**		
Encargos Sociais SINAPI: 111,95% | Encargos Sociais SICRO: Entre 75,32% e 127,19%				**SICRO: Jul/26**	**ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO**
Nº ART/RRT: 17180472		**out/26**			**CAU A152514-0**

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
C01	**3.1 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,50m, montantes tubulares de 1.1/4 espaçados 1,20m, travessa superior e Inferior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbadores (Ref. 99842)**	**1,00000**	**m**				**716,02**	**287,38**	**1.003,40**
88315	1. Serralheiro	5,72960	h	-	30,88	30,88	-	176,93	176,93
88251	2. Auxiliar de Serralheiro	4,07101	h	-	27,13	27,13	-	110,45	110,45
45158	3. Parafuso e aço tipo chumbador parabolt, Ø1/2", comprimento 100mm	3,33333	unid.	2,83	-	2,83	9,43	-	9,43
21012	4. Tubo aço galvanizado Ø1.1/2", e=3,00mm	4,60900	m	52,36	-	52,36	241,33	-	241,33
21011	5. Tubo aço galvanizado Ø1.1/4", e=2,65mm	8,51667	m	47,38	-	47,38	403,52	-	403,52
21009	6. Tubo aço galvanizado Ø3/4", e=2,25mm	2,00000	m	24,21	-	24,21	48,42	-	48,42
1332	7. Chapa de aço grossa, ASTM A36, e=3/8" (74,69kg/m²)	0,89628	kg	9,06	-	9,06	8,12	-	8,12
11002	8. Eletrodo revestido AWS-E6013	0,09017	kg	57,62	-	57,62	5,20	-	5,20