ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: GUARDA-CORPO - COMPLEXO ESPORTIVO PALUGANA	**DB: Não Des.**		**SINAPI: Ago/26**	gov.br Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 09/10/2026 08:51:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ENDEREÇO: Rua DR JOSÉ MONTAURY 1409 Complexo da Palugana	**DATA:**	**BDI**		
Encargos Sociais SINAPI: 111,95% | Encargos Sociais SICRO: Entre 75,32% e 127,19%			**SICRO: Jul/26**	**ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO**
Nº ART/RRT: 17180472	**out/26**	**23,50%**		**CAU A152514-0**

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	1. SERVIÇOS INICIAIS								
103689	1.1 Placa de Obra 1,50x3,00m	4,50	m2	554,85	58,85	613,70	2.496,82	264,83	2.761,65
	1. SUBTOTAL						**2.496,82**	**264,83**	**2.761,65**
	2. DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES								
97625	2.1 Demolição de alvenaria de forma mecanizada - muro e caixa de água - sem reaproveitamento	60,00	m3	52,05	17,52	69,57	3.123,00	1.051,20	4.174,20
100982	2.2 Carga e descarga de entulhos e caliças	60,00	m3	9,92	1,99	11,91	595,20	119,40	714,60
95876	2.3 Transporte com caminhão basculante - DMT= 3 Km	180,00	m3xkm	2,72	0,31	3,03	489,60	55,80	545,40
	2. SUBTOTAL						**4.207,80**	**1.226,40**	**5.434,20**
	3. GUARDA-CORPO METÁLICO								
C01	3.1 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,50m, montantes tubulares de 1.1/4 espaçados 1,20m, travessa superior e Inferior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbadores	100,00	m	884,29	354,91	1.239,20	88.429,00	35.491,00	123.920,00
	3. SUBTOTAL						**88.429,00**	**35.491,00**	**123.920,00**
	4. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA								
99814	4.1 Serviço de limpeza final de obra	200,00	m2	0,08	2,17	2,25	16,00	434,00	450,00
	4. SUBTOTAL						**16,00**	**434,00**	**450,00**
	CUSTO TOTAL DA OBRA						**95.149,62**	**37.416,23**	**132.565,85**