



PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO

ESC. 1:20


0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2m



CORTE A-A

ESC. 1:20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2m



CORTE B-B

ESC. 1:20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2m

NOTAS

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS (EXCETO QUANDO INDICADO);
2. TODOS OS CABOS DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS INTERNAS AO PRÉDIO SERÃO ISOLADAS EM PVC 750V ANTICHAMA.
3. ELETRODUTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO. QUANDO NÃO INDICADO A BITOLA DEVERÁ SER Ø 3/4".

SIMBOLOGIA:

CIRCUITO - CONDUTORES NEUTRO / FASE / RETORNO / TERRA/ (SEÇÃO (#) CONFORME QUADRO DE CARGA);

- LUMINÁRIA LED BIVOLT TIPO TARTARUGA DE INSTALAÇÃO APARENTE EQUIPADA COM LÂMPADA 10W, SOQUETE E27
- ELETRODUTO DE PVC EM INSTALAÇÃO APARENTE Ø 3/4" QUANDO NÃO INDICADO
- QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
- TOMADA MONOFÁSICA MÉDIA 10A/250V - 2P+T - h=1,1m
- INTERRUPTOR DE LUZ UMA TECLA SIMPLES - h=1,1m

CONDULETES

- RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT - 1000W

PROJETO REVISADO: Engº. Eugenio Cesconetto - CREA RS 248464

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

ELABORAÇÃO: GEOMON AMBIENTAL	GEOMON AMBIENTAL Criciúma/SC www.geomonambiental.com.br	RESP. TÉCNICO: LUIZ EDUARDO PIAZZA CREA RS 069.970/D
TÍTULO: PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADE DO PICADÃO		ESCALA: INDICADA LOCAL: NOVA STA RITA / RS
PRANCHA: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PROJETO ELÉTRICO		FOLHA: 02/04 REVISÃO: 01
ARQUIVO: 002 -SAA-DE-EB-PICADAO-EL-R00.dwg	DATA: 09/06/2026	CÓD. ART: XXX