ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: CALÇAMENTO POLIÉDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO
LOCAL: RUA MARINGÁ
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
BASE: SINAPI 05-2026, NÃO DESONERADO – SICRO
BDI 20,73%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário sem BDI (R$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R$)	Preço Total (R$)
1			CALÇAMENTO RUA MARINGÁ						25.197,52
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP4	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INTERRUPÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA, COM PLACA, CAVALETE, FITA ZEBRADA E CONES, DURANTE PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00	481,72	20,73%	581,58	581,58
1.2	COMPOSIÇÃO	COMP1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, ESTAQUEAMENTO A CADA 20M AMBOS OS LADOS	M	32,55	2,60	20,73%	3,14	102,21
1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	M2	313,54	2,96	20,73%	3,57	1.119,34
1.4	COMPOSIÇÃO	COMP5	BASE EM PÓ DE PEDRA, CAMADA DE 10 CM, PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO	M2	313,54	15,05	20,73%	18,17	5.697,02
1.5	COMPOSIÇÃO	COMP3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO, EXCLUSO BASE	M2	313,54	35,72	20,73%	43,12	13.519,84
1.6	COMPOSIÇÃO	COMP2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M	51,40	51,40	20,73%	62,06	3.189,88
1.7	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	197,53	4,14	20,73%	5,00	987,65
							TOTAL		**25.197,52**
							MATERIAL		16.378,39
							MÃO DE OBRA		8.819,13

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAYTON EDUARDO SCHONARDIE
Data: 24/07/2026 16:06:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Clayton Eduardo Schönardie
Eng. Civil – CREA RS170525
Responsável Técnico

EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009
Assinado de forma digital por EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009
Dados: 2026.11.18 11:55:42 -03'00'

Eduardo Maahs Marasca
Prefeito Municipal

Independência, julho de 2026